

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	4	E-①	工事費	電源ボックス、光ファイバーボックス据付	VI計(煙霧透過率測定装置) 連続光変調方式	組	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	5	E-①	工事費	VI計(煙霧透過率測定装置)撤去	連続光変調方式	組	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	6	E-①	工事費	AV計(風向風速測定装置)撤去	超音波式	台	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	7	E-①	工事費	計測盤 撤去	鋼板製屋内閉鎖自立型 W600×D700×H2,350 程度	面	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	8	E-①	工事費	配線ルート切替作業		式	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	9	E-①	工事費	機械経費(計測設備据付)	VI計2組、AV計1台、計測盤1面	式	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	10	E-①	工事費	機械経費(計測設備撤去)	VI計2組、AV計2台、計測盤1面	式	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	11	E-①	工事費	機械経費(配線ルート切替作業)		式	別紙	R6.6.6	工事限定	別紙報告
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	11		工事費	変圧器	ダウントランス 460V/200V 瞬時停電対応型	個	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	92	E-①	工事費	視線誘導標清掃【歩掛】	Gr取付用および頭部のみ	個	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	93	E-①	工事費	スノーボールさや管設置【歩掛】	防護柵取付用 手間のみ	本	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	94	D-①	工事費	視線誘導標設置【施工単価】	φ100 両面 支柱φ50 Co建込用	本	1340	R6.6.11	工事限定	日当り施工量:200本/日 穿孔含まない 補正なし 単価 参考補正係数:1.01 手間のみ

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	95	D-①	工事費	視線誘導標設置【施 工単価】	φ100 両面 支柱φ50 防護柵取付用	本	1260	R6.6.11	工事限定	日当り施 工量:100 本/日 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 手間のみ
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	96	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩 掛】	φ100 片面防塵式 手 摺り用	本	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	97	E-①	工事費	防護柵撤去(ボックス ビーム)【歩掛】	Gb-Am-2E	m	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	98	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	路側式・基礎無し 支柱 切断	基	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	99	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	防護柵添架式	基	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	100	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	ベースプレート式(アンカー撤 去を含む)	基	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	101	D-①	工事費	車線分離標設置【施 工単価】	昼間φ80(ベース径φ 250)可変式1本脚 H=1000(手間のみ)	本	4950	R6.6.11	工事限定	手間のみ 日当り施 工量:40本 /日 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-4	102	D-①	工事費	車線分離標設置【施 工単価】	夜間φ80(ベース径φ 250)可変式1本脚 H=1000(手間のみ)	本	8980	R6.6.11	工事限定	手間のみ 日当り施 工量:40本 /日 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-2	1	D-①	工事費	伸縮装置	マケバジョイントLR6同等品以上、 昼間施工	m	116000	R6.6.19	工事限定	<p>施工費(手間のみ) ただし、後打ちコンクリート、型枠、補強鉄筋等の施工に必要な諸資材は含む。 フィラープレート、除雪誘導版の材料費は含まず。</p> <p>補正無し 単価 参考補正係数:1.02 (橋梁用伸縮継手装置設置工) 日当たり 施工量: 1.5m/日</p>
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-3	1	E-①	工事費	160t吊トラッククレーン(ジブ含む)の重建設機械分解組立輸送費(分解組立+輸送)往復		回	別紙	R6.6.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-3	1-1	E-①	工事費	360t吊トラッククレーン(ジブ含む)の重建設機械分解組立輸送費(分解組立+輸送)往復		回	別紙	R6.6.19	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	54	E-①	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	55	E-①	工事費	スラブドレーン設置	床版厚t=240	箇所	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	56	E-①	工事費	Vカット目地	2成分形変成シリコン系	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	57	D-①	工事費	伸縮装置設置(アルミ合金鋳物)	市場単価方式(材工共)二重止水装置付、アップスタント、壁高欄カバー、除雪誘導板含む 4週8休補正考慮	m	119000	R6.7.16	工事限定	施工費(手間のみ) ただし、後打ちコンクリート、型枠、補強鉄筋等の施工に必要な諸資材は含む 伸縮装置本体(二重止水構造付)、アップスタント、壁高欄カバー、除雪誘導板の材料費は含まず 補正無し 単価 参考補正係数:1.02 (橋梁用伸縮継手装置設置工) 日当り施工量:2.65 m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	58	E-①	工事費	排水管設置(上部)	ステンスパイプ φ202	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	59	E-①	工事費	排水管設置	フレキシブルチューブSUS304 φ20	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	60	E-①	工事費	排水管設置	フレキシブルチューブ樹脂製 φ25	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	61	E-①	工事費	排水管設置(下部)	ステンスパイプ φ202	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	63	E-①	工事費	落下物防止柵設置	H=1.115m アンカー8本(基礎部プレート付き)	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-4	64	E-①	工事費	積荷落下防止柵設置	H=3.2m アンカー5本(ベースプレート付き)	m	別紙	R6.7.16	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-11	6	E-①	工事費	腐食ナット撤去【歩掛】	M22～M24 (N(1種)・N(3種)・W)	組	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-11	7	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛】	φ32 削孔深さ500mm 未満 (アンカーボルト撤去)	孔	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-11	8	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛】	φ35 削孔深さ500mm 未満 (アンカーボルト撤去)	孔	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-11	9	D-①	工事費	表面処理(手間のみ)	サンダーケレン	m2	139600	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工(コンクリート保護 塗装)固定足場) 日当り施工量 0.4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	10	D-①	工事費	素地調整(材工共)	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	137200	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工(コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	11	D-①	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ系樹脂系水性ウ レタン	m2	135800	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工(コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	12	D-①	工事費	中塗り(材工共)	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	144000	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工(コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	13	D-①	工事費	上塗り(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	m2	136200	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工(コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	14	E-①	工事費	コンクリート切断【歩掛】	t=50	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	15	E-①	工事費	モルタルはつり【歩掛】	t=30	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	16	E-①	工事費	コンクリートはつり【歩掛】	t=50(無筋)	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	17	E-①	工事費	無収縮モルタル打設【歩掛】	支柱基部	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	18	D-①	工事費	素地調整 (1種ケレン循環式エコク リーンプラスト)(材工共)	研削材及びケレンかす回 収・積込含む	m2	26700	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	19	E-①	工事費	クサビ緊結式足場【歩 掛】		掛m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	20	E-①	工事費	棚足場【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	21	E-①	工事費	ブラケット足場【歩掛】		m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	22	E-①	工事費	屋根組【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	23	E-①	工事費	シート張防護(塗装 用)【歩掛】	防災シート1層	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	24	E-①	工事費	シート張防護(プラスト 用)【歩掛】	プラスト用養生シート 1層	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	25	E-①	工事費	板張防護【歩掛】	合板 t=12mm	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-11	26	E-①	工事費	シート下地【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	9	E-①	工事費	ガセットプレート切断【歩 掛】	t=9mm	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	10	E-①	工事費	ガセットプレート撤去【歩 掛】	ガセットプレート切断後の 撤去手間	kg	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	11	E-①	工事費	ガセットプレート設置【歩 掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	12	E-①	工事費	主梁当て板設置【歩 掛】	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	13	E-①	工事費	支柱基部リブ切断 【歩掛】	t=9mm	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	14	E-①	工事費	支柱基部リブ撤去 【歩掛】	リブ切断後の撤去手間	kg	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	15	E-①	工事費	支柱基部リブ設置 【歩掛】	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	16	E-①	工事費	腐食ナット撤去【歩掛】	M22～M24 (N(1種)・ N(3種)・W)	組	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	17	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩 掛】	φ32 削孔深さ500mm 未満 (アンカーボルト撤去)	孔	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	18	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩 掛】	φ35 削孔深さ500mm 未満 (アンカーボルト撤去)	孔	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	19	D-①	工事費	表面処理(手間のみ)	サンダーケレン	m2	186200	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工 (コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	20	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	182400	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工 (コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	21	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ系樹脂系水性ウ レタン	m2	181000	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工 (コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.3m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	22	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	189200	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工 (コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	23	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ホリウレタン樹脂塗 料	m2	181500	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (表面被覆 工 (コンク リート保護 塗装)固定足場) 日当り施 工量 0.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	24	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン循 環式エコクリーンプラスト工 法)[材工共]	研削材、ケレンかす回収・ 積込 亜鉛・アルミニウム合金 封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗 り等)	m2	690400	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	25		工事費	金属溶射[材工共]	亜鉛・アルミニウム合金	m2		R6.12.5	-	No.24に含 む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	26		工事費	樹脂塗装[材工共]	封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗 り等)	m2		R6.12.5	-	No.24に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	27	D-①	工事費	中塗り(金属溶射用) [材工共]	ふっ素樹脂塗料	m2	35140	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (支承金属 溶射工) 日当り施 工量 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	28	D-①	工事費	上塗り(金属溶射用) [材工共]	ふっ素樹脂塗料	m2	43920	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (支承金属 溶射工) 日当り施 工量 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	29	E-①	工事費	沓座モルタル復旧 【歩掛】	ポリマーセメントモルタル (型枠、プライマー含む)	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	30	E-①	工事費	沓座モルタルはつり 【歩掛】	t=50	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	31	E-①	工事費	コンクリート切断 【歩掛】	t=50	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	32	E-①	工事費	モルタルはつり 【歩掛】	t=30	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	33	E-①	工事費	コンクリートはつり 【歩 掛】	t=50(無筋)	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	34	E-①	工事費	無収縮モルタル打設	支柱基部	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	35	E-①	工事費	舗装ひび割れ補修 【歩掛】	加熱注入式目地材	m	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	36	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン循環式エコーンブラスト工法)[材工共]	研削材及びケレンかす回収・積込含む	m2	26700	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装工) 日当り施工量 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	37	D-①	工事費	上塗り(常温亜鉛メッキ)[材工共]	高濃度亜鉛末塗料(有機シンクリッチペイント)1回はけ・ローラー	m2	4456	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (支承金属溶射工) 日当り施工量 8m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	38	E-①	工事費	クサビ緊結式足場【歩掛】		掛m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	39	E-①	工事費	棚足場【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	40	E-①	工事費	ブラケット足場【歩掛】		m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	41	E-①	工事費	屋根組【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	42	E-①	工事費	シート張り防護(塗装用)【歩掛】	防災シート1層	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	43	E-①	工事費	シート張り防護(プラスチック用)【歩掛】	プラスチック用養生シート	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	44	E-①	工事費	板張防護【歩掛】	合板 t=12mm	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-12	45	E-①	工事費	シート下地【歩掛】		m2	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	27	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=2.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩0.5m、レキ質 土17.8m、軟岩0.3m)クラ ウト注入0.17m3手間の み	本	53300	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:4.2 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	28	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=2.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩0.6m、レキ質 土22.6m、軟岩0.4m)クラ ウト注入0.21m3手間の み	本	60800	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:3.6 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	29	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=3.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩0.9m、レキ質 土32.1m、軟岩0.6m)クラ ウト注入0.30m3手間の み	本	75400	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:2.7 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	30	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=4.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.0m、レキ質 土36.9m、軟岩0.7m)クラ ウト注入0.34m3手間の み	本	82400	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:2.5 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	31	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ90 SD345 D22 L=4.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.1m、レキ質 土41.7m、軟岩0.8m)クラ ウト注入0.39m3手間の み	本	90300	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:2.2 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	32	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ90 SD345 D22 L=5.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.4m、レキ質 土51.2m、軟岩1.0m)クラ ウト注入0.48m3手間の み	本	104000	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:1.9 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	33	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=6.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.5m、レキ質 土56.0m、軟岩1.1m)クラ ウト注入0.52m3手間の み	本	111000	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:1.8 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	34	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=2.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩0.7m、レキ質 土0.0m、軟岩17.9m)クラ ウト注入0.09m3手間の み	本	41200	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:5.8 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	35	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=2.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩0.9m、レキ質 土0.0m、軟岩22.7m)クラ ウト注入0.11m3手間の み	本	45300	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:5.1 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	36	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=3.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.1m、レキ質 土0.0m、軟岩27.5m)クラ ウト注入0.13m3手間の み	本	49000	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:4.7 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	37	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.5m、レキ質 ±0.0m、軟岩37.1m)グラ ウト注入0.18m3手間の み	本	57200	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:3.7 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	38	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.7m、レキ質 ±0.0m、軟岩41.9m)グラ ウト注入0.2m3手間のみ	本	61700	R6.12.5	工事限定	順巻施工 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:3.4 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	45	E-①	工事費	ジオテキスタイル壁面材組 立・設置	二重壁タイプ1:0.5	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	46	E-①	工事費	吊り足場設置・撤去	単管パイプ	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	47	E-①	工事費	切盛排水材設置	t35×W170 M-3同等品	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	48	E-①	工事費	裏面排水材設置	φ 70 内部中空型	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	49	E-①	工事費	鋼製受圧板(A)設置	1382×1382×110 Td=150.0kN/枚	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	50	E-①	工事費	鋼製受圧板(B)設置	1425×1425×160 Td=431.3kN/枚	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	51	E-①	工事費	U型水路据付	B1500×H1300	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	52	E-①	工事費	U型水路据付	B2000×H1500	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	53	E-①	工事費	門型カルバート設置	B4000×H1600×L975	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	54	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置	400×450×3000	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-13	55	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置	500×450×3000	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	1	E-①	工事費	沓座モルタル復旧 【歩掛】	ポリマーセメントモルタル (型枠、プライマー含む)	基	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	2	E-①	工事費	沓座モルタルはつり 【歩掛】	t=50	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	3	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン循 環式エコクリーンプラスト工 法)[材工共]	研削材及びケレンかす回 収・積込含む	m2	26700	R7.1.31	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	4	D-①	工事費	上塗り(常温亜鉛メ キ)[材工共]	高濃度亜鉛末塗料(有 機ジンクリッチペイント)1回 はけ・ローラー	m2	4456	R7.1.31	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (支承金属 溶射工) 日当り施 工量: 22m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	5	E-①	工事費	クサビ緊結式足場【歩 掛】		掛m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	6	E-①	工事費	棚足場【歩掛】		m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	7	E-①	工事費	ブラケット足場【歩掛】		m	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	8	E-①	工事費	屋根組【歩掛】		m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	9	E-①	工事費	シート張り防護(塗装 用)【歩掛】	防災シート1層	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	10	E-①	工事費	シート張り防護(プラス ト用)【歩掛】	プラスト用養生シート	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	11	E-①	工事費	板張防護【歩掛】	合板 t=12mm	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	12	E-①	工事費	シート下地【歩掛】		m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	1	E-①	工事費	(歩掛)不陸調整マット 設置(逆巻施工)	1310×1310×200	枚	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	2		工事費	鉄筋挿入工(無足場 工法)SD工法	削孔径65mm D19 2.5m	m	-	R7.2.1	-	高国-工- 15(No.12)に あり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	3		工事費	鉄筋挿入工(無足場 工法)SD工法	削孔径65mm D25 2.5m	m	-	R7.2.1	-	高国-工- 15(No.13)に あり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	4	D-①	工事費	鉄筋挿入工(条件Ⅰ) (手間のみ)	削孔径65mm D19 5.5m	m	10300	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:28.1 m/日 順巻施 工、軟岩
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	5	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注 入	注入ボルト設置 L=3.0m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 20	6	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注 入	注入ボルト設置 L=4.0m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.2.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	1	G-④	工事費	掘削等(掘削、支保工撤去、吹付、ロックホルト、金網、鋼製支保)通常断面	DⅢ 上半42m2 鏡吹付有 切羽監視員有	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	1.2	G-④	工事費	掘削等(掘削、支保工撤去、吹付、ロックホルト、金網、鋼製支保)通常断面	DⅢ 上半42m2 鏡吹付無 切羽監視員有	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	2	G-④	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	通常断面DⅢ 上半42m2 0.8<L≤1.7km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	3	G-④	工事費	集塵機運転	通常断面DⅢ 上半42m2 0.8<L≤1.7km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	4	G-④	工事費	掘削等(掘削、支保工撤去、吹付、ロックホルト、金網、鋼製支保)通常断面	DⅢ 下半14m2 鏡吹付無 切羽監視員有	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	5	G-④	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	通常断面DⅢ 下半14m2 L≤2.3km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	6	G-④	工事費	集塵機運転	通常断面DⅢ 下半14m2 L≤2.3km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	7	G-④	工事費	掘削等(掘削、吹付、ロックホルト、金網、鋼製支保)DⅢa-AR-s	小断面DⅢ 先進導坑23m2 鏡吹付有 切羽監視員有	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	8	G-④	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	小断面DⅢ 先進導坑23m2 0.8<L≤1.7km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	9	G-④	工事費	集塵機運転	小断面DⅢ 先進導坑23m2 0.8<L≤1.7km	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	13	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-b-A φ76.3 L=12.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	14	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-b-a φ76.3 L=12.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	15	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-b-a φ76.3 L=9.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	17	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-b-a' φ76.3 L=12.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	18	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-L-a φ76.3 L=12.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	19	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅠ-L-a φ76.3 L=9.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	20	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅢa-A φ76.3 L=12.5m 集塵機あり	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	20.2	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅢa-A φ76.3 L=12.5m 集塵機なし	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	21	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅢa-AR-s φ76.3 L=9.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	22	G-④	工事費	小口径長尺鋼管先受	DⅢ φ76.3 L=9.5m(先進導坑)	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	23	G-④	工事費	小口径長尺鋼管鏡補強	DⅠ-b-A φ76.3 L=13.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	24	G-④	工事費	小口径長尺鋼管鏡補強	DⅢa-A φ76.3 L=13.5m 集塵機あり	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	24.2	G-④	工事費	小口径長尺鋼管鏡補強	DⅢa-A φ76.3 L=13.5m 集塵機なし	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	25	G-④	工事費	小口径長尺鋼管鏡補強	DⅢa-AR-s φ76.3 L=9.5m	シフト	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	27	E-①	工事費	金網・ロープ架設【歩掛】	PW4.0φ×50 ラフテレン クレーンによる	m2	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	28	E-①	工事費	支柱設置(岩部用)【歩掛】	H=7.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	29	E-①	工事費	支柱設置(土砂用)【歩掛】	H=7.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	30	E-①	工事費	アンカー金物設置【歩掛】	25×420×420	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	31	E-①	工事費	岩部用イーアンカー設置【歩掛】	38φ×1200	組	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	32	E-①	工事費	緩衝装置組立設置【歩掛】		組	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	33	E-①	工事費	位置決め工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	34	E-①	工事費	エアハンマー据付工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	35	E-①	工事費	削孔工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 L=6.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	36	E-①	工事費	アンカー挿入、グラウト注入工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 L=6.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	37	E-①	工事費	削孔工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 L=3.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	38	E-①	工事費	アンカー挿入、グラウト注入工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 L=3.0m	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	39	E-①	工事費	サドル設置工【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	40	E-①	工事費	供試体引張試験費【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	41	E-①	工事費	供試体設置【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 φ44削孔	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	42	E-①	工事費	供試体設置【歩掛】	土砂部用エフアールアンカー設置 供試体挿入、グラウト注入	基	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	64		工事費	金網・ロープ架設【歩掛】	PW4.0φ×50 ラフテレン クレーンによる	m2	-	R7.2.1	-	No.27にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	65		工事費	支柱設置(岩部用)【歩掛】	H=7.0m	本	-	R7.2.1	-	No.28にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	66		工事費	アンカー金物設置【歩掛】	25×420×420	本	-	R7.2.1	-	No.30にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	67		工事費	岩部用イーアンカー設置【歩掛】	38φ×1200	組	-	R7.2.1	-	No.31にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	68		工事費	緩衝装置組立設置【歩掛】		組	-	R7.2.1	-	No.32にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	70	E-①	工事費	不陸調整マット設置【歩掛】	660×660×20	枚	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	71		工事費	不陸調整マット設置【歩掛】	660×660×20	枚	-	R7.2.1	-	No.70にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-30	1	D-①	工事費	水切り設置	表面処理～貼付	m	1,210	R7.3.1	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:90m /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-30	2	E-①	工事費	既設検査路撤去		t	別紙	R7.3.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	4	D-①	工事費	1種ケレン(循環式エコ クリーンプラスト工法)[材工 共]	研削材・ケレンかす回収・ 積込含む(10m2以上 50m2未満)	m2	64,740	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 17m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	5	D-①	工事費	素地調整[手間のみ]	4種ケレン 小規模塗装	m2	92,120	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 0.8m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	6	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	有機ジンクリッチペイント(1 層)スプレー 小規模塗装	m2	3,436	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 34m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	7	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(3層)スプレー 小 規模塗装	m2	8,452	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 34m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	8	D-①	工事費	塗替塗装(中塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料用 スプレー 濃彩 小 規模塗装	m2	2,835	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 34m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	9	D-①	工事費	塗替塗装(上塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 小規 模塗装	m2	3,445	R7.3.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 34m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	9	A-①	工事費	ステンレス排水装置設置	100×250 φ60.5 コン クリート用止め金具・フレキシ ブルチューブ含む	箇所	別紙	R7.2.19	管内統一	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	11	A-①	工事費	現場塗装	F-13塗装系(素地調整 ～上塗り)	m2	2,660,000	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	12	D-①	工事費	表面処理[手間のみ]	サンダーケレン	m2	27,930	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 0.02m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	13	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	28,680	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	14	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	27,680	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	15	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	35,500	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	16	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗 料	m2	27,770	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	17	D-①	工事費	支承防錆処理(金属 溶射)[材工共]	線支承300kN以下 沓 座清掃～仕上げ塗装	基	158,800	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	19	A-①	工事費	ナット取替	1種 M30用	個	別紙	R7.2.19	管内統一	黒皮
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	20	E-①	工事費	埋設型伸縮装置撤去 [手間のみ]	カッター工・はつり工・旧 ジョイント撤去・廃材積込 み(夜間)	m	41,000	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	21	D-①	工事費	埋設型伸縮装置撤去 [手間のみ]	カッター工・はつり工・旧 ジョイント撤去・廃材積込 み	m	32,800	R7.2.19	工事限定	夜間施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (橋梁用埋 設型伸縮 継手装置 設置工) 日当り施 工量:6.5 m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	22	D-①	工事費	鋼・ゴム伸縮装置設置	新ジョイント据付工～仕 上げ養生(夜間)	m	111,000	R7.2.19	工事限定	昼間施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (橋梁用埋 設型伸縮 継手装置 設置工) 日当り施 工量:6.5 m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	23	D-①	工事費	鋼・ゴム伸縮装置設置	新ジョイント据付工～仕 上げ養生	m	89,500	R7.2.19	工事限定	夜間施工 手間のみ (本体材料 除く) ただし 超 速硬コンク リート、補 強鉄筋、 削孔式ア ンカー等 の諸資材 材料費及 び施工に 必要な機 械経費を 含む 補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (橋梁用伸 縮継手装 置設置工) 日当り施 工量:9.7 m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	25	A-①	工事費	ガードレール高欄支柱設 置[手間のみ]	B種・BP式 削孔樹脂ア ンカー設置・無収縮モルタル 打設手間含む	本	別紙	R7.2.19	管内統一	現場車上 渡し 除雪誘導 板付仕様 垂鉛溶射 (ZS)仕様
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	27	A-①	工事費	ガードレール高欄支柱撤 去[手間のみ]	B種 コンクリート埋込型 BP式 Co切断取壊・ガス 切断含む	本	別紙	R7.2.19	管内統一	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	28	E-①	工事費	スノーポールさや管撤去	φ48.6×2.3 L=530mm	本	別紙	R7.2.19	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	28.2	E-①	工事費	スノーポールさや管設置	φ48.6×2.3 L=530mm	本	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	30	A-①	工事費	伸縮継手止水材設置	目地切開・バックアップ材・ 防水材・珪砂	m	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	31	E-①	工事費	地覆遊間止水材設置	シール材・バックアップ材	m	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	32	E-①	工事費	橋梁用高欄設置[手 間のみ]	H=1000(2.5m/ユニット)	m	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	34		工事費	橋梁用高欄撤去[手 間のみ]	H=1000(2.5m/ユニット)再 利用撤去	m	別紙	R7.2.19	-	調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	35	E-①	工事費	1種ケレン(循環式エコ クリーンプラスト工法)[材工 共]	研削材・ケレンかす回収・ 積込含む(10m2未満)	m2	521,700	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	36	D-①	工事費	素地調整[手間のみ]	4種ケレン 小規模塗装	m2	36,850	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	37	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	有機ジンクリッチペイント(1 層)スプレー 小規模塗装	m2	21,870	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	38	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(3層)スプレー 小 規模塗装	m2	63,750	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	39	D-①	工事費	塗替塗装(中塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料用 スプレー 濃彩 小 規模塗装	m2	21,270	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 1.33m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	40	D-①	工事費	塗替塗装(上塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 小規 模塗装	m2	21,880	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	42	A-①	工事費	無収縮モルタル注入	水中不分離性混和剤 混入型	m3	別紙	R7.2.19	管内統一	標準使用 量:1.620 kg/m3
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	45	A-①	工事費	架設工(側道橋)	架設～組立(ボルト本締 め含む)	kg	別紙	R7.2.19	管内統一	現場車上 渡し 大型デッキ プレート(Z27 仕様)+工 場塗装 (ZC-1)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	46	E-①	工事費	デッキプレート設置	設置～固定(焼抜き栓 溶接+スポット溶接)	t	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	47	E-①	工事費	溶接金網設置	φ4 150×150	m2	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	48	E-①	工事費	シール材設置	エポキシ樹脂系	m	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	49	E-①	工事費	桁材撤去	主桁・横桁・床版 廃材 積込含む	t	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	50	E-①	工事費	床版破碎及び撤去	廃材積込含む	m3	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	51	E-①	工事費	ゴム支承撤去	カッター工～ゴム沓撤去 廃材積込含む	個	別紙	R7.2.19	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	55	A-①	工事費	縦目地設置	プライマー・シール材・バック アップ材	m	別紙	R7.2.19	管内統一	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	56	E-①	工事費	シール材設置	エポキシ樹脂系	m	別紙	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	57	E-①	工事費	伸縮装置工 補修	カッター工～仕上・養生 (Co・鉄筋・アンカー・PL・ 廃材積込含む)	m	181,000	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	59	A-①	工事費	無収縮モルタル充填	下地処理～仕上げ工	m3	別紙	R7.2.19	管内統一	現場車上 渡し 側板含む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	60	E-①	工事費	現場塗装	F-11塗装系(素地調整 ～上塗り)	m2	1,026,000	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	61	D-①	工事費	現場発生品及び支給 品運搬・荷卸し	クレーン装置付トラック5t積 み2.9t吊り 9.0km以下 (DID有り)	t	別紙	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 0.04m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	64	A-①	工事費	床版水抜き管設置	連結部品～導水パイプ 取付	箇所	別紙	R7.2.19	管内統一	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	65	E-①	工事費	表面処理[手間のみ]	サンダーケレン	m2	13,960	R7.2.19	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	66	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	15,110	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	67	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタン	m2	14,110	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	68	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	21,930	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	69	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ホリウレタン樹脂塗 料	m2	14,200	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	70	D-①	工事費	断面修復工(左官工 法)	t=10cm はつり工(打 撃・WJ工法併用) カッター 工含む	m2	145,000	R7.2.19	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-28	71	D-①	工事費	断面修復工(左官工 法)	t=10cm 特殊Co打設・ 養生	m2	別紙	R7.2.19	工事限定	夜間施工 手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:8.7 m2/日 用水費、 飛散防止 養生費、 汚濁水回 収費、濁 水中和処 理費を含 む 般、汚泥 運搬処分 費を含ま ず
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	1		工事費	ロックライミング掘 削(切り崩し)	レキ混じり土・粘性土	m3	別紙	R7.1.28	-	高国-工- 3(No.1-1)に あり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	2	E-①	工事費	ロックライミング法 面整形	レキ混じり土・粘性土	m2	別紙	R7.1.28	工事限定	RCM06使 用
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	3	E-①	工事費	主アンカーワイヤー ロープ設置撤去		箇所	別紙	R7.1.28	工事限定	RCM06使 用
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	4	E-①	工事費	準備登坂工		回	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	5	E-①	工事費	パイロット道路造成		式	別紙	R7.1.28	工事限定	RCM06使 用
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	6	E-①	工事費	マルチ吹付工[材工 共]	15cm枠内	m2	12,000	R7.1.28	工事限定	ラジコン対応 型バックホウ 0.7m3型 使用

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	7	D-①	工事費	モルタル吹付工[材工共]	15cm(ラス有り)枠外	m2	15,000	R7.1.28	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (法面工) 日当り施 工量: 78m2/日 ラス張り無 し(吹付の み)
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	8	D-①	工事費	吹付枠(逆巻施工)	□300-2500×2500	m	23,100	R7.1.28	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (法面工) 日当り施 工量: 63m2/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	9	D-①	工事費	吹付枠(逆巻施工)	□300-5000×5000	m	23,100	R7.1.28	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (吹付枠 工) 日当り施 工量: 46m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	10	D-①	工事費	(歩掛)鋼製受圧板 (逆巻施工)	1210×1210×200	枚	別紙	R7.1.28	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (吹付枠 工) 日当り施 工量: 46m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	11		工事費	FRP受圧板(逆巻施工)	647×647×40	枚	3,940	R7.1.28	-	高国-工-10(No.46)にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	12	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	削孔径65mm D19 2.5m	m	27,300	R7.1.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.00 (FRP製格子状パネル設置工) 日当り施工量:30枚/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	13	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	削孔径65mm D25 2.5m	m	28,500	R7.1.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (鉄筋挿入工(ロックボルト工)) 日当り施工量: 6.6m/日 SD削孔機 2型 逆巻施工、硬岩 削孔長2.4m 粉塵対策、環境 対策:無し 法面形状: 非樹林帯

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 15	14	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場 工法)SD工法	削孔径65mm D25 3.5m	m	25,700	R7.1.28	工事限定	<p>手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:6.2 m/日</p> <p>SD削孔機 2型 逆巻施 工、硬岩 削孔長2.1 m 粉塵対 策、環境 対策:無し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	15	D-①	工事費	(歩掛)落石防護柵撤去	リングネット	m	別紙	R7.1.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:7.1 m/日 SD削孔機 2型 逆巻施 工、硬岩 削孔長3.1 m 粉塵対 策、環境 対策:無し 法面形状: 非樹林帯
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	16	E-①	工事費	ポケット式落石防護網撤去	H=15m	m2	2,470	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	17	D-①	工事費	(歩掛)支持杭設置 (区間1) ケーシング 連行型ダウンザホール ハンマ工法(拡径 型)	鋼管杭 φ600×9 L=11.5m(SKK400) 削孔長 平均10.6m 岩塊玉石 平均8.5m 中硬岩 平均2.1m	本	別紙	R7.1.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (防護柵設 置工(落石 防止網)) 日当り施 工量: 94.3m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	18	E-①	工事費	(歩掛)支持杭設置 (区間2) ケーシング 連行型ダウンザホー ルハンマ工法(拡径 型)	鋼管杭 φ600×9 L=11.5m(SKK400) 削孔長 平均9.9m 岩塊玉石 平均7.7m 中硬岩 平均2.2m	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	19	E-①	工事費	(歩掛)支持杭設置 (区間3) ケーシング 連行型ダウンザホー ルハンマ工法(拡径 型)	鋼管杭 φ600×9 L=13.5m(SKK400) 削孔長 平均11.8m 岩塊玉石 平均7.3m 中硬岩 平均4.5m	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20	E-①	工事費	(歩掛)支持杭設置 (区間4) ケーシング 連行型ダウンザホー ルハンマ工法(拡径 型)	鋼管杭 φ600×9 L=12.0m(SKK400) 削孔長 平均9.6m 岩塊玉石 平均0.9m 中硬岩 平均8.7m	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20.2	E-①	工事費	(歩掛)鋼管杭頭部切 断	鋼管杭 φ600×9	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20.3	E-①	工事費	(歩掛)導杭導枠設置	導杭設置工(H形鋼打 込み)4本×9回 パイロハンマ施工 H- 300×300 6m以下	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20.4	E-①	工事費	(歩掛)導杭導枠撤去	導杭設置工(H形鋼打 込み)4本×9回 パイロハンマ施工 H- 300×300 6m以下	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20.5	E-①	工事費	(歩掛)削孔架台設置	4.4t/回×9回	t	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	20.6	E-①	工事費	(歩掛)削孔架台撤去	4.4t/回×9回	t	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	21	E-①	工事費	(歩掛)パイロハンマ工	鋼管杭φ600×9 (SKK400)	箇所	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	22	E-①	工事費	(歩掛)砂充填	鋼管杭φ600×9 A工 法	m3	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	23	E-①	工事費	(歩掛)水抜きホーリング	削孔 VP40ストレーナ挿 入	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注 入	注入ボルト設置 L=1.0m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.2	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=1.5m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.3	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=2.0m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.4	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=2.5m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.5	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=3.0m 自穿孔(注入機含む)	本	-	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.6		工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=3.5m 自穿孔(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	-	高国-工-20(No.5)にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	24.7	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	注入ボルト設置 L=4.0m 自穿孔(注入機含む)	本	-	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	25		工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=4.5m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	-	高国-工-20(No.6)にあり
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	25.2	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=5.0m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	26	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=5.5m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	26.2	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=6.0m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	27	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=6.5m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	27.2	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=7.0m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	28	E-①	工事費	(歩掛)発泡ウレタン注入	小口径鋼管 φ76.3 t=4.2mm L=7.5m(注入機含む)	本	別紙	R7.1.28	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	29	E-①	工事費	吹付コンクリート	t=100 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m2	2,880	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	30	D-①	工事費	(歩掛)グラウンドアンカー工	ブラケット・腹起し設置	t	別紙	R7.1.28	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (法面工) 日当り施 工量: 260m2/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	31	E-①	工事費	法面排水吹付	モルタル吹付 t=100mm ~246mm	m3	39,100	R7.1.28	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	32	D-①	工事費	法面排水吹付	吹付モルタル 表面コテ仕 上げ	m2	1,520	R7.1.28	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (法面工) 日当り施 工量: 7.4m3/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	33	D-①	工事費	(歩掛)跳水防止板設置	1000×600(アンカーボルト 取付含む 6本/枚)	枚	別紙	R7.1.28	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (法面工) 加算額の ため日当 り施工量 無し