

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	2	E-①	工事費	防草シール(設置)	ホ-ソーシールTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	4	E-①	工事費	つるガード(設置)		m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	6	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	8	E-①	工事費	防草シール(設置)	ホ-ソーシールTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	10	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
													補正無し 単 価 区 画線工 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	12	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	17	E-①	工事費	プレキャスト基礎板(設置)	W670×H100×L2000	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	18	D-①	工事費	プレキャストガードレール連 続基礎(設置)	再設置支柱付 1000kg/ 個以下 レール取付含む	m	3,070	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工(仮 設ガード レール) 日当り施 工量: 60m /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	22	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m $\leq$ H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	1	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	鵜沼西工 区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	5	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	大脇工区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式路面カラー 舗装(TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	補正無し 単価 区 画線工 日当り施 工量: 200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	5	E-①	工事費	遮光フェンス(設置)	支柱間隔4m プレキヤ ストコンクリート基礎建 込用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	10	E-①	工事費	柵板(設置)	H=300	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	12	E-①	工事費	コンクリート丸杭(設置)	φ100×600	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	14	E-①	工事費	LED表示器(設置)	430×1750	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	15	E-①	工事費	横断者感知センサー (A、B)(設置)		基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	16	E-①	工事費	配管(設置)	PV30 ケーブル含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	21	E-①	工事費	クッションラム設置(歩掛り)	丸型 580×820 3個/箇所	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	22	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- 1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	25	E-①	工事費	油水分離柵(平坦部)(歩掛り)	B1000×L3200×H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	26	E-①	工事費	油水分離柵(法面部)(歩掛り)	B1000×L3200×H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	28	D-①	工事費	視線誘導標(ベースプレート式構造物取付)(手間のみ)	頭部片面φ100防塵型 ベースプレート式	本	1,790	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路付属物 設置工 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 3	29	D-①	工事費	視線誘導標(反射板 ガードレール取付タイプ)(手間のみ)	反射板(ガードレールブラ ケット取付)	本	890	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路付属物 設置工 日当り施 工量:55本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 4	1.1	E-①	工事費	先行掘削(ダウンザホール ハンマ工)	A工法(クレーン工法) 鋼 管杭(砂埋戻し) φ700 レキ、岩塊・玉石、軟岩、中 硬岩掘削5.2m	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 4	1.2	E-①	工事費	掘削機分解・組立		式	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 4	2	E-①	工事費	パイロ施工による鋼 管杭の打込	陸上 鋼管杭φ700 打設長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 4	3	E-①	工事費	覆工板設置		m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 4	4	E-①	工事費	PG防護柵設置	2段	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	5	E-①	工事費	土木用不織布設置	テラムシート	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	6	E-①	工事費	接続流入管設置		箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	7	E-①	工事費	連続箱型鋼製型枠設置	マックスウォール同等品以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 禁止板(材工共)	ガードレール取付	基	24,400	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設置 日当り施 工量:30基 /日 投雪禁止 区域指定 標識禁止 板 1枚、 投雪禁止 区域指定 標識支柱 1本、投雪 禁止区域 指定標識 アルミバン ド 2 組を含む



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 解除板(材工共)	ガードレール取付	基	26,300	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:30基 /日 投雪禁止 区域指定 標識解除 板 1枚、 投雪禁止 区域指定 標識支柱 1本、投雪 禁止区域 指定標識 アルミバ ント 2 組を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P4)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	23	E-①	工事費	緊張工 (P4)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P4)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P4)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブケミカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P3)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	23	E-①	工事費	緊張工 (P3)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P3)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P3)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブリカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	30	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 撤去【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール撤 去、プレ キャスト防 護基礎撤 去

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	31	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール設 置、プレ キャスト防 護基礎設 置
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	32	D-①	工事費	標識柱・基礎設置【手 間のみ】	単柱式(基礎含む)支柱 径φ101.6 2基以下 亜鉛メッキ+静電粉体塗 装(白)	基	61,100	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路標識設 置工 日当り施 工量:4基/ 日 コンクリー ト基礎・基 礎碎石の 材料費含 む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	6		工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- 1.0m 2.0m<L 一般用養 生	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	7		工事費	縦排水管設置	φ 600	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	8		工事費	水抜きパイプ設置	VP φ 100	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	9		工事費	吸出し防止材設置	300×300×30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	10		工事費	養生シート・飛散防止 ネット撤去	#4000 UVシート・目合100 水平ネット	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	11		工事費	矢板頭部連結材設置	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	12		工事費	矢板頭部連結材撤去	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	13		工事費	タイヤ洗浄装置設置	湿式(全輪対応型)埋込型(MTW-10型)(鋼製ヒット含む)	台		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	14		工事費	層別沈下計設置	ワイヤ-式 2層用 ワイヤ-長35m	箇所		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	15		工事費	動態観測	地表面沈下測定、層別沈下測定、地表面変位測定	回		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	1	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m $\leq$ H<-1m、L>2m	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	2	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量300kgを超え430kg以下	枚	1,369	R7.6	工事限定	補正なし 単価 排水構造物 工 日当り施 工量:84枚 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	3	E-①	工事費	殻運搬(4tダンプ)	コンクリート鉄筋構造物取壊し 機械積込 DID有 14.4km以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	1	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 L=1.0km以下(0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	2	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.45m3 土砂 DID無 L=1.0km以下(0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	23	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置[歩掛り]	削孔、アンカー-差し筋設置を含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	24	E-①	工事費	ゴムリング設置[歩掛り]	水膨張性 $\phi$ 400	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	25	E-①	工事費	油水分離ますA(平坦部)据付[歩掛り]	B1000 $\times$ L3200 $\times$ H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	26	E-①	工事費	油水分離ますB(法面部)据付[歩掛り]	B1000 $\times$ L3200 $\times$ H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	27	E-①	工事費	溶接金網設置[歩掛り]	$\phi$ 6-150 $\times$ 150	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	28	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 340×340×340 (オリフィスプレート、アンカーボルト含む)	組	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	29	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 360×500 (受枠含む)	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	30	E-①	工事費	コンクリート打設[歩掛り]	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	31	E-①	工事費	土木用遮水シート張り[歩掛り]	軟質塩化ビニルシート t=2mm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	32	E-①	工事費	アスファルト乳剤散布[歩掛り]	1.22/m2	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11_1	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	G54×2条	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11_2	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	配管支持金具 E-1(L80×80×6 L=400,630)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11_3	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	配管支持金具 E-2(L80×80×6 L=400,910)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11_4	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	配管支持金具 E-3(L80×80×6 L=400,1140)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11_5	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	伸縮可とう管 Φ50(BAM-B型50同等品以上)	個	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	12	E-①	工事費	配管曲げ加工	G54	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	13	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 3.0m以上4.5m 未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	14	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 4.5m以上11.0m 未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	15	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 3.0m以上4.5m 未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	16	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 4.5m以上11.0m 未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	17	E-①	工事費	袋詰玉石(製作)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	18		工事費	袋詰玉石(仮置)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	3	E-③	工事費	層別沈下計設置(歩掛)		箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	4	E-③	工事費	層別沈下計測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	5	E-③	工事費	表面型沈下計測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	6	E-③	工事費	表面変化杭測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-18	1	E-①	工事費	大型土のう積込み(歩掛り)	22t～25t級ダンプトラックへの積込み	袋	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-20	4	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 460×900(受枠含む)	組	別紙	R7.8	工事限定	