

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	6	E-③	工事費	ジェットファン分解整備	JF-1000X用	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	7	E-③	工事費	工場素地調整(ケーシング)	JF-1000X、4種ケレン	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	8	E-③	工事費	工場素地調整(羽根車)	JF-1000X、2種ケレン	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	9	E-③	工事費	ジェットファン電動機分解整備		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	10	E-③	工事費	ジェットファン性能試験(工場)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	11	E-③	工事費	ジェットファン本体撤去		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	12	E-③	工事費	直接経費(ジェットファン本体撤去)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	13	E-③	工事費	直接経費(ジェットファン本体搬入)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	39	E-①	工事費	転落防止柵用台座設置撤去	工場製作品台座 組立、溶接取付固定 再利用しない撤去	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	40.1	E-①	工事費	鋼製吊防護設置	ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板取付	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	40.2	E-①	工事費	鋼製吊防護撤去	ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板撤去	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	41	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土7.0m,玉石混じり5.50m 溶接接合1回 モルタル充てん 3.35m,砂充てん9.15m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	42	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土2.3m,玉石 混じり5.1m 溶接接合0 回 砂充てん7.4m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	43	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土1.7m,玉石 混じり5.80m 溶接接合 0回 砂充てん7.5m 含 む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	44.1	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土0m,玉石 混じり5.7m 溶接接合0 回 砂充てん5.7m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	44.2	E-①	工事費	クローラクレーン組立	50t吊	回	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	45.1	E-①	工事費	コルゲートパイプ据付	φ600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	45.2	E-①	工事費	コルゲートパイプ撤去	φ600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	46	E-①	工事費	仮区画線設置	ジスラインテープ W=0.15m	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	47	D-①	工事費	鉄筋鋼材挿入	D19(SD345) 3.0m アン カー材組立・挿入・グラウト 注入打設・頭部処理	本	8,500	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 削孔長 L=2.70m/ 本 削孔径φ 90mm 礫質土 順巻施工 現場条件 Ⅱ 日当り施 工量:6本/ 日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	48	E-①	工事費	鉄筋金網設置	SD295 D13 250× 250	kg	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	49	E-①	工事費	吸出し防止材設置	300×300×10 点在	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	50	E-①	工事費	補強土壁パネル撤去	PAN-WALLパネル 1.8m ×1.2m×0.155m モルタ ル5cm	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	51	E-①	工事費	有筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	H=6.7m程度の擁壁切 断 厚さ30cm程度 足 場有り	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	52	E-①	工事費	無筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	断面積0.31m2水路切 断 厚さ15-18cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	53	E-①	工事費	組立歩道組立据付	片持式プレキャストコンクリ ート製 目地モルタル、伸縮目地 含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	54	E-①	工事費	2分割ボックスカルバート 設置	B4900×H3400× L1000	m	別紙	R7.6	工事限定	SBC工法 (鋼球・ウイ チによる横 引き工法)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	55	D-①	工事費	モルタル充填継手	内側 7UX(D22用)	本	643	R7.6	工事限定	設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:154 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	56	D-①	工事費	モルタル充填継手	外側 9UX(D29用)	本	798.6	R7.6	工事限定	設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:124 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	57		工事費	PC鋼棒縦締め	Φ17 SBPR 930/1080	スパン	-	R7.6		No.54に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	58	E-①	工事費	底版グラウト注入	超低粘性グラウトミルク	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	59	E-①	工事費	基礎レール(横引き用) 設置	H-150、FB-9等	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	60	E-①	工事費	防水目地	弾性シーリング材 製品間内目地部 プレキャスト製品用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	61	E-①	工事費	防水目地	弾性シーリング材 上下接合部内目地部 プレキャスト製品用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	62		工事費	防水目地	バックアップ材 プレキャスト製品用	m	-	R7.6		No.60に含 む
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	37	E-①	工事費	切盛境排水材設置	t35×w170 M-3同等品 以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	38	E-①	工事費	竪坑設置(松丸太杭 打ち込み、ネット固定 用木板の設置、合成 樹脂ネット固定、高密 度ポリエチレン管(縦 配管)、中詰めフィル ター材敷設)	φ600用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	40	E-①	工事費	縦排水管設置	VPφ200	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	41	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地 運搬車)	土砂 バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 L=110m以 下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	1	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H400 SS400 L=32.500m	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	2	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H300 SS400 L=6.5m 打込み長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	3	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H300 SS400 L=7.0m 打込み長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	4	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H300 SS400 L=7.0m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	5	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H300 SS400 L=8.0m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	6	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H300 SS400 L=7.5m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-6	52	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 路側式・基礎 無し(支柱切断)	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-6	53	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 防護柵添架式	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-6	54	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 ｾｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (ｱﾝｶｰ撤去含む)	基	別紙	R7.6	工事限定	