

# 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	2	E-①	工事費	防草シール(設置)	ホ-ソーシールTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	4	E-①	工事費	つるガード(設置)		m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	6	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	8	E-①	工事費	防草シール(設置)	ホ-ソーシールTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	10	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
													補正無し 単価区 画線工 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	12	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	17	E-①	工事費	プレキャスト基礎板(設置)	W670×H100×L2000	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	18	D-①	工事費	プレキャストガードレール連 続基礎(設置)	再設置支柱付 1000kg/ 個以下 レール取付含む	m	3,070	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工(仮 設ガード レール) 日当り施 工量: 60m /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	22	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m $\leq$ H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	1	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	鵜沼西工 区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	5	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	大脇工区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式路面カラー 舗装(TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	補正無し 単価 区 画線工 日当り施 工量: 200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	5	E-①	工事費	遮光フェンス(設置)	支柱間隔4m プレキャ ストコンクリート基礎建 込用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	10	E-①	工事費	柵板(設置)	H=300	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	12	E-①	工事費	コンクリート丸杭(設置)	φ100×600	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	14	E-①	工事費	LED表示器(設置)	430×1750	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	15	E-①	工事費	横断者感知センサー (A、B) (設置)		基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	16	E-①	工事費	配管(設置)	PV30 ケーブル含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	31	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 補正無 設置高30m超	t	63,700	R7.6	工事限定	補正無し 単価 鉄 筋工 日当り施 工量: 3.5t/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	33	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 下塗り1層増 (500g/m2×3回)	m2	8,180	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 52m2/日 外面連結 部・外面ボ ルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	34	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イン ト 240g/m2	m2	1,794	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 150m2/日 外面連結 部・外面ボ ルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	39	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 橋梁用床版 設置高 30m超	t	54,100	R7.6	工事限定	補正無し 単価 鉄 筋工 日当り施 工量: 4t/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	65	D-①	工事費	簡易清掃工(手間の み)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	359.7	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 400m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	66	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)狹隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1,278	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 120m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	67	D-②	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミト三軸メッシュ	m2	6,939	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 108m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	68	E-①	工事費	合成床版 施工歩掛	鋼製パネル 塗装 側鋼板含む	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	69	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高30m超(巻立コンクリート)(横桁部)	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	70	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高30m超(地覆・壁高欄部)	m2	別紙	R7.6	工事限定	



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	71	D-①	工事費	すべり止め加工(手間のみ)	表面被覆(樹脂被覆型)摩擦素子コート工	m2	131,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁用伸縮 継手装置 設置工 日当り施 工量: 5m2/日 材料使用 量:12セッ ト/22.79m 2(2m2/ セット) プライマー T: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	72	E-①	工事費	排水管設置	VP25~100A 足場有	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	73	E-①	工事費	プレキャスト防護柵アンカー設置	高ナットM24 L=100	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	74	E-①	工事費	落下防止ワイヤー	φ6.3	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	75	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	80	E-①	工事費	FEP敷設	φ30 コンクリート埋設	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	29	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 下塗り1層増(500g/m2×3回)	m2	8,180	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量 52m2/日 外面連結部・外面ボルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	30	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装(材工共)	有機ジンクリッチペイント 240g/m2	m2	1,852	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量 144m2/日 外面連結部・外面ボルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	35		工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 橋梁用床版 設置高 30m超	t		R7.6		岐国-工-1 No.39にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	65	D-①	工事費	簡易清掃工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	359.7	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 400m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	66	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1,278	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 120m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	67	D-②	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミド三軸メッシュ	m2	6,939	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量: 108m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	68	E-①	工事費	合成床版 施工歩掛	鋼製パネル 塗装 側鋼板含む	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	69	E-①	工事費	型枠	巻立てコンクリート工 設置高30m超	m2	別紙	R7.6	工事限定	
													補正無し 単価 橋 梁用伸縮 継手装置 設置工 日当り施 工量: 5m2/日 材料使用 量:6セット /10.105m 2(2m2/ セット) プライマー T: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	70	D-①	工事費	すべり止め加工(手間のみ)	表面被覆(樹脂被覆型) 摩擦素子コート工	m2	131,000	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	71	E-①	工事費	排水管設置	VP25A~100A 足場有り	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	72	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	73	E-①	工事費	階段設置	再生プラスチックプレート 巾600	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	74	E-①	工事費	重建設機械分解組立 輸送費	クローラークレーン系 500t吊 (ダブルドラム仕様/パレット ウエイト250t) 分解組立+ 輸送(往復)	回	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	78	E-①	工事費	型枠	地覆・壁高欄工 設置高30m超	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	21	E-①	工事費	クッションドラム設置(歩掛り)	丸型 580×820 3個/箇所	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	22	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- -1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	25	E-①	工事費	油水分離柵(平坦部)(歩掛り)	B1000×L3200× H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	26	E-①	工事費	油水分離柵(法面部)(歩掛り)	B1000×L3200× H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	28	D-①	工事費	視線誘導標(ベースプレート式構造物取付)(手間のみ)	頭部片面φ100防塵型 ベースプレート式	本	1,790	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路 付属物 設置工 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	29	D-①	工事費	視線誘導標(反射板 ガードレール取付タイプ)(手間のみ)	反射板(ガードレールブラ ケット取付)	本	890	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路 付属物 設置工 日当り施 工量:55本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	1_1	E-①	工事費	先行掘削(ダウンサホル ハンマ工)	A工法(クレーン工法) 鋼 管杭(砂埋戻し) φ700 レキ、岩塊・玉石、軟岩、中 硬岩掘削5.2m	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	1_2	E-①	工事費	掘削機分解・組立		式	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2	E-①	工事費	パイプロ施工による鋼 管杭の打込	陸上 鋼管杭φ700 打設長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	3	E-①	工事費	覆工板設置		m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	4	E-①	工事費	PG防護柵設置	2段	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	5	E-①	工事費	土木用不織布設置	テラムシート	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	6	E-①	工事費	接続流入管設置		箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	7	E-①	工事費	連続箱型鋼製型枠設置	マックスウォール同等品以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 禁止板(材工共)	ガードレール取付	基	24,400	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:30基/日 投雪禁止区域指定標識禁止板 1枚、投雪禁止区域指定標識支柱1本、投雪禁止区域指定標識アルバン <sup>TM</sup> 2組を含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 解除板(材工共)	ガードレール取付	基	26,300	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:30基 /日 投雪禁止 区域指定 標識解除 板 1枚、 投雪禁止 区域指定 標識支柱 1本、投雪 禁止区域 指定標識 アルミバ ント 2 組を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P4)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	23	E-①	工事費	緊張工 (P4)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P4)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P4)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブケミカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P3)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	23	E-①	工事費	緊張工 (P3)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P3)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P3)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブリカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	30	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 撤去【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール撤 去、プレ キャスト防 護基礎撤 去



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	31	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール設 置、プレ キャスト防 護基礎設 置
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	32	D-①	工事費	標識柱・基礎設置【手 間のみ】	単柱式(基礎含む)支柱 径φ101.6 2基以下 亜鉛メッキ+静電粉体塗 装(白)	基	61,100	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路標識設 置工 日当り施 工量:4基/ 日 コンクリー ト基礎・基 礎碎石の 材料費含 む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	6		工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- 1.0m 2.0m<L 一般用養 生	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	7		工事費	縦排水管設置	φ 600	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	8		工事費	水抜きパイプ設置	VP φ 100	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	9		工事費	吸出し防止材設置	300×300×30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	10		工事費	養生シート・飛散防止 ネット撤去	#4000 UVシート・目合100 水平ネット	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	11		工事費	矢板頭部連結材設置	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	12		工事費	矢板頭部連結材撤去	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	13		工事費	タイヤ洗浄装置設置	湿式(全輪対応型)埋込型(MTW-10型)(鋼製ヒート含む)	台		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	14		工事費	層別沈下計設置	ワイヤ-式 2層用 ワイヤ-長35m	箇所		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	15		工事費	動態観測	地表面沈下測定、層別沈下測定、地表面変位測定	回		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	1	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1m、L>2m	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	2	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量300kgを超え430kg以下	枚	1,369	R7.6	工事限定	補正なし 単価 排水構造物 工日当り施 工量:84枚 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	3	E-①	工事費	殻運搬(4tダンプ)	コンクリート鉄筋構造物取壊し 機械積込 DID有14.4km以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	22		工事費	透水材設置(帯状)	B400 t=30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	23		工事費	誘発目地材設置	A部材	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	24		工事費	誘発目地材設置	B部材	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	25		工事費	誘発目地材設置	埋込化粧目地 N型	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	26		工事費	剥落防止メッシュ	砂付アラミド3軸メッシュ	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	27		工事費	銘板設置	500×500×3 ステンレス板	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	28		工事費	タイヤ洗浄装置設置・撤去	湿式(後輪型)	基		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	29		工事費	タイヤ洗浄装置設置	湿式(後輪型)	基		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	30		工事費	動態観測	地表面沈下測定	回		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	31		工事費	動態観測	地表面変位杭測定	回		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	32		工事費	コンクリート打設	無筋構造物 -6.5m ≤ H < -1m, L > 2m	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	33		工事費	二次製品取卸し		式		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	34		工事費	水抜きパイプ設置	VP φ 100	箇所		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	35		工事費	吸出防止材設置	300 × 300 × 30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	36		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	170kg/枚超え300kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	37		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	300kg/枚超え430kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	38		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	430kg/枚超え600kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	39		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	600kg/枚超え800kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	1	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.8m3(平積0.6m3) 土 砂 DID無 L=1.0km以下 (0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	2	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.45m3 土砂 DID無 L=1.0km以下(0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	23	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置[歩掛り]	削孔、アンカー差し筋設置を含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	24	E-①	工事費	ゴムリング設置[歩掛り]	水膨張性 φ 400	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	25	E-①	工事費	油水分離ますA(平坦部)据付[歩掛り]	B1000 × L3200 × H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	26	E-①	工事費	油水分離ますB(法面部)据付[歩掛り]	B1000 × L3200 × H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	27	E-①	工事費	溶接金網設置[歩掛り]	φ 6-150 × 150	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	28	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 340 × 340 × 340 (オリフィスプレート、アンカーボルト含む)	組	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	29	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 360×500(受枠含む)	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	30	E-①	工事費	コンクリート打設[歩掛り]	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	31	E-①	工事費	土木用遮水シート張り[歩掛り]	軟質塩化ビニールシート t=2mm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	32	E-①	工事費	アスファルト乳剤散布[歩掛り]	1.2L/m2	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.1	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	G54×2条	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.2	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-1(L80×80×6 L=400,630)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.3	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-2(L80×80×6 L=400,910)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.4	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-3(L80×80×6 L=400,1140)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.5	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	伸縮可とう管 Φ50(BAM-B型50同等品以上)	個	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	12	E-①	工事費	配管曲げ加工	G54	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	13	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 3.0m以上4.5m未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	14	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 4.5m以上11.0m未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	15	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 3.0m以上4.5m未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	16	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 4.5m以上11.0m未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	17	E-①	工事費	袋詰玉石(製作)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	18		工事費	袋詰玉石(仮置)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	3	E-③	工事費	層別沈下計設置(歩掛)		箇所	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	4	E-③	工事費	層別沈下計測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	5	E-③	工事費	表面型沈下計測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	6	E-③	工事費	表面変化杭測定(歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-18	1	E-①	工事費	大型土のう積込み(歩掛り)	22t～25t級ダンプトラックへの積込み	袋	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-9	18	D-②	工事費	標識柱設置(単柱)(手間のみ)		基	9,370	R7.7	工事限定	充填材を含む 補正無し 単価 日当り施工量:10基/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-10	35	D-②	工事費	標識柱設置(単柱)(手間のみ)		基	9,370	R7.7	工事限定	充填材を含む 補正無し 単価 日当り施工量:10基/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-10	44	D-①	工事費	視線誘導標設置工(材工共)	φ100 片面 防塵型 遮光フェンス用	本	9,090	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:100本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-10	47	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本	560	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:200本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	49	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型ポリエーター Gr用	本	680	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	51	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型ポリエーター ベースプ レート式	本	1,850	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	53	D-①	工事費	頭部設置(手間のみ)	大型ポリエーター φ300 片面	個	680	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	21	E-①	工事費	桁内補強部材取付		t	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	22	E-①	工事費	透明剥落防止シート工	ガラス連続繊維シート+ホ リウレタン樹脂	m2	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	23	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート B型据付	200×500 L=5.00m	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	24	E-①	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 A型据付	300×300 3250<L≤ 5500	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	25	E-①	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 F型据付	300×300 1000<L≤ 4000	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	26	E-①	工事費	車止D型設置	300×300×800	個	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	27	E-①	工事費	車止D型撤去	300×300×800	個	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-14	1	E-①	工事費	落橋防止装置設置	上部エブラケット+チェーン 連結 W≤600kg	組	別紙	R7.8	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 20	4	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 460×900 (受 枠含む)	組	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-16	1	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本	560	R7.9	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 22	1	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛り)	橋脚部①	t	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 22	2	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛り)	橋脚部②	t	別紙	R7.9	工事限定	