

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|-------------------|--|----|-----|------|------------|----|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 6 | E-③ | 工事費 | ジェットファン分解整備 | JF-1000X用 | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 7 | E-③ | 工事費 | 工場素地調整(ケーシング) | JF-1000X、4種ケレン | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 8 | E-③ | 工事費 | 工場素地調整(羽根車) | JF-1000X、2種ケレン | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 9 | E-③ | 工事費 | ジェットファン電動機分解整備 | | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 10 | E-③ | 工事費 | ジェットファン性能試験(工場) | | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 11 | E-③ | 工事費 | ジェットファン本体撤去 | | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 12 | E-③ | 工事費 | 直接経費(ジェットファン本体撤去) | | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-2 | 13 | E-③ | 工事費 | 直接経費(ジェットファン本体搬入) | | 台分 | 別紙 | R7.5 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 39 | E-① | 工事費 | 転落防止柵用台座設置撤去 | 工場製作品台座 組立、溶接取付固定 再利用しない撤去 | 箇所 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 40.1 | E-① | 工事費 | 鋼製吊防護設置 | ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板取付 | t | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 40.2 | E-① | 工事費 | 鋼製吊防護撤去 | ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板撤去 | t | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 41 | E-① | 工事費 | 削孔(A工法) | H形鋼300仮設杭 A工法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土7.0m、玉石混じり5.50m 溶接接合1回 モルタル充てん 3.35m、砂充てん9.15m 含む ケーシング有り | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|------------|--|----|-----|------|------------|----|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 42 | E-① | 工事費 | 削孔(A工法) | H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土2.3m,玉石 混じり5.1m 溶接接合0 回 砂充てん7.4m 含む ケーシング有り | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 43 | E-① | 工事費 | 削孔(A工法) | H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土1.7m,玉石 混じり5.80m 溶接接合 0回 砂充てん7.5m 含 む ケーシング有り | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 44.1 | E-① | 工事費 | 削孔(A工法) | H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土0m,玉石 混じり5.7m 溶接接合0 回 砂充てん5.7m 含む ケーシング有り | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 44.2 | E-① | 工事費 | クローラクレーン組立 | 50t吊 | 回 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 45.1 | E-① | 工事費 | コルゲートパイプ据付 | φ600 t=1.6mm フランジ 型 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 45.2 | E-① | 工事費 | コルゲートパイプ撤去 | φ600 t=1.6mm フランジ 型 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 46 | E-① | 工事費 | 仮区画線設置 | ジスラインテープ W=0.15m | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|-------------------------|--|----|-------|------|------------|---|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 47 | D-① | 工事費 | 鉄筋鋼材挿入 | D19(SD345) 3.0m アン カー材組立・挿入・グラウト 注入打設・頭部処理 | 本 | 8,500 | R7.6 | 工事限定 | 手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 削孔長 L=2.70m/ 本 削孔径φ 90mm 礫質土 順巻施工 現場条件 Ⅱ 日当り施 工量:6本/ 日 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 48 | E-① | 工事費 | 鉄筋金網設置 | SD295 D13 250× 250 | kg | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 49 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 300×300×10 点在 | 枚 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 50 | E-① | 工事費 | 補強土壁パネル撤去 | PAN-WALLパネル 1.8m ×1.2m×0.155m モルタ ル5cm | 枚 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 51 | E-① | 工事費 | 有筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー) | H=6.7m程度の擁壁切 断 厚さ30cm程度 足 場有り | m2 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 52 | E-① | 工事費 | 無筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー) | 断面積0.31m2水路切 断 厚さ15-18cm | m2 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 53 | E-① | 工事費 | 組立歩道組立据付 | 片持式プレキャストコンクリ ート製 目地モルタル、伸縮目地 含む | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 54 | E-① | 工事費 | 2分割ボックスカルバート 設置 | B4900×H3400× L1000 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | SBC工法 (鋼球・ウイ チによる横 引き工法) |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|-------------------|-------------------|-----|-------|------|------------|---|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 55 | D-① | 工事費 | モルタル充填継手 | 内側 7UX(D22用) | 本 | 643 | R7.6 | 工事限定 | 設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:154 本/日 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 56 | D-① | 工事費 | モルタル充填継手 | 外側 9UX(D29用) | 本 | 798.6 | R7.6 | 工事限定 | 設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:124 本/日 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 57 | | 工事費 | PC鋼棒縦締め | Φ17 SBPR 930/1080 | スパン | - | R7.6 | | No.54に含 む |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 58 | E-① | 工事費 | 底版グラウト注入 | 超低粘性グラウトミルク | m3 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 59 | E-① | 工事費 | 基礎レール(横引き用) 設置 | H-150、FB-9等 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|--|--|----|-----|------|------------|--------------|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 60 | E-① | 工事費 | 防水目地 | 弾性シーリング材 製品間内目地部 プレキャスト製品用 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 61 | E-① | 工事費 | 防水目地 | 弾性シーリング材 上下接合部内目地部 プレキャスト製品用 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-5 | 62 | | 工事費 | 防水目地 | バックアップ材 プレキャスト製品用 | m | - | R7.6 | | No.60に含 む |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 1 | 37 | E-① | 工事費 | 切盛境排水材設置 | t35×w170 M-3同等品 以上 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 1 | 38 | E-① | 工事費 | 竪坑設置(松丸太杭 打ち込み、ネット固定 用木板の設置、合成 樹脂ネット固定、高密 度ポリエチレン管(縦 配管)、中詰めフィル ター材敷設) | φ600用 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 1 | 40 | E-① | 工事費 | 縦排水管設置 | VPφ200 | m | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 1 | 41 | E-① | 工事費 | 土砂等運搬(不整地 運搬車) | 土砂 バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 L=110m以 下 | m3 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 1 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H400 SS400 L=32.500m | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 2 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H300 SS400 L=6.5m 打込み長6m以下 | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 3 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H300 SS400 L=7.0m 打込み長6m以下 | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 4 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H300 SS400 L=7.0m 打込み長9m以下 | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 5 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H300 SS400 L=8.0m 打込み長9m以下 | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 工務課 | 高国-工- 2 | 6 | E-① | 工事費 | H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H300 SS400 L=7.5m 打込み長9m以下 | 本 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-6 | 52 | E-① | 工事費 | 標識撤去【歩掛】 | 標識柱 路側式・基礎 無し(支柱切断) | 基 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-6 | 53 | E-① | 工事費 | 標識撤去【歩掛】 | 標識柱 防護柵添架式 | 基 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-6 | 54 | E-① | 工事費 | 標識撤去【歩掛】 | 標識柱 ｾｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (ｱﾝｶｰ撤去含む) | 基 | 別紙 | R7.6 | 工事限定 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|-----------------------|-----|----|-----|------|------------|------|
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 10 | E-① | 工事費 | ジェットファン本体撤 去 | | 台分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 11 | E-① | 工事費 | 手元開閉器箱撤去 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 12 | E-① | 工事費 | 換気制御盤撤去 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 13 | E-① | 工事費 | 計測盤撤去 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 14 | E-① | 工事費 | 換気コントロールセン タ撤去 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 15 | E-① | 工事費 | 煙霧透過率測定装置 撤去 | | 組分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 16 | E-① | 工事費 | 一酸化炭素検出装置 撤去 | | 台分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 17 | E-① | 工事費 | 風向風速測定装置撤 去 | | 台分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 18 | E-① | 工事費 | 換気コントロールセン タ据付 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 19 | E-① | 工事費 | 直接経費(ジェットファ ン本体撤去) | | 台分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | 機械経費 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 20 | E-① | 工事費 | 直接経費(計測設備 撤去) | | 式 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | 機械経費 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-8 | 21 | E-① | 工事費 | 直接経費(計測設備 据付) | | 式 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | 機械経費 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-9 | 4 | E-① | 工事費 | 計測盤撤去 | | 面分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-9 | 5 | E-① | 工事費 | 煙霧透過率測定装置 撤去 | | 組分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-9 | 6 | E-① | 工事費 | 風向風速測定装置撤 去 | | 台分 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-9 | 7 | E-① | 工事費 | 直接経費(計測設備 撤去) | | 式 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | 機械経費 |
| 岐阜 | 高山国道事務所 | 管理第二課 | 高国-管 二-9 | 8 | E-① | 工事費 | 直接経費(計測設備 据付) | | 式 | 別紙 | R7.7 | 工事限定 | 機械経費 |