

## 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	2	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D22×4500 φ 90削孔 粘性土・砂質 土 逆巻き工法	m	16,900	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 (ロックボ ルト工) 日当り施 工量: 15m/日 現場条件 Ⅱ
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	3	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D22×4500 φ 90削孔 玉石混じり土 逆巻き工法	m	30,700	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 (ロックボ ルト工) 日当り施 工量: 11m/日 現場条件 Ⅱ
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	4	D-①	工事費	FRP製格子状パネル (受圧板)	976×976×40 FRP製 逆巻き工法	枚	3,000	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 FRP 製格子状 パネル設 置工 日当り施 工量:50枚 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	4	E-①	工事費	石積清掃	腹付面	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	5	E-①	工事費	石積清掃	天端面	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	6	E-①	工事費	石積堤体削孔	自穿孔式 φ45 L=1.8m ロッド継足し、モルタル 注入手間含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	7	E-①	工事費	石積堤体削孔	自穿孔式 φ45 L=1.3m ロッド継足し、モルタル 注入手間含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	8	E-①	工事費	型枠残存	鋼製有孔型枠 プライ ンド加工鋼板	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	9	E-①	工事費	コルゲートU字フ リウム設置	A-450×450 上下組 合せ 切断加工含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	10	E-①	工事費	巨石積(空)撤去	石材平均80cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	11	E-①	工事費	巨石張(空)撤去	石材平均80cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	31	E-①	工事費	排水管設置	VP25A～VP100A未満	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	89	E-①	工事費	吸出し防止材設置	暗渠排水部	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	96	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・注入・頭部処 理) 手間のみ	削孔φ90 昼間,時間的 制約無	m	26,900	R7.6	工事限定	手間のみ 現場条件 I 鉄筋長: L=3.5m、 削孔長: L=3.2m 土質(削孔 3.2m当り): 粘性土・砂 質土 L=0.29m、 礫混じり土 L=2.91m 順巻施工 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:10m
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	97	E-①	工事費	盛土材改良	セメント系固化材 ハックホ ウ混合	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	98	E-①	工事費	軽量盛土材取卸し投 入		m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	2	E-①	工事費	遮水シート敷設(平面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2	別紙	R7.6	工事限定	自走式融 着機ダブル シーム接合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	3	E-①	工事費	遮水シート敷設(法面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2	別紙	R7.6	工事限定	自走式融 着機ダブル シーム接合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	4	E-①	工事費	保護マット敷設(平面 部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2	別紙	R7.6	工事限定	熱融着接 合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	5	E-①	工事費	保護マット敷設(法面 部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2	別紙	R7.6	工事限定	熱融着接 合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	6	E-①	工事費	保護層敷設(平面部)	t=500 砂(クッション用)	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	76	E-①	工事費	目地バリシール設置	目地バリシート	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	77	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	300×300×800	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	78	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	500×500×700	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	79	D-②	工事費	端キャップ設置	A・B種(設置手間のみ)	箇所	940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:25箇 所/日 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	80	D-②	工事費	端キャップ撤去	A・B種(撤去手間のみ)	箇所	758	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:31箇 所/日 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	81	D-②	工事費	端E型設置	B種(設置手間のみ)	箇所	1,560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:15箇 所/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	82	D-②	工事費	端E型撤去	B種(撤去手間のみ)	箇所	1,230	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:19箇 所/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	83	D-①	工事費	支柱設置(土中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	3,110	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:46本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	84	D-①	工事費	支柱設置(コン中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	1,600	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:62本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	85	D-①	工事費	支柱設置(ヘースプレート 式 各種)(設置手間の み)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	4,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:25本 /日 アンカー削 孔・アン カー設置 含む
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	86	D-①	工事費	支柱撤去(土中 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	1,800	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:92本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	87	D-①	工事費	支柱撤去(コン中 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	728	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:135 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	88	D-①	工事費	支柱撤去(ベースプレート 式 各種)(撤去手間の み)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	553	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:180 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	89	D-②	工事費	柱撤去(撤去手間の み)	Gr添架式	基	4,020	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	90	D-②	工事費	柱設置(設置手間の み)	Co建込式(基礎コンクリート は含まない)	基	9,370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:10基 /日 充填材含 む
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	91	E-①	工事費	プレキャストブロック設置	Coブロック 300×300× 300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	92	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	擁壁取付式 支柱φ34	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路附属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	93	D-①	工事費	デリネーター設置(反射 板)(設置手間のみ)	反射体φ100	本	370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	94	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 片面 土中式 支柱φ34	本	2,860	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	95	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 土中式 支柱φ60.5	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	96	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 コン中式 支柱φ60.5	本	560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日 建込用の 穴が開い ている状 態

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	97	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 ベースフ レート式 支柱φ60.5	本	1,850	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	98	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 バンド式 支柱φ60.5	本	670	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	99	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 擁壁取 付式 支柱φ60.5	本	560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	100	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 頭部のみ バ ンド式	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	101	D-①	工事費	大型デリネーター(反 射板)(設置手間の み)	反射体φ300	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	102	D-①	工事費	自発光式デリネーター (角形G)(設置手間の み)	Gr添架式135×266 支 柱φ60.5	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	103	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	土中式	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	104	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	GR取付式	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	105	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	バンド式	本	670	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	106	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	土中式	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	107	D-①	工事費	棒状デリネーター(設置手間のみ)	擁壁取付式	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	108	D-①	工事費	カーブマーカ- (CSE)(設置手間のみ)	土中式 片面 220×400 支柱φ34	本	2,860	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	109	D-①	工事費	カーブマーカ- (CSG)(設置手間のみ)	Gr添架式 片面 220×400 支柱φ34	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	110	D-①	工事費	カーブマーカ- (CSW)(設置手間のみ)	擁壁取付式 片面 220×400 支柱φ34	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	111	D-①	工事費	カーブマーカ- (CWW)(設置手間のみ)	擁壁取付式 両面 220×400 支柱φ34	本	550	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:181 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	112	D-①	工事費	カーブマーカー(反射板の み)(設置手間のみ)		本	470	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:50本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	113	D-①	工事費	デリネーター(W)(撤去手 間のみ)	擁壁取付式	本	5,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_撤 去 日当り施 工量:14本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	114	D-①	工事費	デリネーター(反射 板)(撤去手間のみ)	反射体	本	370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_撤 去 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	115	E-①	工事費	ジョイントボックス(施工手 間のみ)	1灯用連接型	個	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-3	4	E-①	工事費	脱脂・洗浄工	サビバリヤー脱脂洗浄 剤	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-3	5	E-①	工事費	下塗り	サビバリヤー下塗り剤	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	76	E-①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法(ｸﾚｰﾝ工法) 3 号橋 KA1	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 4m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	77	E-①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法(ｸﾚｰﾝ工法) 3 号橋 KA2	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 5.5m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	78	E-①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工) A工法(クレーン工法) 4 号橋 KA1	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 5.5m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	79	E-①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工) A工法(クレーン工法) 4 号橋 KA2	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 4m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	80	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	3号橋KA1側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	81	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	3号橋KA2側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	82	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	4号橋KA1側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	83	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	4号橋KA2側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	86	E-①	工事費	受台アンカー孔凍結対 策	円形型枠、中詰砂、合 板、モルタル 手間・材料費含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	90	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	170kgを超え300kg以下	枚	1,129	R7.7	工事限定	補正無し 単価 排 水構造物 工 日当り施 工量:102 枚/日