

## 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	001	E①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工)	H-300 削孔長10.0m モ ルタル充填 継手1箇所 ラ フテレンクレーン10t吊 システ ム足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	002	E①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工)	H-300 削孔長9.8m モル タル充填 継手1箇所 ラフ テレンクレーン10t吊 システ ム足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	003	E①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工)	H-300 削孔長8.6m モル タル充填 継手1箇所 ラフ テレンクレーン10t吊 システ ム足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	004	E①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工)	H-300 削孔長8.2m モル タル充填 継手1箇所 ラフ テレンクレーン10t吊 システ ム足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	005	E①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工)	H-300 削孔長8.0m モル タル充填 継手1箇所 ラフ テレンクレーン10t吊 システ ム足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	006	E①	工事費	杭基礎形式 ラフテレンク レーン10t吊 システム足場 作業		t	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	007	E①	工事費	仮橋上部設置	ラフテレンクレーン10t吊 シ ステム足場作業	t	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	008	E①	工事費	覆工板設置	ラフテレンクレーン10t吊 シ ステム足場作業	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	009	E①	工事費	敷鉄板設置・撤去	ラフテレンクレーン10t吊 シ ステム足場作業	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	010	E①	工事費	横矢板設置	50mm/80mm	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	001	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m 削孔径 φ90mm 現場条件II	m	24,700	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	002	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.1m 削孔径 φ90mm 現場条件II	m	23,900	R7.7	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	003	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.6m 削孔径φ90mm 現場条件Ⅱ	m	22,700	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	004	E①	工事費	足場(鉄筋挿入)	W=4.5m 設置・撤去	空m3	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	012	D①	工事費	多機能フィルター	侵食防止型防草フィル ター(SBフィルター)同等品 以上	m2	982.8	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	013	E①	工事費	裏面排水材設置	300×50 もやいドレーン マット同等品以上	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	014	E①	工事費	排水管設置	VP管	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	015	E①	工事費	コンクリートアンカーボルト設 置		本	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	016	E①	工事費	排水樋設置		箇所	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	017	E①	工事費	水抜き孔設置	φ70×1400	箇所	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	018	E①	工事費	既設排水管撤去	VP100	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	019	E①	工事費	既設樋撤去		m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	028	E①	工事費	遮水シート設置	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	029	E①	工事費	吸出し防止材設置	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	030	E①	工事費	覆工板設置・撤去	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	032	E①	工事費	覆工板開閉	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-03	001	D①	工事費	鉄筋挿入【手間のみ】	SD345 D19 削孔長 4.1m 削孔径φ90mm 現場条件Ⅱ	m	14,400	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	001	D①	工事費	鉄筋挿入(工事費の み)	現場条件Ⅱ相当 削孔 長6.35m/本 削孔径90 鉄筋長6.5m/本 現場 条件:逆巻き	m	22300	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	003	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□1000程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	34370	R7.9	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	004	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□650程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	27570	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	005	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□400程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	16750	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	002	D①	工事費	置き式ガードレール 再設 置	Gr-Bm-2B(特)	m	5352	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	003	E①	工事費	舗装版切断	As舗装版 t=40cmを超 える	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	004	E①	工事費	舗装版破碎	As舗装版 t=40cmを超 える	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	005	E①	工事費	碎石かご 設置	吊り式 50型 本体2m 0.50×0.50×2.00	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	006	E①	工事費	碎石かご 撤去	吊り式 50型 本体2m 0.50×0.50×2.00	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-06	023	E①	工事費	基礎杭設置	STK400 φ355.6×6.4 L=2.5m	本	別紙	R7.10	事務所管内	