

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	2	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D22×4500 φ 90削孔 粘性土・砂質 土 逆巻き工法	m	16,900	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 (ロックボ ルト工) 日当り施 工量: 15m/日 現場条件 Ⅱ
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	3	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D22×4500 φ 90削孔 玉石混じり土 逆巻き工法	m	30,700	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 (ロックボ ルト工) 日当り施 工量: 11m/日 現場条件 Ⅱ
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	4	D-①	工事費	FRP製格子状パネル (受圧板)	976×976×40 FRP製 逆巻き工法	枚	3,000	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 FRP 製格子状 パネル設 置工 日当り施 工量:50枚 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	4	E-①	工事費	石積清掃	腹付面	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	5	E-①	工事費	石積清掃	天端面	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	6	E-①	工事費	石積堤体削孔	自穿孔式 φ45 L=1.8m ロッド継足し、モルタル 注入手間含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	7	E-①	工事費	石積堤体削孔	自穿孔式 φ45 L=1.3m ロッド継足し、モルタル 注入手間含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	8	E-①	工事費	型枠残存	鋼製有孔型枠 プライ ンド加工鋼板	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	9	E-①	工事費	コルゲートU字フ リウム設置	A-450×450 上下組 合せ 切断加工含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	10	E-①	工事費	巨石積(空)撤去	石材平均80cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	11	E-①	工事費	巨石張(空)撤去	石材平均80cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	31	E-①	工事費	排水管設置	VP25A～VP100A未満	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	89	E-①	工事費	吸出し防止材設置	暗渠排水部	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	96	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・注入・頭部処 理) 手間のみ	削孔φ90 昼間,時間的 制約無	m	26,900	R7.6	工事限定	手間のみ 現場条件 I 鉄筋長: L=3.5m、 削孔長: L=3.2m 土質(削孔 3.2m当り): 粘性土・砂 質土 L=0.29m、 礫混じり土 L=2.91m 順巻施工 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:10m
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	97	E-①	工事費	盛土材改良	セメント系固化材 ハックホ ウ混合	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	98	E-①	工事費	軽量盛土材取卸し投 入		m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	2	E-①	工事費	遮水シート敷設(平面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2	別紙	R7.6	工事限定	自走式融 着機ダブル シーム接合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	3	E-①	工事費	遮水シート敷設(法面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2	別紙	R7.6	工事限定	自走式融 着機ダブル シーム接合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	4	E-①	工事費	保護マット敷設(平面 部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2	別紙	R7.6	工事限定	熱融着接 合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	5	E-①	工事費	保護マット敷設(法面 部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2	別紙	R7.6	工事限定	熱融着接 合
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	6	E-①	工事費	保護層敷設(平面部)	t=500 砂(クッション用)	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	76	E-①	工事費	目地ハリシール設置	目地ハリシート	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	77	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	300×300×800	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	78	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	500×500×700	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	79	D-②	工事費	端キャップ設置	A・B種(設置手間のみ)	箇所	940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:25箇 所/日 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	80	D-②	工事費	端キャップ撤去	A・B種(撤去手間のみ)	箇所	758	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:31箇 所/日 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	81	D-②	工事費	端E型設置	B種(設置手間のみ)	箇所	1,560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:15箇 所/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	82	D-②	工事費	端E型撤去	B種(撤去手間のみ)	箇所	1,230	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:19箇 所/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	83	D-①	工事費	支柱設置(土中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	3,110	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:46本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	84	D-①	工事費	支柱設置(コン中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	1,600	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:62本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	85	D-①	工事費	支柱設置(ヘースプレート 式 各種)(設置手間の のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	4,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:25本 /日 アンカー削 孔・アン カー設置 含む
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	86	D-①	工事費	支柱撤去(土中 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	1,800	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:92本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	87	D-①	工事費	支柱撤去(コン中 各種) (撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	728	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:135 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	88	D-①	工事費	支柱撤去(ベースプレート 式 各種)(撤去手間の み)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	553	R7.6	工事限定	補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)撤去 日当り施 工量:180 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	89	D-②	工事費	柱撤去(撤去手間の み)	Gr添架式	基	4,020	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	90	D-②	工事費	柱設置(設置手間の み)	Co建込式(基礎コンクリート は含まない)	基	9,370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:10基 /日 充填材含 む
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	91	E-①	工事費	プレキャストブロック設置	Coブロック 300×300× 300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	92	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	擁壁取付式 支柱φ34	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路附属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	93	D-①	工事費	デリネーター設置(反射 板)(設置手間のみ)	反射体φ100	本	370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	94	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 片面 土中式 支柱φ34	本	2,860	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	95	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 土中式 支柱φ60.5	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	96	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 コン中式 支柱φ60.5	本	560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日 建込用の 穴が開い ている状 態

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	97	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 ベースフ レート式 支柱φ60.5	本	1,850	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	98	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 バンド式 支柱φ60.5	本	670	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	99	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 擁壁取 付式 支柱φ60.5	本	560	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	100	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 頭部のみ バ ンド式	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	101	D-①	工事費	大型デリネーター(反 射板)(設置手間の み)	反射体φ300	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	102	D-①	工事費	自発光式デリネーター (角形G)(設置手間の み)	Gr添架式135×266 支 柱φ60.5	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	103	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	土中式	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	104	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	GR取付式	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	105	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	バンド式	本	670	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	106	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	土中式	本	2,940	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	107	D-①	工事費	棒状デリネーター(設置手間のみ)	擁壁取付式	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	108	D-①	工事費	カーブマーカー(CSE)(設置手間のみ)	土中式 片面 220×400 支柱φ34	本	2,860	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:40本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	109	D-①	工事費	カーブマーカー(CSG)(設置手間のみ)	Gr添架式 片面 220×400 支柱φ34	本	680	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	110	D-①	工事費	カーブマーカー(CSW)(設置手間のみ)	擁壁取付式 片面 220×400 支柱φ34	本	500	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:200 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	111	D-①	工事費	カーブマーカー(CWW)(設置手間のみ)	擁壁取付式 両面 220×400 支柱φ34	本	550	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路附属物 設置工_設置 日当り施工量:181 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	112	D-①	工事費	カーブマーカー(反射板の み)(設置手間のみ)		本	470	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:50本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	113	D-①	工事費	デリネーター(W)(撤去手 間のみ)	擁壁取付式	本	5,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_撤 去 日当り施 工量:14本 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	114	D-①	工事費	デリネーター(反射 板)(撤去手間のみ)	反射体	本	370	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路付属物 設置工_撤 去 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	115	E-①	工事費	ジョイントボックス(施工手 間のみ)	1灯用連接型	個	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-3	4	E-①	工事費	脱脂・洗浄工	サビバリヤー脱脂洗浄 剤	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-3	5	E-①	工事費	下塗り	サビバリヤー下塗り剤	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	76	E-①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰ ｰｰｰｰｰｰｰ A工法(ｸﾚｰﾝ工法) 3 号橋 KA1	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 4m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	77	E-①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰ ｰｰｰｰｰｰｰ A工法(ｸﾚｰﾝ工法) 3 号橋 KA2	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 5.5m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	78	E-①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工) A工法(クレーン工法) 4 号橋 KA1	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 5.5m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	79	E-①	工事費	場所打杭工(ダウンザ ホールハンマ工) A工法(クレーン工法) 4 号橋 KA2	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 4m/本	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	80	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	3号橋KA1側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	81	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	3号橋KA2側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	82	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	4号橋KA1側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	83	E-①	工事費	土留鋼矢板設置	4号橋KA2側鋼矢板Ⅲ 型 溶接・組立・設置 鋼 矢板固定設置含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	86	E-①	工事費	受台アンカー孔凍結対 策	円形型枠、中詰砂、合 板、モルタル 手間・材料費含む	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	90	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	170kgを超え300kg以下	枚	1,129	R7.7	工事限定	補正無し 単価 排 水構造物 工 日当り施 工量:102 枚/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	1	E-①	工事費	型枠化粧 設置・撤去	モールドスターSR-01ハツリ 同等品以上	m2	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	2	E-①	工事費	鋼管設置	φ558.8×6.4×3000	本	別紙	R7.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-4	1	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D25 φ65削孔 L=3.75m 土砂 逆巻施 工	m	12,400	R7.9	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 (ロックボ ルト工) 日当り施 工量: 19m/日 現場条件 II
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	21	E-①	工事費	吸出し防止材設置	暗渠排水部	m2	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	22	E-①	工事費	パネル設置	直線部	m2	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	23	E-①	工事費	パネル設置	調整部	m2	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	30	E-①	工事費	胴込コンクリート打設	H>5.8m	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	31	E-①	工事費	裏込材投入転圧	H>5.8m	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	32	E-①	工事費	現場打天端コンクリート打 設	H>5.8m	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	33	E-①	工事費	路体(築堤)盛土	スレーキング性材料	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-7	34	E-①	工事費	路体(築堤)盛土	スレーキング性材料	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-8	2	E-①	工事費	排水材設置	土工面に設置(排水材 規格、幅200mm以上 600mm以下、厚20mm 以上50mm以下)	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	20	E-①	工事費	受台アンカー孔凍結対 策	円形型枠、中詰砂、合 板、モルタル 手間・材料費含む	箇所	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	22	E-①	工事費	検査用孔蓋(手間の み)	FRP製スライド式 打込み 式アンカー、取付ホル ド等 含む 開口部1000× 1700用	組	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	23	E-①	工事費	型枠	橋台箱内部	m2	別紙	R7.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	24	E-①	工事費	支保	くさび結合 f≦ 40kN/m2 橋台箱内部	空m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	25	E-①	工事費	土砂搬入	クレーン施工	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	26	E-①	工事費	埋戻し機械搬入搬出		回	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-9	27	E-①	工事費	埋戻し機械移動		回	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-10	1	D-①	工事費	防草シート設置	法面部(1:2.0以下) 固 定ピンでのみの設置 アンカーピン材料費含む	m2	997.3	R7.9	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防 草シート設 置工 日当り施 工 量:120m2/ 日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	2	E-①	工事費	型枠残存 設置	鋼製有孔型枠 ブライントメッシュ Bタイプ	m2	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	3	E-①	工事費	ドレーン管 設置	コルゲートパイプ円形1形 半割管 φ300 t=1.6	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	4-1	E-①	工事費	吹付法面取壊し(人力 施工)	集積積込有り 仮設用モ ルタル吹付 t=30	m2	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	4-2	E-①	工事費	吹付法面取壊し(機械 施工)	集積積込有り 仮設用モ ルタル吹付 t=30	m2	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-11	1	E-①	工事費	伐採	チェーンソーによる伐採作 業	m2	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-11	2	E-①	工事費	集積、積込		m2	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	1	E-①	工事費	土砂等運搬	不整地運搬車[クロー ラ型・ダンプ・全旋回 式・排ガス対策型(2014 年規制)]6.0t積車 L=86m	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	2	E-①	工事費	石材採取	φ300内外(機械施工)	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	3	E-①	工事費	空石積	φ300内外(機械施工)	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-8	1	E-①	工事費	吸出し防止材 設置	点在	m2	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-9	5	E-①	工事費	鋼製部材組立・据付 (ハットレス型砂防堰堤)	50t<W≤60t	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	7	D-①	工事費	蓋版設置	170kgを超え300kg/枚 以下	枚	1,183	R8.1	工事限定	補正無し 単価 排 水構造物 工 日当り施 工量:102 枚/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	15	D-①	工事費	植生マット設置	切土部	m2	630.4	R8.1	工事限定	NETIS登 録番号: CG- 220006-A 技術名称: BSCマット 手間のみ 補正無し 単価 侵 食防止用 植生マット 工(養生 マット工) 日当り施 工量: 265m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	19	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m コンクリート建込式	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	20	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m 基礎ブロック式	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	21	E-①	工事費	進入防止柵設置	H=1.8m支柱間隔2.0m	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	24	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基 礎設置	H500/B1000	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-14	1	E-①	工事費	転石破碎	ハフルサイレンサー	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-14	2	E-①	工事費	転石破碎	セリ矢	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-15	1	E-①	工事費	残存型柵 化粧 設置	鋼製有孔型柵 ブライントメッシュ Aタイプ	m2	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-15	2	E-①	工事費	残存型枠 設置	鋼製有孔型枠 ブラインド・メッシュ Bタイプ	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	1	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締 固め	土砂	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	2	E-①	工事費	排水材 設置	板状両面排水材 10x300	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	3	E-①	工事費	クレーン運搬	土砂 ラフテレーンク レーン25t	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	4	E-①	工事費	機械等搬入搬出	小型バックホウ0.13m3 排出ガス対策型(第1次 基準)	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	5	E-①	工事費	機械等搬入搬出	振動ローラ 3t～4t 排出ガス対策型(第1次 基準)	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	7	E-①	工事費	残存型枠 設置	BM10-100同等品以上	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	8	E-①	工事費	土のう 大型 設置	耐候性大型土のう 長期 仮設対応型 中詰コン クリート	袋	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	9	E-①	工事費	遮水シート 設置	t=0.5 引張強度 1570N/cm2以上	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-16	10	E-①	工事費	遮水シート 撤去	t=0.5 引張強度 1570N/cm2以上	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-14	3	E-①	工事費	じゃかご設置	500×500、線径φ4.0	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-14	7	E-①	工事費	スライド式門扉設置	W=10m H=1.5m	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-14	8	D-②	工事費	張りコンクリート(防草コン クリート)打設	t=100 施工高さ0m以 下-4.5m以上、施工幅 2.0m超	m2	7,278	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	2		工事費	遮水シート敷設(平面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2		R8.1		多治見-工 二-2(No.2) にあり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	3		工事費	遮水シート敷設(法面 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m	m2		R8.1		多治見-工 二-2(No.3) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	4	E-①	工事費	遮水シート敷設(坂路 部)	高密度ポリエチレンシート t=1.5 幅7.0m 高摩擦 型(粗面)	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	5		工事費	保護マット敷設(平面 部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2		R8.1		多治見-工 二-2(No.4) にあり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	6		工事費	保護マット敷設(法面 部)(坂路部)	ポリエステル長繊維系不 織布 目付量400g/m2 幅4.2m	m2		R8.1		多治見-工 二-2(No.5) にあり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-17	7		工事費	保護層敷設(平面部)	t=500 砂(クッション用)	m2		R8.1		多治見-工 二-2(No.6) にあり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-18	47	E-①	工事費	コルゲートフリューム設置	B1200-H950	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-19	1	E-①	工事費	伐採費	チェーンソーによる伐採作 業	m2	別紙	R8.1	工事限定	掘削に伴 う除根は 含まない
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-19	2	E-①	工事費	集積・積込		m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-20	78		工事費	吸出防止材(構造物 の形状に合わせ設 置)	t=2.0~2.1mm	m2		R8.1		多治見-工 二-7 (No.21)に あり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-20	79	E-①	工事費	伐採	チェーンソーによる伐採作 業	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-20	80	E-①	工事費	集積・積込み		m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-21	1	E-①	工事費	伐採	チェーンソーによる伐採作 業	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-21	2	E-①	工事費	集積・積込み		m2	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-4	2	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工	補修 重量型 2車線 相当 夜間無し 本体 材料の計上無し	m	194,000	R8.1	工事限定	補正無し 単価 橋 梁用伸縮 継手装置 設置工 手間のみ (ただし、 補強鉄筋 および差 筋アン カー、後打 ちコンク リート含 む) 日当り施 工量:7.2 m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	1	E-①	工事費	工場塗装 中塗り	長油性フタル酸樹脂塗料 (エアレスプレー)	m2	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	2	E-①	工事費	工場塗装 上塗り	長油性フタル酸樹脂塗料 (エアレスプレー)	m2	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	3		工事費	吸出防止材 設置	点在 化学繊維 300× 300 t=30	m2		R8.2		多治見-工 一-8(No.1) にあり
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	4	E-①	工事費	鋼材部材組立・据付	鋼製スリットAe型 コンクリ ートアンカー設置含む(コン リート削孔含む)	基	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	5	E-①	工事費	立入防止柵設置	H=1800 支柱間隔 0.8m ベースプレート式 ネットフェ ンス+門扉 コンクリート削孔及びアンカ ーボルト設置含む	箇所	別紙	R8.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	12	D-①	工事費	蓋版設置(歩道用スラ ブ)	170kg/枚超える (290kg/枚)	枚	1,183	R8.2	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排 水構造物 工 日当り施 工量:102 枚/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	15	E-①	工事費	注入工(手間のみ)	エポキシ樹脂系	本	別紙	R8.2	工事限定	品目変更: 注入材→ 注入工
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-20	16	E-①	工事費	残存化粧型枠(ハード ウッド材)設置	600×1200 取付部材 含む	m2	別紙	R8.2	工事限定	