

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	006	E①	工事費	ふるい分け	軟岩(BH0.45m3)	m3	別紙	R7.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	007	E①	工事費	高密度ポリエチレン管据付	φ300 無孔 シングル 露出管	m	別紙	R7.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	005	D①	工事費	機械式継手	D16用 埋込側のみ	箇所	311.6	R8.1	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	013	E①	工事費	コンクリート工	40-12-25H(高性能AE減水剤) 特殊養生あり	m3	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	014	E①	工事費	プレグラウトPCケーブル工(P1橋脚側)	横締(床版・横桁)1S28.6(プレグラウトタイプ)シー配置、グラウトあり	t	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	015	E①	工事費	排水管設置	φ200 SUS304 高所作業車使用	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	016	E①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置	M12×100(SS400) 高所作業車使用	本	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	017	E①	工事費	排水管設置	φ200 SUS304 橋梁点検車使用	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	018	E①	工事費	排水管設置	25A SUS304 取付金具設置含む 橋梁点検車使用	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	019	E①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置	M12×100(SS400) 橋梁点検車使用	本	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	020	E①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置	M10×80(SS400) 橋梁点検車使用	本	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	021	E①	工事費	管路(コンクリート埋設)	FEP50×4	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	022	E①	工事費	合成樹脂可とう電線管敷設	PF54	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	023	E①	工事費	ブルボックスPB-2設置	400×450/427×180 SUS防水型	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	024	E①	工事費	アンカーボルト設置	M12アンカーボルト 溶融亜鉛メッキ	本	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	025	E①	工事費	角型U字溝設置(仮水路A)	1,000×1,000 エルボ設置を含む	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	026	E①	工事費	角型U字溝設置(仮水路B)	1,000×1,000	m	別紙	R8.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	027	E①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ 800 ダブル エルボ設置を含む	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	028	E①	工事費	遮水シート設置	高弾性軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	029	E①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ 800 シングル	m	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	030	E①	工事費	プレグラウトPCケーブル工(P2橋脚側)	横締(床版・横桁)1S28.6(プレグラウトタイプ)シース配置、グラウトあり	t	別紙	R8.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	001	E①	工事費	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-P(上半)	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	002	E①	工事費	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-P(下半)	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	003	E①	工事費	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢd-P(上半)	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	004	E①	工事費	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢd-P(下半)	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	005	E①	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	DⅢa-P(上半) L≤0.5km	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	006	E①	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	DⅢa-P(下半) L≤0.5km	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	007	E①	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	DⅢd-P(上半) L≤0.5km	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	008	E①	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	DⅢd-P(下半) L≤0.5km	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	009	E①	工事費	先行削孔工(フォアパイルিং)	φ 76.3 t=5.2 L=12820(坑外型)	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	010	E①	工事費	打設工(フォアパイルিং)	φ 76.3 t=5.2 L=12820(坑外型)	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	011	E①	工事費	注入工(フォアパイルিং)	φ 76.3 t=5.2 L=12820(坑外型) 137kg/本 24本/シフト	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	012	E①	工事費	先行削孔工(フォアパイルিং)	φ 76.3 t=5.2 L=13720 集塵機運転無し 2方施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	013	E①	工事費	打設工(フォアパイル工)	φ76.3 t=5.2 L=13720 集塵機運転無し 2方 施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	014	E①	工事費	注入工(フォアパイル工)	φ76.3 t=5.2 L=13720 集塵機運転無し 138kg/本 25本/シフト 2 方施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	015	E①	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650(坑外型)	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	016	E①	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650(坑外型)	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	017	E①	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650(坑外型) 85kg/本 11本/シフト	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	018	E①	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650 集塵機運転無し 2方 施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	019	E①	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650 集塵機運転無し 2方 施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	020	E①	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.5 L=12650 集塵機運転無し 85kg/ 本 11本/シフト 2方施工	本	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	021	E①	工事費	攪拌・混合	セメント系固化材 53kg/m3	m3	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	022	E①	工事費	大型土のう積込・運搬	運搬距離 L=0.5km以 下	袋	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	023	E①	工事費	大型土のう積込・運搬	運搬距離 L=0.3km以 下	袋	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	024		工事費	削孔(PS-WL工法)	軟岩	m	-	R8.2		No.059に 同じ
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	025	E①	工事費	伸縮風管設置	φ1500 L=80m	基	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	026	E①	工事費	伸縮風管撤去	φ1500 L=80m	基	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	027	E①	工事費	伸縮風管移動費	φ1500 L=80m	m	別紙	R8.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	037	D①	工事費	鉄筋挿入(SD工法)	二重管方式φ90削孔 長L=4.79m(レキ質土 4.79m)	m	31700	R8.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	037-1	D①	工事費	鉄筋挿入(SD工法)	ワイヤーセット工	回	50300	R8.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	038	D①	工事費	鉄筋挿入(SD工法)	二重管方式φ90削孔 長L=3.79m(レキ質土 3.79m)	m	31900	R8.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	039	D①	工事費	鉄筋挿入(SD工法)	二重管方式φ90削孔 長L=2.79m(レキ質土 2.79m)	m	32200	R8.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	040	D①	工事費	鉄筋挿入(SD工法)	二重管方式φ90削孔 長L=1.79m(レキ質土 1.79m)	m	33200	R8.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	055	E①	工事費	主アンカーワイヤーロープ設置撤去		箇所	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	056	E①	工事費	掘削機械据付	準備登板	回	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	059	E①	工事費	削孔	PS89-WL工法同等品 以上 コア径φ45 軟岩	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	060	E①	工事費	削孔(ノコア)	PS89-WL工法同等品 以上 コア径φ45 軟岩	m	別紙	R8.2	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	061	E①	工事費	仮設・撤去	PS89-WL工法同等品 以上	回	別紙	R8.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	1	G⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	通常断面 DⅢ 上半 55(掘削 45) L=1.7km以下 鏡吹付有切羽監視員有	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	2	G⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運搬)	通常断面 DⅢ 上半 55(掘削 45) L≤0.8km	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	3	G⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	通常断面 DⅢ 下半 25(掘削 20) (上半45) 鏡吹付無 切羽監視員有	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	4	G⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運搬)	通常断面 DⅢ 下半 25(掘削 20) L≤2.3km	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	5	G⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	通常断面 DⅢ 上半 55(掘削 45) L=1.7km以下 鏡吹付有切羽監視員有 抱き擁壁区間	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	6	G⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	通常断面 DⅢ 下半 25(掘削 20)(上半45) 鏡吹付無 切羽監視員 有 抱き擁壁区間	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	7	G⑥	工事費	吹付コンクリート	18-10-15N D I	m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	8	G⑥	工事費	ロックボルト	耐力176.5KN L=6m 附属品・モルタルロックボルト キャップ含	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	9	G⑥	工事費	覆工コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	10	G⑥	工事費	防水シート	0.8mm+3.0mm	m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	11	G⑥	工事費	金網	φ5×150×150	m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	12	G⑥	工事費	足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	13	G⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢ-K-P	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 23.2→24.8
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	14	G⑥	工事費	集塵機運転	DⅢ-K-P	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 23.2→24.8
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	15	G⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック 運転)	DⅢ-K-P L≤0.8km 良好	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 23.2→24.8
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	16	G⑥	工事費	掘削(箱抜)	DⅢ	m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	17	G⑥	工事費	吹付(箱抜)	DⅢ	m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	18	G⑥	工事費	覆工コンクリート(箱抜)		m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	19	G⑥	工事費	ロックボルト(箱抜)	DⅢ	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	20	G⑥	工事費	プレート(箱抜)		t	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	21	G⑥	工事費	H形鋼切断(箱抜)	DⅢ	箇所	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	22	G⑥	工事費	H形鋼・継手板・底版 撤去(箱抜)	DⅢ	t	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	23	G⑥	工事費	支保撤去	DⅢ-P撤去後の支保	t	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 8.54→9.29
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	24	G⑥	工事費	先行削孔工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 25 本/シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→75
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	25	G⑥	工事費	打設工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 25 本/シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→75
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	26	G⑥	工事費	注入工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 25 本/シフト 656L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→75
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	27	G⑥	工事費	先行削孔工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 29 本/シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→87
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	28	G⑥	工事費	打設工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 29 本/シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→87
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	29	G⑥	工事費	注入工(フォアパ イリング)	φ114.3 t=6.0 L=12920 29 本/シフト 656L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 数量変更: 162→87
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	30	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアパイリング)	φ76.3 t=4.2 L=13590 24本 /シフト(坑外型)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	31	G⑥	工事費	打設工(小口径フォア パイリング)	φ76.3 t=4.2 L=13590 24本 /シフト(坑外型)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	32	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 24本 /シフト(坑外型) 733L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	33	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアハイリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	34	G⑥	工事費	打設工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	35	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト 733L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	36	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアハイリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	37	G⑥	工事費	打設工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	38	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 25本 /シフト(集塵機運転なし) 733L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	39	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアハイリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	40	G⑥	工事費	打設工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	41	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト 557L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	42	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアハイリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	43	G⑥	工事費	打設工(小口径フォアハ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	44	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアパ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=10560 25本 /シフト(集塵機運転なし) 557L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	45	G⑥	工事費	先行削孔工(小口径 フォアパイリング)	φ 76.3 t=4.2 L=4500 25 本/ シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 規格変更: L=4570→ L=4500
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	46	G⑥	工事費	打設工(小口径フォアパ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=4500 25 本/ シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 規格変更: L=4570→ L=4500
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	47	G⑥	工事費	注入工(小口径フォアパ イリング)	φ 76.3 t=4.2 L=4500 25 本/ シフト(集塵機運転なし) 205L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 規格変更: L=4570→ L=4500
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	48	G⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(坑外型)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	49	G⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(坑外型)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	50	G⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(坑外型) 167L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	51	G⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	52	G⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	53	G⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト 167L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	54	G⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	55	G⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	56	G⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 11本 /シフト(集塵機運転なし) 167L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	57	G⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=10560 11本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	58	G⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=10560 11本 /シフト	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	59	G⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=10560 11本 /シフト 127L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	60	G⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 6 本/ シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	61	G⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 6 本/ シフト(集塵機運転なし)	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	62	G⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)	φ76.3 t=4.2 L=13590 6 本/ シフト(集塵機運転なし) 167L/本	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	63	G⑥	工事費	攪拌・混合	セメント系固化材 120kg/m3	m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	64	G⑥	工事費	敷均し・転圧		m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	65	G⑥	工事費	内型枠(スライド・セントル)	L=10.5m	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	66	G⑥	工事費	外型枠設置		m2	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	67	G⑥	工事費	吹付(上半)	t=250設計基準強度 18N/mm2	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	68	G⑥	工事費	吹付(下半)	t=250設計基準強度 18N/mm2	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	69	G⑥	工事費	ロックボルト(上半)	ねじり棒鋼耐力 176.5kN以上 L=4m	本	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	70	G⑥	工事費	鋼製アーチ支保(上半)	H-200×200×8×12	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	71	G⑥	工事費	鋼製アーチ支保(下半)	H-200×200×8×12	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	72	G⑥	工事費	金網(上半)	φ5×150×150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	73	G⑥	工事費	金網(下半)	φ5×150×150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	74	G⑥	工事費	覆工コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	75	G⑥	工事費	防水シート	シート部 t=0.8透水性緩 衝材 t=3.0	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	76	E①	工事費	小割除去	人力施工	m3	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	77	E①	工事費	ワイヤーモコ設置・撤去	3.0m角(ワイヤーロープ等設 置・撤去含む)	箇所	-	R7.8	事務所管内	別紙参照 品目追加: ・撤去規格削 除: ・アンカー 単位変更: 枚→箇所 数量変更: 1→4
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	78	E①	工事費	給取排水管設置	φ50~150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	79	E①	工事費	給取排水管撤去	φ50~150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	80	E①	工事費	給水槽設置	[鋼板製簡易水槽] 20m3	台	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	81	E①	工事費	給水槽撤去	[鋼板製簡易水槽] 20m3	台	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	82		工事費	高圧配電線路	OE5mm×3	m	-	R7.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	83	E①	工事費	露出排水管設置	φ50~150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	84	E①	工事費	露出排水管撤去	φ 50~150	m	-	R7.8	事務所管内	別紙参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	109	D①	工事費	吹付枠工[材工共]	梁断面300×300 逆巻 工法	m	40500	R7.8	長野県	適用工種: 吹付枠 工、参考 日当り施 工量: 8.25m
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	110	D①	工事費	ラス張工[材工共]	逆巻工法	m2	7910	R7.8	長野県	適用工種: 吹付枠 工、参考 日当り施 工量: 18.1m2
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	111	D①	工事費	吹付枠工[材工共]	梁断面300×300(スター ラップ有)逆巻工法	m	42900	R7.8	長野県	適用工種: 吹付枠 工、参考 日当り施 工量: 8.25m
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	112	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=2.0m 削孔長L=1.6m(レキ質 土:0.04m、軟岩:1.56m) 逆巻工法	m	38500	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:4本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	113	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=2.5m 削孔長L=2.1m(レキ質 土:0.91m、軟岩:1.19m) 逆巻工法	m	34100	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:4本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	114	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=2.0m 削孔長L=1.6m(軟 岩:1.6m)逆巻工法	m	28200	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:6本

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	116	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=2.5m 削孔長L=2.1m(軟 岩:2.1m)逆巻工法	m	25400	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:5本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	117	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=3.0m 削孔長L=2.6m(軟 岩:2.6m)逆巻工法	m	23200	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:5本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	118	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=3.5m 削孔長L=3.1m(レキ質 土:0.12m、軟岩:2.98m) 逆巻工法	m	27700	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:3本 規格変更: レキ質 土:0.42m、 軟 岩:2.68m →レキ質 土:0.12m、 軟 岩:2.98m

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	119	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=4.0m 削孔長L=3.6m(レキ質 土:0.41m、軟岩:3.19m) 逆巻工法	m	26100	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:3本 規格変更: レキ質 土:0.51m、 軟 岩:3.09m →レキ質 土:0.41m、 軟 岩:3.19m
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	120	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=4.5m 削孔長L=4.1m(レキ質 土:1.56m、軟岩:2.54m) 逆巻工法	m	25400	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:2本 規格変更: レキ質 土:1.79m、 軟 岩:2.31m →レキ質 土:1.56m、 軟 岩:2.54m
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	121	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=2.5m 削孔長L=2.1m(軟 岩:2.1m)逆巻工法	m	25400	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:5本

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	122	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=3.5m 削孔長L=3.1m(軟 岩:3.1m)逆巻工法	m	22300	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:2本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	123	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=4.5m 削孔長L=4.1m(軟 岩:4.10m)逆巻工法	m	20700	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:3本 規格変更: レキ質 土:1.16m、 軟 岩:2.94m →軟 岩:4.10m
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	124	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=5.0m 削孔長L=4.6m(レキ質 土:2.05m、軟岩:2.55m) 逆巻工法	m	24500	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:2本
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	125	D①	工事費	鉄筋挿入工[工費]	単管方式 φ65 L=5.5m 削孔長L=5.1m(レキ質 土:3.23m、軟岩:1.87m) 逆巻工法	m	24200	R7.8	長野県	適用工種: 鉄筋挿入 工、参考 日当り施 工量:2本 規格変更: レキ質 土:2.60m、 軟 岩:2.50m →レキ質 土:3.23m、 軟 岩:1.87m