

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	2	E-①	工事費	防草シート(設置)	ホーソーシートTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	4	E-①	工事費	つるガード(設置)		m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	6	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(坂祝町)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	8	E-①	工事費	防草シート(設置)	ホーソーシートTC w=100	m	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	10	E-①	工事費	接着剤(塗布)		kg	別紙	R7.6	工事限定	(可児市)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
													補正無し 単 価 区 画線工 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	12	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	17	E-①	工事費	プレキャスト基礎板(設置)	W670×H100×L2000	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	18	D-①	工事費	プレキャストガードレール連 続基礎(設置)	再設置支柱付 1000kg/ 個以下 レール取付含む	m	3,070	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工(仮 設ガード レール) 日当り施 工量: 60m /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-1	22	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m $\leq$ H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	1	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	鵜沼西工 区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-4	5	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式カラー舗装 (TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	大脇工区 補正無し 単価(区画 線工) 日当り施 工量:200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式路面カラー 舗装(TRレット)	m2	1,166	R7.6	工事限定	補正無し 単価 区 画線工 日当り施 工量: 200 m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	5	E-①	工事費	遮光フェンス(設置)	支柱間隔4m プレキャ ストコンクリート基礎建 込用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	10	E-①	工事費	柵板(設置)	H=300	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	12	E-①	工事費	コンクリート丸杭(設置)	φ100×600	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	14	E-①	工事費	LED表示器(設置)	430×1750	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	15	E-①	工事費	横断者感知センサー (A、B) (設置)		基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-7	16	E-①	工事費	配管(設置)	PV30 ケーブル含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	31	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 補正無 設置高30m超	t	63,700	R7.6	工事限定	補正無し 単価 鉄 筋工 日当り施 工量: 3.5t/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	33	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 下塗り1層増 (500g/m2×3回)	m2	8,180	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 52m2/日 外面連結 部・外面ボ ルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	34	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	有機ジンクリッチ [®] イン ト 240g/m2	m2	1,794	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 150m2/日 外面連結 部・外面ボ ルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	39	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 橋梁用床版 設置高 30m超	t	54,100	R7.6	工事限定	補正無し 単価 鉄 筋工 日当り施 工量: 4t/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 1	65	D-①	工事費	簡易清掃工(手間の み)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	359.7	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 400m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	66	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)狹隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1,278	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 120m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	67	D-②	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミト三軸メ ッシュ	m2	6,939	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 108m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	68	E-①	工事費	合成床版 施工歩掛	鋼製パネル 塗装 側鋼 板含む	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	69	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高30m超(巻立コンク リート)(横桁部)	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	70	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高30m超(地覆・壁 高欄部)	m2	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	71	D-①	工事費	すべり止め加工(手間のみ)	表面被覆(樹脂被覆型)摩擦素子コート工	m2	131,000	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋 梁用伸縮 継手装置 設置工 日当り施 工量: 5m2/日 材料使用 量:12セッ ト/22.79m 2(2m2/ セット) プライマー T: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	72	E-①	工事費	排水管設置	VP25~100A 足場有	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	73	E-①	工事費	プレキャスト防護柵アンカー設置	高ナットM24 L=100	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	74	E-①	工事費	落下防止ワイヤー	φ6.3	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	75	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	80	E-①	工事費	FEP敷設	φ30 コンクリート埋設	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	29	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 下塗り1層増(500g/m2×3回)	m2	8,180	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量 52m2/日 外面連結部・外面ボルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	30	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装(材工共)	有機ジンクリッチペイント 240g/m2	m2	1,852	R7.6	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量 144m2/日 外面連結部・外面ボルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	35		工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 橋梁用床版 設置高 30m超	t		R7.6		岐国-工-1 No.39にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	65	D-①	工事費	簡易清掃工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	359.7	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 400m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	66	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1,278	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 120m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	67	D-②	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミド三軸メッシュ	m2	6,939	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量: 108m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	68	E-①	工事費	合成床版 施工歩掛	鋼製パネル 塗装 側鋼板含む	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	69	E-①	工事費	型枠	巻立てコンクリート工 設置高30m超	m2	別紙	R7.6	工事限定	
													補正無し 単価 橋 梁用伸縮 継手装置 設置工 日当り施 工量: 5m2/日 材料使用 量:6セット /10.105m 2(2m2/ セット) プライマー T: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	70	D-①	工事費	すべり止め加工(手間のみ)	表面被覆(樹脂被覆型) 摩擦素子コート工	m2	131,000	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	71	E-①	工事費	排水管設置	VP25A~100A 足場有り	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	72	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	73	E-①	工事費	階段設置	再生プラスチックプレート 巾600	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	74	E-①	工事費	重建設機械分解組立 輸送費	クローラークレーン系 500t吊 (ダブルドラム仕様/パレット ウエイト250t) 分解組立+ 輸送(往復)	回	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-2	78	E-①	工事費	型枠	地覆・壁高欄工 設置高30m超	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	21	E-①	工事費	クッションドラム設置(歩掛り)	丸型 580×820 3個/箇所	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	22	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- -1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	25	E-①	工事費	油水分離柵(平坦部)(歩掛り)	B1000×L3200× H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	26	E-①	工事費	油水分離柵(法面部)(歩掛り)	B1000×L3200× H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	28	D-①	工事費	視線誘導標(ベースプレート式構造物取付)(手間のみ)	頭部片面φ100防塵型 ベースプレート式	本	1,790	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路 付属物 設置工 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-3	29	D-①	工事費	視線誘導標(反射板 ガードレール取付タイプ)(手間のみ)	反射板(ガードレールブラ ケット取付)	本	890	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道路 付属物 設置工 日当り施 工量:55本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	1_1	E-①	工事費	先行掘削(ダウンサホル ハンマ工)	A工法(クレーン工法) 鋼 管杭(砂埋戻し) φ700 レキ、岩塊・玉石、軟岩、中 硬岩掘削5.2m	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	1_2	E-①	工事費	掘削機分解・組立		式	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2	E-①	工事費	パイプロ施工による鋼 管杭の打込	陸上 鋼管杭φ700 打設長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	3	E-①	工事費	覆工板設置		m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	4	E-①	工事費	PG防護柵設置	2段	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	5	E-①	工事費	土木用不織布設置	テラムシート	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	6	E-①	工事費	接続流入管設置		箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	7	E-①	工事費	連続箱型鋼製型枠設置	マックスウォール同等品以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 禁止板(材工共)	ガードレール取付	基	24,400	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:30基/日 投雪禁止区域指定標識禁止板 1枚、投雪禁止区域指定標識支柱1本、投雪禁止区域指定標識アルバン TM 2組を含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-5	6	D-①	工事費	投雪禁止区域指定標識設置 解除板(材工共)	ガードレール取付	基	26,300	R7.6	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:30基 /日 投雪禁止 区域指定 標識解除 板 1枚、 投雪禁止 区域指定 標識支柱 1本、投雪 禁止区域 指定標識 アルミバ ント 2 組を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P4)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	23	E-①	工事費	緊張工 (P4)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P4)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P4)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-6	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブケミカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	21	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	22	E-①	工事費	PCケーブル工 (P3)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	23	E-①	工事費	緊張工 (P3)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリッド筋含 む	ケーブル	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	24	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P3)		t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	25	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	26	D-②	工事費	剥落防止【手間のみ】 (P3)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	5,143	R7.6	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 27m2/日 シートロス率 10% 固定治具: 9個/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	27	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	2,155	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 40m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	28	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	6,905	R7.6	工事限定	補正無し 単価 表 面含浸工 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	29	E-①	工事費	摩擦低減材塗布	ラブリカ	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	30	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 撤去【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール撤 去、プレ キャスト防 護基礎撤 去

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	31	D-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置【手間のみ】	施工延長 L=50m未満 W=1000kg/基超 2000kg/基以下 夜間有,時間制約無	m	5,389	R7.6	工事限定	補正無し 単価 仮 設防護柵 設置工 日当り施 工量:50m /日 レール設 置、プレ キャスト防 護基礎設 置
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-7	32	D-①	工事費	標識柱・基礎設置【手 間のみ】	単柱式(基礎含む)支柱 径φ101.6 2基以下 亜鉛メッキ+静電粉体塗 装(白)	基	61,100	R7.6	工事限定	補正無し 単価 道 路標識設 置工 日当り施 工量:4基/ 日 コンクリー ト基礎・基 礎碎石の 材料費含 む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	6		工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<- 1.0m 2.0m<L 一般用養 生	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	7		工事費	縦排水管設置	φ600	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	8		工事費	水抜きパイプ設置	VPφ100	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	9		工事費	吸出し防止材設置	300×300×30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	10		工事費	養生シート・飛散防止 ネット撤去	#4000 UVシート・目合100 水平ネット	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	11		工事費	矢板頭部連結材設置	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	12		工事費	矢板頭部連結材撤去	[-150×75×8×6.5× 10	t		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	13		工事費	タイヤ洗浄装置設置	湿式(全輪対応型)埋込型(MTW-10型)(鋼製ヒート含む)	台		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	14		工事費	層別沈下計設置	ワイヤ-式 2層用 ワイヤ-長35m	箇所		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	15		工事費	動態観測	地表面沈下測定、層別沈下測定、地表面変位測定	回		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	1	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1m、L>2m	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	2	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量300kgを超え430kg以下	枚	1,369	R7.6	工事限定	補正なし 単価 排水構造物 工日当り施工量:84枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-12	3	E-①	工事費	殻運搬(4tダンプ)	コンクリート鉄筋構造物取壊し 機械積込 DID有14.4km以下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	22		工事費	透水材設置(帯状)	B400 t=30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	23		工事費	誘発目地材設置	A部材	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	24		工事費	誘発目地材設置	B部材	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	25		工事費	誘発目地材設置	埋込化粧目地 N型	m		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	26		工事費	剥落防止メッシュ	砂付アラミド3軸メッシュ	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	27		工事費	銘板設置	500×500×3 ステンレス板	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	28		工事費	タイヤ洗浄装置設置・撤去	湿式(後輪型)	基		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	29		工事費	タイヤ洗浄装置設置	湿式(後輪型)	基		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	30		工事費	動態観測	地表面沈下測定	回		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	31		工事費	動態観測	地表面変位杭測定	回		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	32		工事費	コンクリート打設	無筋構造物 -6.5m ≤ H < -1m, L > 2m	m3		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	33		工事費	二次製品取卸し		式		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	34		工事費	水抜きパイプ設置	VP φ 100	箇所		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	35		工事費	吸出防止材設置	300 × 300 × 30	m2		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	36		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	170kg/枚超え300kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	37		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	300kg/枚超え430kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	38		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	430kg/枚超え600kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-10	39		工事費	蓋版(手間のみ)[4週8 休]	600kg/枚超え800kg/ 枚以下	枚		R7.6		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	1_2	D-②	工事費	受電設備(フリッカ抑 制装置)	現地調整試運転費	式	450,000	R7.6	工事限定	平日昼間
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	1_3	D-②	工事費	受電設備(フリッカ抑 制装置)	現地効果測定費	式	550,000	R7.6	工事限定	平日昼間
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	3	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛 り)	刃口部	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	4	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛 り)	側壁部	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	5	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛 り)	頂版部	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	6	D-②	工事費	井戸・地下室等分布 調査費		式	754,000	R7.6	工事限定	直接調査 費(諸経費 含まず)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	7	D-②	工事費	酸素濃度測定費		式	1,840,000	R7.6	工事限定	直接調査 費(諸経費 含まず)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	1	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.8m3(平積0.6m3) 土 砂 DID無 L=1.0km以下 (0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-15	2	E-①	工事費	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 0.45m3 土砂 DID無 L=1.0km以下(0.6km)	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	23	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置[歩掛り]	削孔、アンカー差し筋設置を含む	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	24	E-①	工事費	ゴムリング設置[歩掛り]	水膨張性 φ400	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	25	E-①	工事費	油水分離ますA(平坦部)据付[歩掛り]	B1000×L3200×H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	26	E-①	工事費	油水分離ますB(法面部)据付[歩掛り]	B1000×L3200×H1300	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	27	E-①	工事費	溶接金網設置[歩掛り]	φ6-150×150	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	28	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 340×340×340 (オリフィスプレート、アンカーボルト含む)	組	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	29	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 360×500 (受枠含む)	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	30	E-①	工事費	コンクリート打設[歩掛り]	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	31	E-①	工事費	土木用遮水シート張り[歩掛り]	軟質塩化ビニールシート t=2mm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	32	E-①	工事費	アスファルト乳剤散布[歩掛り]	1.2ℓ/m2	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.1	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	G54×2条	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.2	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-1(L80×80×6 L=400,630)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.3	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-2(L80×80×6 L=400,910)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.4	E-①	工事費	露出部管路材設置(橋梁添架)	配管支持金具 E-3(L80×80×6 L=400,1140)	箇所	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	11.5	E-①	工事費	露出部管路材設置 (橋梁添架)	伸縮可とう管 Φ 50(BAM-B型50同等品 以上)	個	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	12	E-①	工事費	配管曲げ加工	G54	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	13	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 3.0m以上4.5m 未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	14	E-①	工事費	耐火防護設置	一般部 4.5m以上11.0m 未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	15	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 3.0m以上4.5m 未満 t=25	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	16	E-①	工事費	耐火防護設置	支持部 4.5m以上11.0m 未満 t=13	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	17	E-①	工事費	袋詰玉石(製作)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-14	18		工事費	袋詰玉石(仮置)	2t用(長期性能型)	袋	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	3	E-③	工事費	層別沈下計設置(歩 掛)		箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	4	E-③	工事費	層別沈下計測定(歩 掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	5	E-③	工事費	表面型沈下計測定 (歩掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	6	E-③	工事費	表面変化杭測定(歩 掛)		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-18	1	E-①	工事費	大型土のう積込み(歩 掛り)	22t～25t級ダンブトラッ クへの積込み	袋	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	18	D-②	工事費	標識柱設置(単柱)(手 間のみ)		基	9,370	R7.7	工事限定	充填材を 含む 補正無し 単価 日当り施 工量:10基 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	35	D-②	工事費	標識柱設置(単柱)(手 間のみ)		基	9,370	R7.7	工事限定	充填材を 含む 補正無し 単価 日当り施 工量:10基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	44	D-①	工事費	視線誘導標設置工 (材工共)	φ100 片面 防塵型 遮 光フェンス用	本	9,090	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	47	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本	560	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	49	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Gr用	本	680	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	51	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター ベースフ レート式	本	1,850	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:40本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	53	D-①	工事費	頭部設置(手間のみ)	大型デリニエーター φ300 片面	個	680	R7.7	工事限定	補正なし 単価 道 路付属物 設置工_設 置 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	21	E-①	工事費	桁内補強部材取付		t	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	22	E-①	工事費	透明剥落防止シート工	ガラス連続繊維シート+ホ リウレタン樹脂	m2	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	23	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート B型据付	200×500 L=5.00m	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	24	E-①	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 A型据付	300×300 3250<L≤ 5500	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	25	E-①	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 F型据付	300×300 1000<L≤ 4000	本	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	26	E-①	工事費	車止D型設置	300×300×800	個	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-12	27	E-①	工事費	車止D型撤去	300×300×800	個	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-14	1	E-①	工事費	落橋防止装置設置	上部エブラケット+チェーン 連結 W≤600kg	組	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 19	6	E-①	工事費	鋼管杭杭頭処理溶接 工(ずれ止め溶接)(歩 掛り)	鋼管杭板厚 t=15	m	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 19	7	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H< -1.0m 2.0m<L 一般養 生	m3	別紙	R7.8	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	8	D-②	工事費	エンクロス溶接(材工共)	D32+D32	箇所	1,530	R7.8	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:90箇 所/日 溶接に関 わる諸資 材を含む 鉄筋の材 料費を除く
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	9	D-②	工事費	エンクロス溶接(材工共)	D19+D19	箇所	1,020	R7.8	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:135 箇所/日 溶接に関 わる諸資 材を含む 鉄筋の材 料費を除く
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	10	E-①	工事費	コンクリートはつり(歩掛り)	平均はつり厚3cm以下 水平方向	m2	別紙	R7.8	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	11	D-①	工事費	コンクリート取壊し(材工共)	ウォータージェット式	m3	5,040,000	R7.8	工事限定	補正無し 単価 コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 日当り施工量:0.15 m3/日 濁水回収、濁水処理費、養生費、用水費を含む コンクリート殻の運搬・処分費を含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	12	E-①	工事費	コンクリート削孔(水平方向)(歩掛り)	アンカー材径D32 削孔深650mm エポキシ樹脂注入、アンカー定着含む	箇所	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	13	E-①	工事費	コンクリート削孔(鉛直方向)(歩掛り)	アンカー材径D13 削孔深270mm エポキシ樹脂注入、アンカー定着含む	箇所	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-20	4	E-①	工事費	スクリーン設置[歩掛り]	SUS304 460×900(受枠含む)	組	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-16	1	D-①	工事費	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本	560	R7.9	工事限定	補正無し 単価 道路附属物設置工_設置 日当り施工量:200 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	11	E-①	工事費	鋼床版孔明け	φ24.5 t=16mm	孔	別紙	R7.9	工事限定	
													補正無し 単価 橋梁 用伸縮継 手装置設 置工 日当り施 工量: 3.1m2/日 材料使用 量:9セット /16.12m2 (2m2/セッ ト) プライマーT: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2 準備工(荷 揚げ・荷下 ろし)含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	12_1	D-①	工事費	すべり止め[手間の み]	表面被覆(樹脂被覆型) 摩擦素子コート工	m2	159,000	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	13	E-①	工事費	安定処理	バックホウ混合 改良深さ 1m 13.3t/100m2	m2	別紙	R7.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	21	E-①	工事費	アンカーボルト設置	可変式速度規制標識用	箇所	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	26	E-①	工事費	落下防止ワイヤー設置	φ12(端末装置含む)	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	29	E-①	工事費	落下物防止柵アンカーボルト設置	D19 L=184	本	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	30	E-①	工事費	落下物防止柵アンカーボルト設置	D22 L=185	本	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	31	D-①	工事費	簡易清掃工(手間のみ)狹隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	359.7	R7.9	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 400m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	32	D-①	工事費	含浸塗布工(手間のみ)狹隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1,278	R7.9	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 120m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	33	D-②	工事費	剥落防止[材工共]	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミト3軸メッシュ	m2	6,939	R7.9	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量: 108m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	34		工事費	FEP敷設	φ50 コンクリート埋設	m		R7.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	39	E-①	工事費	銘板設置	SUS304 500×500×3	枚	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-21	40	D-②	工事費	ジャッキアップ指示[材工共]	300×200 塩ビ系粘着シート	枚	12,000	R7.9	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量:24枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	1	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛り)	橋脚部①	t	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	2	E-①	工事費	鉄筋組立架台(歩掛り)	橋脚部②	t	別紙	R7.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	15	E-①	工事費	床掘り(掘削)	軟岩 5m<H≤20m 障害 有り	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	16	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500× 3	枚	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	17	E-①	工事費	場所打杭(タウンザ'ホール ハンマ工)	A工法(クレーン工法)H鋼 杭 掘削長L=11.0m (モルタル:L=2.3m,土 砂:L=8.7m)	本	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	18	E-①	工事費	埋設型切梁撤去	スルーサーB相当 H350 空洞金具切断(2箇所/ 本)	本	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	19	D-①	工事費	転落防止柵設置	ベースプレート用(H型鋼取 付) H=950 @3.0m	m	2,190	R7.9	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防 護柵設置 工(横断・ 転落防止 柵)設置 日当り施 工量:80m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	20	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 -6.5m ≤H<1.0m,2.0m<L,一般 養生	m3	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	21	E-①	工事費	袋詰玉石 製作・据付	1t型 耐候性	袋	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	22	E-①	工事費	袋詰玉石 積込	2t型 耐候性	袋	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	23	E-①	工事費	袋詰玉石 運搬	2t型 耐候性 L=12.6km	袋	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	24	E-①	工事費	袋詰玉石 据付	2t型 耐候性	袋	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	25	E-①	工事費	袋詰玉石 撤去・積込	2t型 耐候性	袋	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	26	E-①	工事費	吸出防止材撤去	t=10	m2	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	27	E-①	工事費	遮水シート撤去	t=1	m2	別紙	R7.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	28	D-①	工事費	簡易清掃工(手間のみ)	100m2未満 固定足場 時間的制約無し	m2	406.2	R7.9	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 102m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-23	29	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)	100m2未満 固定足場 時間的制約無し	m2	1,339	R7.9	工事限定	補正無し 単価 表面含浸工 日当り施工量: 102m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-25	1	E-①	工事費	プレキャストボックス設置	B6100×H3700(2分割) T-25 L=1.5m/個	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-25	2		工事費	プレキャストボックス据付(クレーン運転)	B6100×H3700× L1500(2分割) T-25	m		R7.9		No.1に含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-25	3	E-①	工事費	可とう継手設置	CRゴム(補強繊維入り) t=10 H=55 W=240	箇所	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-25	15	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ 1350	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-25	16	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ 1350	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-26	2	D-①	工事費	耐圧ポリエチレンリブ管撤去	直管 R30型 D1500	m	3977	R7.10	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工 日当り施工量 63m/日 現場内小運搬 (200m)を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-27	1	E-①	工事費	橋名板設置	アルミニウム板 880×150	枚	別紙	R7.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	1	E-①	工事費	人員用扉パネル設置	2000×1000	箇所	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	2	E-①	工事費	人員用扉パネル撤去	2000×1000	箇所	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-32	1	E-①	工事費	FEP敷設	φ50 コンクリート埋設	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-33	34	D-①	工事費	グレーチング蓋(設置)(手間のみ)	質量300kgを超え430kg以下	組	1,436	R7.10	工事限定	受枠設置含む 1セット分(グレーチング: 2000×1000)の価格 補正無し 単価 排水構造物工 日当り施工量:84組/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-34	11	E-①	工事費	階段設置(歩掛り)	再生プラスチックプレート 巾600	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-34	12	E-①	工事費	手摺設置(歩掛り)		m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-18	15	E-①	工事費	落橋防止装置設置	上部エブラケット+チェーン連結 W≤600kg、現場環境条件:一般用地内・河川高水敷部	組	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-18	16	E-①	工事費	桁内補強部材取付	現場環境条件:一般用地内・河川高水敷部	t	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-18	17	E-①	工事費	桁内補強部材取付	現場環境条件:現道上からの部材荷卸をする場合	t	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	2	E-①	工事費	土砂等運搬	路盤材 ダンプトラック4t積 級 0.4km DID有 積込機種BH0.8m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	4	D-①	工事費	側溝蓋設置	300kg/枚以下 無収縮 モルタル含む	枚	2,973	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物設置工 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	8	D-①	工事費	側溝蓋設置	400kg/枚以下 無収縮 モルタル・削孔・アンカー含 む	枚	3,650	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物設置工 日当り施 工量:50枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	10	D-①	工事費	側溝蓋設置	200kg/枚以下 無収縮 モルタル・削孔・アンカー含 む	枚	3,542	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物設置工 日当り施 工量:50枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	12	D-①	工事費	側溝蓋設置	400kg/枚以下 無収縮 モルタル含む	枚	2,992	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物設置工 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	16	E-①	工事費	VU管設置	D450	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	17	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・ハーフ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	18	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガード・ハーフ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5,271	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:35m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	19	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・ハーフ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	20	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガード・ハーフ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:30m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	21	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	22	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 25m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	23	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ34 防護柵添架式	基	5,630	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量: 14基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	24	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ60.5 フレキヤスト基礎建込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量: 9基/日 間詰め材含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	25	D-①	工事費	大型テレビモニター設置 (手間のみ)	自発光φ300(頭部) 標 識柱添架	個	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	26	D-①	工事費	線形誘導表示板設置 (手間のみ)	400×220 片面反射	本	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	28	D-①	工事費	注意喚起反射体設置 (手間のみ)	180度、設置幅230	本	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	29	E-①	工事費	プレキャストコンクリート基礎 設置	400×400×500 φ175	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	31	E-①	工事費	車止め設置	門型	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	32	E-①	工事費	プレキャストコンクリート基礎 設置	300×300×300 φ165	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	34	E-①	工事費	ハンドホール蓋設置	600×1200 T-25	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	39	E-①	工事費	配管材設置	FK0821	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	41	E-①	工事費	ヒューム管設置	RC1-D350	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	42	E-①	工事費	プレキャスト基礎設置	φ500 1900mm	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	47	E-①	工事費	ケーブル接続	2C	箇所	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	50	D-①	工事費	接着剤塗布		kg	2,083	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 12.5kg/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	52	D-①	工事費	ピン留めテープ設置		枚	49	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 500 枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	54	D-①	工事費	防護柵撤去	Gr-A-2E	m	3,080	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防護柵設 置工(ガー ドレール) 撤去 日当り施 工量: 125 m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	55	D-①	工事費	防護柵撤去	Gr-B-2E	m	3,080	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防護柵設 置工(ガー ドレール) 撤去 日当り施 工量: 125 m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	56	D-②	工事費	標識柱切断	φ 76.3×3.2	本	3,010	R7.12	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 30基 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	57	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	本	4,020	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	58	D-②	工事費	標識柱切断	φ60.5×3.2	本	3,010	R7.12	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:30基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	59	D-①	工事費	デリニエーター撤去	φ100×2 片面防塵 中 央分離帯用 10本未満	本	620	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	60	D-①	工事費	大型デリニエーター撤去 (頭部のみ)	自発光式 φ300 標識 添架	個	620	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	61	E-①	工事費	ハンドホール蓋撤去	φ600 T-10	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	62	E-①	工事費	ハンドホール蓋撤去	600×1200 T-10	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	63	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	Co(無筋)取壊し 機械 積込 DT4t積級 0.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	64	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(有 筋))	Co(有筋)取壊し 機械 積込DT4t積級 0.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	65	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(二次製品))	Co(二次製品)取壊し 機械積込DT4t積級 0.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	66	E-①	工事費	殻運搬(As殻)	舗装版破碎 機械積込 (騒音対策必要) DT4t 積級 0.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	67	E-①	工事費	殻積込	アスファルト殻 BH0.45m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	68		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～5km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	69		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～10km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	70		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～20km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	71		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～30km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	72		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～40km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	73		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～50km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	74		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～5km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	75		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～10km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	76		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～20km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	77		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～30km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	78		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～40km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	79		工事費	運搬費(枝葉・幹・根 株)[4週8休]	～50km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	80		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～5km以下 DID有 積 込含む	t		R7.12		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	81		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～10km以下 DID有 積込含む	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	82		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～20km以下 DID有 積込含む	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	83		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～30km以下 DID有 積込含む	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	84		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～40km以下 DID有 積込含む	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	85		工事費	殻運搬[4週8休]	建設汚泥 舗装板切断 ～50km以下 DID有 積込含む	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	86	D-①	工事費	スクリューウェイト貫入試験	N値10 GL-10m以内	m	6,890	R7.12	工事限定	諸経費含 まず(直接 調査費の み)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-36	87	D-①	工事費	標識柱設置(手間の み)	φ76.3 プレキャスト基礎建 込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:9基/ 日 間詰め材 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カー ト・ハイク)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日 昼間施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	2	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・ハーフ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	3	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・ハーフ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・ハーフ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日 昼間施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	5	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガード・パイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5,271	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:35m /日 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	7	D-①	工事費	線形誘導表示板設置 (手間のみ)	400×220 片面反射	本	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	8	D-①	工事費	標識柱設置(手間の み)	φ34 防護柵添架式	基	5,630	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設 置 日当り施 工量:14基 /日 昼間施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	9	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 60.5 プレキャスト基礎建込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:9基/ 日 間詰め材 含む 昼間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	11	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(無筋))	Co(無筋)取壊し 機械積込 DT4t積級 4.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	12	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	Co(有筋)取壊し 機械積込 DT4t積級 4.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	13	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(二次製品))	Co(二次製品)取壊し 機械積込 DT4t積級 4.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	14	E-①	工事費	殻運搬(As殻)	舗装版破碎 機械積込 (騒音対策必要) DT4t積級 4.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	15	E-①	工事費	殻積込	As殻 0.45BH	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	16	E-①	工事費	土砂等運搬	路盤材 ダンプトラック4t積級 4.3km DID有 積込機種BH0.8m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	18	D-①	工事費	接着剤塗布		kg	2,083	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 12.5kg/日 昼間施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	20	D-①	工事費	ピン留めテープ設置		枚	49	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量:500 枚/日 屋間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ ド・パイフ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	2	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カ ド・パイフ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	3	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ ド・パイフ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードレール)	1000kg/基以下 支柱 間隔2m 再設置支柱付き	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量: 30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードレール)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量: 25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	6	D-①	工事費	標識柱設置(手間の み)	φ 60.5 プレキャスト基礎建 込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設 置 日当り施 工量: 9基/ 日 間詰め材 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	7	D-①	工事費	防護柵撤去(ガードレール 撤去)	Gr-B-2BPL(ベースプレート 式)	m	2,610	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防護柵設 置工(ガード レール)_ 撤去 日当り施 工量: 33m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	8	D-①	工事費	防護柵兼転落防止柵 撤去	H=900(土中建込式)	m	2,600	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防護柵設 置工(ガー ドレール) 撤去 日当り施 工量:50m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	9	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	4,020	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工撤 去・移設 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	10	D-②	工事費	標識柱切断	φ60.5×3.2	本	3,010	R7.12	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:30本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	11		工事費	電光掲示板撤去	4620×1640	枚		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	12	E-①	工事費	標識柱撤去	門型式	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	13	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	Co(無筋)取壊し 機械 積込 DT4t積級 1.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	14	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(二 次製品))	Co(二次製品)取壊し 機械積込DT4t積級 1.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	15	E-①	工事費	殻運搬(As殻)	舗装版破碎 機械積込 (騒音対策必要) DT4t 積級 1.3km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	16	E-①	工事費	殻積込	アスファルト殻 BH0.45m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	19	E-①	工事費	土砂等運搬	路盤材 ダンプトラック4t積 級 1.3km DID有 積込 機種BH0.8m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	20	E-①	工事費	舗装版削孔	φ100 400<t≤600	孔	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	21	E-①	工事費	伐採費	集積・積込含む	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	22	E-①	工事費	法面整形(切土部)	BH0.28m3	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	23	E-①	工事費	法面整形(盛土部)	BH0.28m3	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	3	E-①	工事費	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 路盤材 4tDT L=1.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	5	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5,271	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガード レール) 日当り施 工量:35m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	6	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量: 25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量: 30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	8	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・パイプ)	1000kg/基以下 支柱間 隔2m 再設置支柱付き	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量: 30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	9	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量: 25m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	10	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	Φ60.5 プレキャスト基礎建込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:9基/ 日間詰め材 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	11	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	Φ60.5 防護柵添架式	基	5,630	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:14基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	12	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	Φ89.1 防護柵添架式	基	5,630	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:14基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	13	D-①	工事費	防護柵撤去(ガードレール撤去)	Gr-B-2BPL	m	2,610	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防護柵設 置工(ガード レール)_撤 去 日当り施 工量:33m/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	14	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	4,020	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:20基 /日 板撤去は 含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	15	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻 無筋)	Co(無筋)取壊し 機械積込 DT4t積級 1.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	16	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻 二次製品)	Co(二次製品)取壊し 機械積込DT4t積級 1.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	17	E-①	工事費	殻運搬(As殻)	舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DT4t積級 1.4km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	18	E-①	工事費	殻積込	アスファルト殻 BH山積 0.45m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	19	E-①	工事費	仮囲い設置	H=3.0m 発生品使用	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	20	E-①	工事費	仮囲い撤去	H=3.0m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	21		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～5.0km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	22		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～10km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	23		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～20km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	24		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～30km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	25		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～40km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	26		工事費	運搬費(枝葉・幹・根株)[4週8休]	～50km以下 DID有	t		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-40	27	E-①	工事費	法面整形(切土)	レキ質土、砂質土、粘性土 BH山積み0.28m3	m2	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	1	E-①	工事費	土砂等運搬	路盤材 ダンプトラック4t積級 0.6km DID有 積込機種BH0.8m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	2	D-①	工事費	側溝蓋設置	200kg/枚以下 無収縮モルタル含む	枚	2,967	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物工 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・パイプ)	1000kg/基以下 支柱間 隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・パイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5,271	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 35m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	6,149	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	8	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・パイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	6,149	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	9	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・パイプ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	7,379	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 25m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	10	D-①	工事費	転落防止柵設置	H=1100 支柱間隔 3m(Co構造物用・アンカー ボルト固定用)	m	1,910	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)設置 日当り施 工量:90m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	11	D-①	工事費	転落防止柵設置	H=1100 支柱間隔 2.3m(アンカーボルト固定 用)	m	3,550	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)設置 日当り施 工量:66m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	12	D-①	工事費	標識柱設置(手間の み)	φ60.5プレキャスト基礎建 込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工設置 日当り施 工量:9基/ 日 間詰め材 含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	13	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 76.3 フレキャスト基礎建込	基	11,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:9基/ 日間詰め材 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	14	D-①	工事費	添架式標識板取付金具設置(手間のみ)	信号柱取付 補助支柱の添架を含む	基	10,400	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:9基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	15	D-①	工事費	大型テリニエーター設置(頭部)(手間のみ)	自発光 φ 300(頭部) 標識柱添架	基	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_設置 日当り施 工量:100 基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	16	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 34 (防護柵添架式)	基	5,630	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施 工量:14基/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	17	D-①	工事費	線形誘導表示板設置 (手間のみ)	400×220 片面反射	本	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	18	D-①	工事費	注意喚起反射体設置 (手間のみ)	180度、設置幅230	本	2,860	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	19		工事費	プレキャスト基礎設置	φ500 1900mm	基		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	23	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	4,020	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	24	D-①	工事費	標識板撤去(添架式)	信号柱取付 補助支柱 の撤去を含む	基	8,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:11基 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	25	D-①	工事費	線形誘導表示板撤去	片面反射(再利用)	本	620	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:200 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	26	D-①	工事費	大型ディレクター撤去 (頭部のみ)	自発光式φ300 標識 添架	個	620	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	27	D-①	工事費	大型ディレクター撤去 (頭部のみ)	φ300 標識添架	個	620	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	28	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	Co(無筋)取壊し 機械 積込 DT4t積級 0.6km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	29	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(有 筋))	Co(有筋)取壊し 機械 積込DT4t積級 0.6km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	30	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(二 次製品))	Co(二次製品)取壊し 機械積込DT4t積級 0.6km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	31	E-①	工事費	殻運搬(As殻)	舗装版破碎 機械積込 (騒音対策必要) DT4t 積級 0.6km DID有	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	32		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～5km以 下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	33		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～10km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	34		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～20km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	35		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～30km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	36		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～40km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	37		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～50km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	38	E-①	工事費	殻積込	アスファルト殻 BH0.45m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	39	D-②	工事費	スクリーウェイト貫入試験	N値10 GL-10m以内	m	6,890	R7.12	工事限定	諸経費含まず(直接調査費のみ) 補正無し 単価 地質調査 市場単価 日当り施工量: 45m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	7		工事費	直接定着式アンカーボルト(据付)	固定治具参考質量3.44t/基	基		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	8	E-②	工事費	埋設型枠(設置)	ゼロスペースボート t=15	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	9	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	10	E-①	工事費	モルタル充填		m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	11	E-①	工事費	支持杭(撤去)		t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	12	E-①	工事費	覆工板・覆工板受桁(設置・撤去)	覆工板設置面積700m2以下	m2	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	13	E-①	工事費	継矢板引抜き	Ⅲ型 12m以下 吊上げ 切断1箇所/枚	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ ト・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8,990	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ ト・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10,780	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カ ト・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7,706	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:35m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カ ト・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	8,990	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	8	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	4,496	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 60m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	9	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	4,909	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 55m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	11	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工]	単柱式 防護柵基礎建込(基礎除く) φ60.5	基	16,300	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量: 9基/日 間詰め材含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	12	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工]	φ89.1 コンクリート基礎付	基	46,100	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量: 4基/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	13	D-①	工事費	添架式標識板取付金具設置(手間のみ)[夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の添架を含む	基	14,900	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量:9基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	14	D-①	工事費	大型テリニエター設置(頭部)(手間のみ)[夜間施工]	自発光φ300 標識柱添架	個	6,160	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路附属 物設置工_設置 日当り施工量:100個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	17	D-①	工事費	線形誘導表示板設置(手間のみ)[夜間施工]	400×220、片面片面(支柱・添架金具含む)	本	6,160	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路附属 物設置工_設置 日当り施工量:100本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	21	D-①	工事費	注意喚起反射体設置(手間のみ)[夜間施工]	180度 設置幅230(支柱・添架金具含む)	本	6,160	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路附属 物設置工_設置 日当り施工量:100本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	23	E-①	工事費	歩行者ピクト設置(手間のみ)	加熱圧着貼付タイプ 650×450(接着用プライマー含む)	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	26	E-①	工事費	車止め(A)設置(手間のみ)	φ110 H=850 ダークグラウコンクリート基礎付	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	27	E-①	工事費	車止め(B)設置(手間のみ)	門型 コンクリート基礎付	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	28	E-①	工事費	防護鉄板設置	650×1000×16(L-50×50×6付)	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	30	E-①	工事費	道路照明灯建柱	L=5.0m	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	33	E-①	工事費	照明柱(A)移設	H=10m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	34	E-①	工事費	照明柱(B)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	35	D-①	工事費	標識柱撤去[夜間施工]	φ89.1 コンクリート基礎付	基	36,900	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:5基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	36	D-①	工事費	標識板撤去(添架式)[夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の撤去を含む	基	12,200	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:11基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	37	D-①	工事費	支柱切断[夜間施工]	φ34 アルミ	本	1,000	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	38	D-①	工事費	大型テリエーター撤去(頭部のみ) [夜間施工]	自発光 φ300 標識柱 添架	個	935	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:200 個/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	39	D-①	工事費	大型ディリニーター撤去 (頭部のみ) [夜間施工]	φ 300 標識柱添架	個	935	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	40	D-①	工事費	距離標撤去(砲弾型ア ンカー固定) [夜間施工]	φ 89.1 × 2.8 × 200	個	1,610	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:60個 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	41	D-①	工事費	防草シート撤去		m2	1,795	R7.12	工事限定	夜間施工 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 100m2/日 シートの切 断及びフレ コンへの 積込手間 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	42	E-①	工事費	車止め(A)撤去	φ 110 L=850 Co基礎 付(再利用)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	43	E-①	工事費	車止め(B)撤去	φ 110 L=850	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	44	E-①	工事費	車止め(C)撤去	門型 Co基礎付(再利 用)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	45	E-①	工事費	車止め(D)撤去	門型	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	46	E-①	工事費	照明柱(A)撤去	H=10m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	47	E-①	工事費	照明柱(B)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	48	E-①	工事費	照明柱(C)撤去	H=12m基礎付 作業土 工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	6		工事費	直接定着式アンカーボルト 据付		基		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	7		工事費	埋設型枠設置	セ`ロス`ペ`ースホ`ード` t=15	m2		R7.12		岐国-工-43(No.8)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	8	E-②	工事費	摩擦低減材塗布	鋼矢板Ⅲ型	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ`ト` `ハ`イフ`)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8,990	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:30m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カ`ト` `ハ`イフ`)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10,780	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:25m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カ`ト` `ハ`イフ`)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7,706	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール) 日当り施 工量:35m /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	8,990	R7.12	工事限定	補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	8	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	4,496	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 60m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	9	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・パイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	4,909	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール) 日当り施工量: 55m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	11	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工]	単柱式 防護柵基礎建込(基礎除く) φ60.5	基	16,300	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量: 9基/日 間詰め材含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	13	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工]	単柱式 防護柵基礎建込(基礎除く) φ76.3 支柱切断含	基	24,900	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量:6基/日 間詰め材含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	14	D-①	工事費	添架式標識板取付金具設置(手間のみ)[夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の添架を含む	基	14,900	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設置 日当り施工量:9基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	15	D-①	工事費	大型ディリニエーター設置(頭部)(手間のみ)[夜間施工]	自発光 φ300 標識柱添架	個	6,160	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:100個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	20	D-①	工事費	注意喚起反射体設置(手間のみ)[夜間施工]	180度、設置幅230(支柱・添架金具含む)	本	6,160	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属物設置工_設置 日当り施工量:100本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	22	E-①	工事費	歩行者ピクト設置(手間のみ)[夜間施工]	加熱圧着貼付タイプ 650×450(接着用プライマー含む)	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	25		工事費	防護鉄板設置	650×1000×16(L-50×50×6付)	枚		R7.12		岐国-工-45(No.28)にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	27		工事費	道路照明灯建柱	L=5.0m	基		R7.12		岐国-工-45(No.30)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	31	E-①	工事費	照明柱(A)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	32		工事費	照明柱(B)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基		R7.12		岐国-工-45(No.34)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	33	D-①	工事費	標識板撤去(添架式)[夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の撤去を含む	基	12,200	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_撤 去・移設 日当り施 工量:11基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	34	D-①	工事費	支柱切断	φ34 アルミ	本	1,090	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	35	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去(頭部のみ)[夜間施工]	自発光 φ300 標識柱添架	個	935	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	36	D-①	工事費	距離標撤去(砲弾型アッカー固定)	φ89.1×2.8×200	個	1,610	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工_ 撤去 日当り施 工量:60個 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	37	D-①	工事費	防草シート撤去		m2	1,794	R7.12	工事限定	補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 100m2/日 夜間施工 シートの切 断及びフレ コンへの 積込手間 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	38	E-①	工事費	車止め(B)撤去	U型	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	39	E-①	工事費	照明柱(A)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-53	40		工事費	照明柱(B)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基		R7.12		岐国-工-45(No.47)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	6		工事費	直接定着式アンカーボルト 据付		基		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	7		工事費	埋設型枠設置	セ'ロスヘ'ースポ'ート' t=15	m2		R7.12		岐国-工-43(No.8)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	8		工事費	摩擦低減材塗布	鋼矢板Ⅲ型	m2		R7.12		岐国-工-51(No.8)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-62	6	E-①	工事費	大型ゴム支承設置		個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	1	D-①	工事費	無収縮モルタル(手間の み)		m3	150,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量: 1m3/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	2	D-①	工事費	側溝蓋設置	無収縮モルタル含む 400kg以下/枚	枚	3,006	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 排水構造 物工 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	6	D-①	工事費	抵抗板付鋼製杭基礎 設置	□500 L10000、H250 L3500	式	1,147,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 抵抗板付 鋼製杭基 礎工 日当り施 工量:1式/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	6.2	D-②	工事費	機械 分解・組立費用	□500 L10000用	回	220,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	8	E-①	工事費	ハンドホール蓋設置	Φ600 T-25	箇所	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	12	D-①	工事費	大型テリニエーター設置 (手間のみ) (夜間)	φ300×2 標識柱添架	本	10,600	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:50本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	13	D-①	工事費	接着剤塗布設置		kg	2,083	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 12.5kg/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	15	D-①	工事費	ピン留めテープ設置		枚	49	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量:500 枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	17	E-①	工事費	固定式衝撃緩装置撤去	砂、スチール枠含む	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	18		工事費	ガードレール撤去(夜間)	Gr-Bm-2B(特)	m		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	19	D-①	工事費	防草シート撤去		m2	1,258	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 防草シート 設置工 日当り施 工量: 100m2/日 シートの切 断及びフレ コンへの 積込手間 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	20		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～5km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	21		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～10km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	22		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～20km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	23		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～30km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	24		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～40km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	25		工事費	殻運搬[4週8休]	廃プラスチック ～50km以下 DID有 積込含む	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	26	D-①	工事費	スクリーウエイト貫 入試験費	N値10 GL-10m以内	m	6,890	R7.12	工事限定	諸経費含 まず(直接 調査費のみ)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	27	E-①	工事費	殻積込	アスファルト殻 BH0.45m3	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	28	E-①	工事費	法面整形	切土部 BH0.28	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	29	E-①	工事費	法面整形	盛土部 BH0.28	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	30	E-①	工事費	ハットホール蓋撤去	φ 600 T-8 コンクリート巻 きリング含む	箇所	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	31	E-①	工事費	可変型テーパーポール設 置	STK400 φ 165×4.0 L=5.0m 溶融亜鉛メッキ	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	33	E-①	工事費	プレキャスト基礎設置	φ 500 1900mm	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	36	E-①	工事費	クッションドラム撤去	φ 580 H820	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	37		工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～5km以下	m3		R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	38	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～10km以下	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	39		工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～20km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	40		工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～30km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	41		工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～40km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	42		工事費	殻運搬(コンクリート殻(無 筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～50km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	43		工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～5km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	44	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～10km以下	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	45		工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～20km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	46		工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～30km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	47		工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～40km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	48		工事費	殻運搬(コンクリート殻(有筋))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～50km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	49		工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～5km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	50	E-①	工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～10km以下	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	51		工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～20km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	52		工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～30km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	53		工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～40km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	54		工事費	殻運搬(コンクリート殻(2次製品))	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～50km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	55		工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDP ～5km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	56	E-①	工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～10km以下	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	57		工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～20km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	58		工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～30km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	59		工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～40km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	60		工事費	殻運搬(As殻 t≤15cm)	機械積込 機械積込 DID有 4tDT ～50km以下	m3	別紙	R7.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	61	D-①	工事費	大型デリリエーター設置 (頭部・手間のみ) (夜間)	φ300 ガードレール添架	本	5,300	R7.12	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	46	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 下塗り1層増 (500g/m2×3回)	m2	6,844	R7.12	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 62m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	47	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	有機シンクリッチペイント 240g/m2	m2	2,075	R7.12	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 50m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	59	E-①	工事費	地組架台設置撤去	アーチ橋	t	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	70	E-①	工事費	アーチリブ横持		t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	71	E-①	工事費	補剛桁セットフォアード		式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	72	E-①	工事費	補剛桁セットフォアード設備組立解体		式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	73	E-①	工事費	桁ジャッキアップ		式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	74	E-①	工事費	桁ジャッキアップ設備組立解体		式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	75	E-①	工事費	支承予変形		組	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	76	E-①	工事費	現場溶接	板継溶接 平均板厚 t=51 ビード仕上げ9.6m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-42	77	E-①	工事費	現場溶接	すみ肉溶接 6mm換算 長	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	1	E-①	工事費	路体(築堤)盛土(緩速 施工)	施工幅員4.0m以上	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	1	E-①	工事費	伸縮装置撤去		m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	2	E-①	工事費	床版切断(コンクリート カッタ)	t=100	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	3	E-①	工事費	床版切断(コンクリート カッタ)	平均t=300未満	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	4	E-①	工事費	桁上破碎		m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	5	E-①	工事費	ブロック撤去		m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	6.1	E-①	工事費	防護工(シート+板)	設置・撤去	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	7	E-①	工事費	床版切断(ワイヤーソー)	高配筋(1.2%未満)	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	8	E-①	工事費	下地処理工		m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	9	E-①	工事費	プライマー工		m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	10	E-①	工事費	不陸整正工		m2	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	11	E-①	工事費	炭素繊維シート接着工	目付600 W=150	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	12	E-①	工事費	仕上げ工	モルタル t=1mm	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	13	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 100m2未満	m2	1,025	R7.12	工事限定	補正なし 単価 表面含浸 工 日当り施 工量: 84m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	14	D-①	工事費	含浸材塗布【手間の み】	固定足場 100m2未満	m2	3,286	R7.12	工事限定	補正なし 単価 表面含浸 工 日当り施 工量: 28m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	15	E-①	工事費	コンクリートはつり	無筋 t=30(チッピング含 む)	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	16	E-①	工事費	コンクリート切断(コンクリート カッタ)	無筋 t=30	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	17	E-①	工事費	コンクリート切断(ワイヤー ソー)	鉛直	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	18	E-①	工事費	コンクリート切断(ワイヤー ソー)	水平	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	19	E-①	工事費	ブロック撤去(壁高欄)		m3	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 47	20	D-①	工事費	コンクリートはつり(ウオーター ジェット)	t=250	m3	6,390,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 コンクリート表面処 理工 (ウオー タージェッ ト工) 日当り施 工量:0.14 m3/日 用水費、 飛散防止 養生費、 汚濁水回 収費、濁 水中和処 理費を含 む 殻、汚泥 運搬処分 費を含ま ず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	21	D-①	工事費	コンクリートはつり(ウオーター ジェット)	t=340	m3	2,980,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 コンクリート表面処 理工 (ウオー タージェッ ト工) 日当り施 工量:0.50 m3/日 用水費、 飛散防止 養生費、 汚濁水回 収費、濁 水中和処 理費を含 む 殻、汚泥 運搬処分 費を含ま ず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	22	E-①	工事費	目地材撤去	瀝青繊維質目地 t=10	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	23		工事費	接着剤塗布		kg		R7.12		岐国-工-37(No.18)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	25		工事費	ピン留めテープ設置		枚		R7.12		岐国-工-37(No.20)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	9	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	10	E-①	工事費	モルタル充填		m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	11	E-①	工事費	支持杭(撤去)		t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	12	E-①	工事費	覆工板・覆工板受桁 (設置・撤去)	覆工板設置面積700m2 以下	m2	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	13	E-①	工事費	継矢板引抜き	Ⅲ型 12m以下 吊上げ 切断1箇所/枚	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-48	14	E-①	工事費	継矢板引抜き	Ⅲ型 15m以下 吊上げ 切断1箇所/枚	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	12	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削4.6m 頭出し長6 m超(H=400 L=18.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	13	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削4.6m 頭出し長6 m超(H=400 L=15.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	14	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削4.6m 頭出し長6 m超(H=400 L=12.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	15	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削3.7m 頭出し長6 m超(H=400 L=17.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	16	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削5.1m 頭出し長6 m超(H=400 L=17.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	17	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、 岩塊・玉石、軟岩、中硬 岩掘削5.3m 頭出し長6 m超(H=400 L=16.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	18	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削6.7m 頭出し長6m超(H=400 L=14.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	19	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削5.2m 頭出し長6m超(H=400 L=13.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	20	E-①	工事費	横矢板設置	鋼矢板Ⅲ型 横矢板切断含む	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	21	E-①	工事費	横矢板設置	軽量鋼矢板3型 横矢板切断含む	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	23	E-①	工事費	覆工柵・横矢板受桁設置		t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	24	E-①	工事費	土木シート敷設	t=0.7	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-52	27	E-①	工事費	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<-1.0m 2.0m<L 一般養生	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-54	6		工事費	埋設型枠設置	ゼ'ロｽﾍﾟｰｽﾎｰﾄﾞ t=15	m2		R7.12		岐国-工-43(No.8)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-54	7		工事費	摩擦低減材塗布	鋼矢板Ⅲ型	m2		R7.12		岐国-工-51(No.8)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	1	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=25.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	2	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超(H形鋼 L=24.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	3	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超(H形鋼 L=24.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	4	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=23.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	5	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超(H形鋼 L=23.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	6	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=22.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	7	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=21.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	8	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.4m 頭出し長6m超(H形鋼 L=21.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	9	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=20.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	10	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=20.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	11	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.4m 頭出し長6m超(H形鋼 L=19.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	12	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=19.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	13	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超(H形鋼 L=18.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	14	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=18.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	15	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=17.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	16	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=17.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	17	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.4m 頭出し長6m超(H形鋼 L=16.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	18	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=16.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	19	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超(H形鋼 L=15.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	20	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超(H形鋼 L=15.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	21	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=14.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	22	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=14.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	23	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=13.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	24	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超(H形鋼 L=12.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	25	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=12.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	26	E-①	工事費	場所打杭(タウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 削孔径600mm レキ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=11.5m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	27	E-①	工事費	場所打杭(タウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 削孔径600mm レキ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=11.0m)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	1	E-①	工事費	場所打杭工(アースオーガ併用タウンザホールハンマ工)	バックホウ工法 削孔径550mm 土砂1.0m、軟岩2.6m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	2	E-①	工事費	場所打杭工(アースオーガ併用タウンザホールハンマ工)	バックホウ工法 削孔径550mm 土砂1.7m、軟岩3.3m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	3	E-①	工事費	場所打杭工(アースオーガ併用タウンザホールハンマ工)	バックホウ工法 削孔径550mm 土砂2.0m、軟岩4.1m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	1	E-①	工事費	基礎部材撤去		t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	2	E-①	工事費	上部工撤去	LIBRA工法 (覆工板押え金具撤去含む)	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	3	E-①	工事費	覆工板撤去	LIBRA工法	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	4	E-①	工事費	電動式・可変モーメント型パイロハンマによる支持杭引抜き	φ609.6 平均鋼管長20.74m 平均引抜き長12.03m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	5	E-①	工事費	配電設備設置・撤去	LIBRA工法	回	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	6	E-①	工事費	ベースプレート付鋼管杭撤去	LIBRA工法	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	7	E-①	工事費	敷鉄板固定撤去	切断及び溶接除去	箇所	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-59	8	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	4t用(中詰材の排出含む)	袋	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	64	D-②	工事費	ジャッキアップ指示ペイント (材工共)	ペイント 300×200	箇所	5,000	R7.12	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:12箇所/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	65	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス 500×500×3	枚	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	74	E-①	工事費	無収縮モルタル打設	セメント系プレミックスタイプ	m3	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	75	D-①	工事費	すべり止め加工(手間のみ)	表面被覆(樹脂被覆型)摩擦素子コート工	m2	192,000	R7.12	工事限定	補正無し 単価 橋梁用伸縮継手装置設置工 日当り施工量: 2.3m2/日 材料使用量:20セット/35m2(2m2/セット) プライマーT:0.17kg/m2 摩擦素子粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤(主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤(主・硬): 0.73kg/m2 保護コート剤(主・硬): 0.40kg/m2 準備工(荷揚げ・荷下ろし)含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	81	D-①	工事費	下地処理(手間のみ)	固定足場 時間的制約 無し 表面清掃	m2	2,932	R7.12	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工(コンク リート保護 塗装) ボンドKEEP メンテ工法 日当り施 工 量:40m2/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	82	D-①	工事費	プライマー塗布(材工共)	固定足場 時間的制約 無し ボンドVMプライマー	m2	3,320	R7.12	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工(コンク リート保護 塗装) ボンドKEEP メンテ工法 日当り施 工 量:40m2/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	83	D-①	工事費	下塗り(材工共)	固定足場 時間的制約 無し ボンドVMネットレス 下塗り	m2	4,303	R7.12	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工(コンク リート保護 塗装) ボンドKEEP メンテ工法 日当り施 工 量:40m2/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	84	D-①	工事費	中塗り(材工共)	固定足場 時間的制約 無し ポントVMネットレス 中塗り	m2	10,600	R7.12	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工(コンク リート保護 塗装) ポントKEEP メンテ工法 日当り施 工 量:40m2/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	85	D-①	工事費	上塗り(材工共)	固定足場 時間的制約 無し ポントAUTツブ	m2	3,208	R7.12	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工(コンク リート保護 塗装) ポントKEEP メンテ工法 日当り施 工 量:40m2/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	87	E-①	工事費	砕石基礎	RC-40 t=500	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	1	E-①	工事費	拡径式ダウンサホルハン マによる支持杭打込み	φ609.6 鋼管長 19.50m 削孔長11.60m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	2	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	2t 中詰材排出含む	袋	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	3	E-①	工事費	護床ブロック撤去	3t 堆砂有 積込含む (テレスコピッククローラクレーン 8.1t吊)	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	4	E-①	工事費	護床ブロック再設置	3t 層積(テレスコピッククロー ラクレーン8.1t吊)	個	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	5	E-①	工事費	護床ブロック場内運搬 (不整地運搬車5t積)	3t L=0.11km 荷卸含 む(テレスコピッククローラクレー ン4.9t吊)	個	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-63	1	E-①	工事費	掘削(ICT)(歩掛り)	軟岩 片切掘削	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-27	28	E-①	工事費	フレキシブルチューブ撤去	φ20	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-27	29	D-①	工事費	車線分離標設置(手間のみ)	穿孔式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ94±5 H=800	本	6,680	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属物設置工 設置 日当り施 工量:40本/日 埋設用脚 材料費含 まず
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-27	30	D-①	工事費	車線分離標設置(手間のみ)	穿孔式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ94±5 H=1000	本	4,090	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属物設置工 設置 日当り施 工量:40本/日 埋設用脚 材料費含 まず
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-27	31	D-①	工事費	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ94±5 H=800	本	3,520	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属物設置工 撤去 日当り施 工量:40本/日 再利用撤 去

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-27	32	D-①	工事費	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚 本体径 φ 80 ベース径 φ 94±5 H=1000	本	2,710	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 撤去 日当り施 工量:40本 /日 再利用撤 去
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 57	2	E-①	工事費	拡径式ダウンサホルハン マによる支持杭打込み	φ 609.6 鋼管長 20.99m 削孔長13.24m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 64	1	E-①	工事費	掘削(ICT)(歩掛り)	軟岩 オープンカット、障害 無、施工数量: 10,000m3以上 50,000m3未満	m3		R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	1	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 G/O φ 12 施工 高30m未満、法勾配 55° 未満	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	2	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設 置	D22(M20)×1000 施工 高30m、法勾配55° 未 満	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	3	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設 置	D22(M20)×1500 施工 高30m、法勾配55° 未 満	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	5	E-①	工事費	立木仮設柵設置	H=2.0m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	6	E-①	工事費	立木仮設柵撤去	H=2.0m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	7	E-①	工事費	モルレル設置	単軌条 500kg積/45° L=100m～500m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	8	E-①	工事費	モルレル撤去	単軌条 500kg積/45° L=100m～500m	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	9	E-①	工事費	モルレルルート選定	単軌条 500kg積/45° L=100m～500m	回	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	10	E-①	工事費	モルレル保守点検(レール 構造)	単軌条 500kg積/45° L=100m～500m	回	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 65	11	E-①	工事費	モルレル保守点検(動力 車・台車)	単軌条 500kg積/45° L=100m～500m	回	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	4	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<- 1.0m,2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	5	E-①	工事費	排水管設置	VP25A～100A 足場無し (高所作業車)	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	6	E-①	工事費	孔明け	VP管 φ32 足場無し (高所作業車)	孔	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	7	E-①	工事費	フレキシブルチューブ切断	SUS304 φ20 足場無し (高所作業車)	箇所	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	8	E-①	工事費	フレキシブルチューブ接続	SUS304 φ20 足場無し (高所作業車)	箇所	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	9	E-①	工事費	既設取付金具撤去	足場無し(高所作業車)	t	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	11	E-①	工事費	コンクリートアンカー設置	排水管用 足場無し (高所作業車)	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	20	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量400kgを超え600kg 以下	枚	1,677	R8.1	工事限定	補正無し 単価 排水構造 物工 日当り施 工量:72枚 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	21	E-①	工事費	車止め撤去	φ114 上下式	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	22	E-①	工事費	車止め撤去	φ76.3 門型	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	23	E-①	工事費	立入防止柵設置	H=1500 支柱鋼管杭 付き	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	24	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1500 支柱鋼管杭 付き	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	25	E-①	工事費	土木シート撤去		m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	26	E-①	工事費	耕土養生シート撤去	飛散防止ネットの撤去含 む	m2	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	1	E-①	工事費	支持杭打込み	打込長L=5.3m	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	2	E-①	工事費	支持杭打込み	打込長L=5.4m	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	3	E-①	工事費	支持杭打込み	打込長L=7.4m	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	4	E-①	工事費	重建設機械分解組立 輸送費	特殊杭打機 機械質量 50t	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	22	E-①	工事費	吸出し防止材設置[点 在歩掛り]	250×250 t=10mm	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	23	E-①	工事費	壁面材設置[歩掛り]	コンクリート製 t=35mm 表 面擬石凹凸模様	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	24	E-①	工事費	笠石パネル設置[歩掛 り]	165×900・450×50	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	25	E-①	工事費	支柱設置[歩掛り]	専用スタッド 100×50× 20×3.2	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	28	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 [歩掛り]	H600×L2000	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	43	E-①	工事費	標示板・クサリ設置		箇所	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	44	E-①	工事費	車止めポストD型設置	300×300×800	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	48	D-①	工事費	標識柱設置(手間の み)	φ76.3 防護柵添架式	基	5,630	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路標識 設置工_設 置 日当り施 工量:14基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-69	1	E-①	工事費	フェンス撤去	コンクリート建込 H=800	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	1	E-①	工事費	重建設機械分解組立 輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザー50t リッ パー装置付き	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-71	1	E-①	工事費	拡張式ダウンサ*ホールハン マによる支持杭打込み	φ609.6 鋼管長 21.50m 削孔長12.71m	本	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-72	5	D-①	工事費	道路反射鏡設置(発生品再設置) (手間のみ)	発生品 φ800 2面	基	21,340	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路反射 鏡設置工 設置 日当り施 工量:4基/ 日 支柱取付 を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-77	11	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 [材工共]	有機ジンクリッチペイント 膜 厚30μm (ハケ 240g/m2)	m2	7408	R8.2	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 12m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-77	12	E-③	工事費	直接定着式アンカーボルト 据付	D150×4460 24組/基	基	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-77	13		工事費	無収縮モルタル打設		m3		R8.2		岐国-工-81(No.13) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-80	11	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 [材工共]	有機ジンクリッチペイント 膜 厚30μm (ハケ 240g/m2)	m2	3899	R8.2	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 24m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-80	12	E-③	工事費	直接定着式アンカーボルト 据付	D150×4460 24組/基	基	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-80	13	E-①	工事費	鋼製橋脚架設(特殊 形状(H型))	架設ブロック:15 建起し: 無し 鋼製橋脚数:1	t	別紙	R8.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-81	11	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 [材工共]	有機ジンクリッチペイント 膜厚30 μ m (ハケ 240g/m ²)	m ²	8,812	R8.2	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量: 10m ² /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-81	12	E-③	工事費	直接定着式アンカーボルト据付	D180×4690 28組/基	基	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-81	13	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m ³	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-82	6	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装 [材工共]	有機ジンクリッチペイント 膜厚30 μ m (ハケ 240g/m ²)	m ²	1894	R8.2	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装工 日当り施工量: 56m ² /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-82	7	E-①	工事費	鋼製橋脚架設(特殊 形状(H型))	架設ブロック:11 建起し: 無し 鋼製橋脚数:1	t	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-82	8	E-①	工事費	現場溶接(突合せ溶接)	平均板厚55mm以上 65mm未満 ヒート仕上げ206m 母材材質 SBHS500含む	m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-82	11	E-③	工事費	直接定着式アンカーボルト(据付)	固定治具参考質量3.44 t/基	基	別紙	R8.2	工事限定	