

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	北勢-管-09
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表-1 腐食補修（炭素纖維補強）【步掛】

FORCA PL-CF工法

1m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	費		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	6.875		●		
特殊作業員		人	6.875		●		
普通作業員		人	6.875		●		
諸雑費1		%	23.000				
日当り施工量		m2	0.150				

条件

1. 諸雑費1は、ディスクサnder、ハンドミキサ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、下地処理（2種ケレン程度）を含む。
3. 仕上げ塗装工は、上記歩掛に含まない。

步掛表-2 剥落防止【步掛】	
----------------	--

RTワンガードクリア工法 プライマー塗布

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.778		●		
特殊作業員		人	11.111		●		
普通作業員		人	2.778		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		m2	3.600				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 材料費は別途計上する。

