

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	紀勢-工-03
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	紀勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-3 プレキャストL型水路設置【歩掛】

1100超え1500kg以下 (敷モルタル含む)

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.417		●		
特殊作業員		人	0.417		●		
普通作業員		人	1.042		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含）	日	0.417	単価表-1			
諸雑費1		%	17.000				
日当り施工量		個	24.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷モルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 プレキャストL型水路設置【歩掛】

1500超え1900kg以下（敷モルタル含む）

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.455		●		
特殊作業員		人	0.455		●		
普通作業員		人	1.136		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.455				
諸雑費1		%	17.000				
日当り施工量		個	22.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、敷モルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

