

1. 調査概要

依頼番号	名国-工-02
------	---------

業務名称	令和8年度 単価契約愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	名古屋国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
005 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 0.5km以下	m3	9	歩掛表-1
006 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 2.0km以下	m3	9	歩掛表-2
007 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 3.5km以下	m3	9	歩掛表-3
008 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 6.0km以下	m3	9	歩掛表-4
009 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 10.5km以下	m3	9	歩掛表-5
010 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 22.5km以下	m3	9	歩掛表-6
011 運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 60.0km以下	m3	9	歩掛表-7
012 舗装版破碎積込(電線共同溝工)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	64	歩掛表-8
013 舗装版破碎積込(電線共同溝工)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	19	歩掛表-9
014 舗装版破碎積込(電線共同溝工)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	30	歩掛表-10
015 舗装版破碎積込	平板ﾌﾟﾛｯｸ t=60	m2	5	歩掛表-11
020 防護鉄板設置	W1829×L914×t16 SS400	枚	11	歩掛表-12
063 銘板設置	ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3mm	枚	27	歩掛表-13
065 埋設標示鋲設置	φ30×30 ｱﾙﾐ合金	個	121	歩掛表-14
067 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置	100×50 ｱﾙﾐ製	枚	14	歩掛表-15
078 埋設部管路材撤去	合成樹脂製 本体管	m	388	歩掛表-16
079 埋設部管路材撤去	合成樹脂製 さや管 6条	m	388	歩掛表-17
080 ハットﾎｰﾙ蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	3	歩掛表-18
(価格条件)				

步掛表-9 舖裝版破碎積込(電線共同溝工)

コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000				
普通作業員		人	3.000				
超小旋回バックホウ クレーン機能付運 転	0.28m3 吊1.7t(〃排2014・低騒含)	日	1.000	単価表-4			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	100.000				

〔条件〕

步掛表-10 鋪裝版破碎積込(電線共同溝工)

コンクリート舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2当り 諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.430				
普通作業員		人	2.860				
コンクリート圧砕装置運転	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅 735~850mm破砕力550~980kN	日	1.430	単価表-2			
後方超小旋回バックホウ (クローラ型) 運転	0.45m3 (〃排2014・超低含)	日	1.430	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	70.000				

〔条件〕

歩掛表-15 埋設標示プレート設置
100×50 アルミ製

100枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.480		●		
特殊作業員		人	1.920		●		
普通作業員		人	0.640		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		枚	208.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-16 埋設部管路材撤去
合成樹脂製 本体管

100m 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.670		●		
特殊作業員		人	0.670		●		
普通作業員		人	1.330		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m	150.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-17 埋設部管路材撤去
合成樹脂製 さや管 6条

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	2003年12月		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.250		●		
特殊作業員		人	0.250		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m	400.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-18 ハンド・ホール蓋版撤去
40を超え170kg/枚以下

10枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100				
特殊作業員		人	0.100				
普通作業員		人	0.350				
超小旋回バックホウ クレーン機能付運転	0.28m3 吊1.7t (〃排2014・低騒含)	日	0.150	単価表-6			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	18.000				

〔条件〕

単価表-1 ダンプトラック運転(機-22)

オンロード・デイズル 4t積級

[illegible]

単価表-2 コンクリート圧砕装置運転

コンクリート圧碎装置(大割機) 開口幅735~850mm破砕力550~980kN

[illegible]

単価表-3 後方超小旋回バックホウ（クローラ型）運転（機-28）					1日当り		
0. 4 5 m 3 （～排2 0 1 4・超低含）					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	40.000				
後方超小旋回バックホウ（クローラ型）賃料	0. 4 5 m 3 （～排2 0 1 4・超低含）	供用日	1.910				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表－4 超小旋回バックハウ クレーン機能付運転(機-28) 0. 2 8 m 3 吊 1. 7 t (～排 2 0 1 4 ・ 低騒含)							
名称		規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費 1 2 3	
運転手 (特殊)			人	1. 000			
軽油			L	33. 000			
超小旋回バックハウ クレーン機能付賃料		0. 2 8 m 3 吊 1. 7 t (～排 2 0 1 4 ・ 低騒含)	供用日	1. 200			
諸雑費			式	1. 000	端数処理		
[条件]							

単価表－5　トラック運転(機-18)					1日当り		
クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	29.000				
トラック損料	クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	供用日	1.210	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-6 超小旋回バックホウ クレーン機能付運転(機-28)
0. 28m3 吊1. 7t (～排2014・低騒含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	30.000				
超小旋回バックホウ クレーン機能付賃料	0.28m ³ 吊1.7t（～排2014・低騒含）	供用日	1.200				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							