

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和8年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-管二-04
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
1	人力岩塊破碎処理	中硬岩	m3	12.7	第 1号代価表
2	モ/レール設置	複軌条 1t積/45° L=88m	m	88	第 4号代価表
3	モ/レール撤去	複軌条 1t積/45° L=88m	m	88	第 5号代価表
4	保守点検(動力車・台車)	複軌条 1t積/45°	回	2	第 6号代価表
5	保守点検(レール構造)	複軌条 1t積/45° L=88m	回	2	第 7号代価表
6	ルト設定	複軌条 1t積/45° L=88m	回	2	第 8号代価表
7	ワイヤモコ設置・撤去	3.0m角(ワイヤ、ワイヤクリップ含む)	箇所	9	第 9号代価表
9	鋼製組立歩道設置	上部工 W=1.58m(支柱無、転落防止柵含む)	m	11	第 12号代価表
10	支柱設置	STK400 φ89.1×t4.2 L=3500(※ルト取付含む)	本	4	第 13号代価表
11	既設鋼製組立歩道撤去	W=1.42m(支柱無、転落防止柵含む)	m	11	第 14号代価表
12	既設支柱撤去	φ76.3×4.2 L=1600(※ルト撤去含む)	本	4	第 15号代価表
19	岩盤清掃		m2	35	第 16号代価表
20	遮水シート設置	t=1.0mm	m2	35	第 17号代価表
21	遮水シート撤去	t=1.0mm	m2	35	第 18号代価表
28	支承取替	鋼橋-ゴム支承 反力1471.0kN以下	基	2	第 19号代価表
29	落橋防止ルト撤去		本	4	第 20号代価表
30	落橋防止ルト締付		本	4	第 21号代価表
31	高欄スリフ 撤去		箇所	4	第 22号代価表
32	高欄スリフ 設置		箇所	4	第 23号代価表
33	高欄ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 切断		本	6	第 24号代価表
(条件)					

第 1号代価表					
人力岩塊破碎処理					
中硬岩					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
一次破碎工		m3	1.00	第 2号代価表	
二次破碎工		m3	1.00	第 3号代価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 静的破碎剤使用					

第 2号代価表					
一次破碎工					
10 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
さく岩工		人	2.50		*
普通作業員		人	2.50		*
諸雑費		%	91		
日当り施工量		m3/日	8		
(条件) 1. 静的破碎剤使用 2. 諸雑費は、空気圧縮機運転経費、さく岩機損料、静的破碎剤、ロッド 損耗費、ビット損耗費、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 3号代価表					
二次破砕工					
10 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
さく岩工		人	2.50		*
普通作業員		人	2.50		*
諸雑費		%	33		
日当り施工量		m3/日	8		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、空気圧縮機運転経費、さく岩機損料、ロッド 損耗費、ビット損耗費、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
モ/レール設置					
複軌条 1t積/45° L=88m					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	6.07		*
山林砂防工		人	24.63		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	16		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. モ/レール工事に関しては、大木の伐採は含まず。					
2. 諸雑費は、工具及びレール部材、運搬用モ/レールの費用であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
モ/レール撤去					
複軌条 1t積/45° L=88m					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.60		*
山林砂防工		人	10.55		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	38		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. モ/レール工事に關しては、大木の伐採は含まず。					
2. 諸雑費は、工具及びレール部材、運搬用モ/レールの費用であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
保守点検(動力車・台車)					
複軌条 1t積/45°					
1 回 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.70		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 9号代価表					
ワイヤーモック設置・撤去					
3.0m角 (ワイヤ、ワイヤークリップ 含む)					
1 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ワイヤーモック設置		箇所	1.00	第 10号代価表	
ワイヤーモック撤去		箇所	1.00	第 11号代価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 10号代価表					
ワイヤーモック設置					
1 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
法面工		人	3.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	3.3		
(条件)					

第 11号代価表					
ワイヤモコ撤去					
1箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.15		
法面工		人	2.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	6.7		
(条件)					

第 12号代価表					
鋼製組立歩道設置					
上部工 W=1.58m(支柱無、転落防止柵含む)10m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	3.00		*
トラク運転	クレーン装置付 通称4.0~4.5t積級 2.9t吊	時間	1.00	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	4		
日当り施工量		m/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、目地材、目地モルタル、アンカーモルタル、溶接材、電気溶接機損料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 転落防止柵設置を含む。					

第 13号代価表					
支柱設置					
STK400 φ89.1×t4.2 L=3500(ボルト取付含む)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.33		*
特殊作業員		人	0.67		*
普通作業員		人	0.33		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		本/日	30		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. ボルト設置を含む。					

第 14号代価表					
既設鋼製組立歩道撤去					
W=1.42m(支柱無、転落防止柵含む)					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.63		*
特殊作業員		人	0.63		*
普通作業員		人	1.88		*
トラク運転	クレーン装置付 通称4.0~4.5t積級 2.9t吊	時間	1.00	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	16		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、撤去工具等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 転落防止柵撤去、デッキプレート撤去、横梁・縦梁撤去を含む。					

第 15号代価表					
既設支柱撤去					
φ76.3×4.2 L=1600(ボルト撤去含む)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.12		*
特殊作業員		人	0.24		*
普通作業員		人	0.12		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		本/日	85		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、撤去工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 既設ボルト撤去を含む。					

第 16号代価表					
岩盤清掃					
10 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.20		*
特殊作業員		人	0.30		*
法面工		人	0.50		*
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		m2/日	50		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、高圧洗浄機賃料、工事用水中モーターポンプ 損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 17号代価表		遮水シート設置				
		t=1. 0mm		100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費	
土木一般世話役		人	0. 20		*	
普通作業員		人	0. 90		*	
諸雑費		%	45			
日当り施工量		m2/ 日	500			
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である		
1. 諸雑費は、設置に必要な資機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。						

第 18号代価表		遮水シート撤去			
		t=1.0mm	100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.10		*
普通作業員		人	0.45		*
諸雑費		%	45		
日当り施工量		m2/日	1,000		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、撤去に必要な資機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 19号代価表					
支 承 取 替					
鋼橋-ゴ`ム支承 反力1471.0kN以下					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	3.27		*
橋りょう特殊工		人	9.83		*
特殊作業員		人	4.68		*
普通作業員		人	3.12		*
ラフレックレン資料	油圧伸縮ゾ`ブ型 25t吊 木`レ`タ付 日極	日	1.00		
諸雑費		%	36		
日当り施工量		基/日	0.25		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. ジャッキアップ補剛材、ジャッキアップベースプレート、ソールプレート、横支材の施工を含む。 2. 諸雑費は、電力に関する経費、コンクリートポンプ車、バックホウ、電気溶接機、油圧ジャッキ、手動油圧ポンプ、ガス切断機、ディスクサ`タ、電気ドリルの損料、空気圧縮機の賃料及び運転経費、鉄筋、型枠材、溶接棒、酸素、アセチレン、無収縮モルタル、セメント、ドリル刃、ディスクサ`タペーパー等の材料費、損耗費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表					
落橋防止ボ`ルト撤去					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.42		*
橋りょう特殊工		人	1.26		*
普通作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		本/日	238		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
落橋防止ネット締付					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.93		*
橋りょう特殊工		人	2.78		*
普通作業員		人	0.93		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	108		
(条件) 1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					

第 22号代価表					
高欄スリプ撤去					
10 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.25		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	40		
(条件) 1. フッコーネットの材料費含まず。					

第 23号代価表					
高欄スリフ設置					
10箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.25		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	40		
(条件) 1. アンカーボルトの材料費含まず。					

第 24号代価表					
高欄パイプ切断					
10本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.33		*
特殊作業員		人	0.67		*
諸雑費		%	33		
日当り施工量		本/日	30		
(条件) 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具及び消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					

第 1号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 通称4.0~4.5t積級 2.9t吊					
1 時間 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.19		
軽油		ℓ	5.30		
トラック損料	クレーン装置付 通称4.0~4.5t積級 2.9t吊	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和8年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-管二-04

総括表

第 1号代価表 人力岩塊破碎処理	第 2号代価表 一次破碎工
	第 3号代価表 二次破碎工
第 4号代価表 モノレール設置	
第 5号代価表 モノレール撤去	
第 6号代価表 保守点検(動力車・台車)	
第 7号代価表 保守点検(レール構造)	
第 8号代価表 ルート設定	
第 9号代価表 ワイヤーモック設置・撤去	第 10号代価表 ワイヤーモック設置
	第 11号代価表 ワイヤーモック撤去
第 12号代価表 鋼製組立歩道設置	第 1号機械運転単価表 トラック運転
第 13号代価表 支柱設置	
第 14号代価表 既設鋼製組立歩道撤去	第 1号機械運転単価表 トラック運転
第 15号代価表 既設支柱撤去	
第 16号代価表 岩盤清掃	
第 17号代価表 遮水シート設置	
第 18号代価表 遮水シート撤去	
第 19号代価表 支承取替	
第 20号代価表 落橋防止ホルト撤去	

	第 21号代価表 落橋防止ホルト締付
	第 22号代価表 高欄スリーブ撤去
	第 23号代価表 高欄スリーブ設置
	第 24号代価表 高欄ハイク切断