

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-01	1	E-①	歩掛	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサ・ホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂1.0m,軟岩 2.6m	本	別紙	R8.5.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-01	2	E-①	歩掛	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサ・ホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂1.7m,軟岩 3.3m	本	別紙	R8.5.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-01	3	E-①	歩掛	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサ・ホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂2.0m,軟岩 4.1m	本	別紙	R8.5.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	1	E-①	歩掛	人力岩塊破碎処理	中硬岩	m3	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	2	E-①	歩掛	モノール設置	複軌条 1t積/45° L=88m	m	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	3	E-①	歩掛	モノール撤去	複軌条 1t積/45° L=88m	m	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	4	E-①	歩掛	保守点検(動力車・台 車)	複軌条 1t積/45°	回	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	5	E-①	歩掛	保守点検(レール構造)	複軌条 1t積/45° L=88m	回	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	6	E-①	歩掛	ルート設定	複軌条 1t積/45° L=88m	回	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	7	E-①	歩掛	ワイヤーモコ設置・撤去	3.0m角(ワイヤー、ワイヤーク リップ含む)	箇所	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	9	E-①	歩掛	鋼製組立歩道設置	上部工 W=1.58m(支柱 無、転落防止柵含む)	m	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	10	E-①	歩掛	支柱設置	STK400 φ89.1×t4.2 L=3500(ボルト取付含む)	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	11	E-①	歩掛	既設鋼製組立歩道撤 去	W=1.42m(支柱無、転 落防止柵含む)	m	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	12	E-①	歩掛	既設支柱撤去	φ76.3×4.2 L=1600(ボ ルト撤去含む)	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	16		材工共	転落防止柵設置	H=1100 ベースプレート式	m		R8.6.9		土木コスト 情報P43
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	17		材工共	転落防止柵撤去	H=1100 ベースプレート式	m		R8.6.9		土木コスト 情報P43

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	19	E-①	歩掛	岩盤清掃		m2	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	20	E-①	歩掛	遮水シート設置	t=1.0mm	m2	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	21	E-①	歩掛	遮水シート撤去	t=1.0mm	m2	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	28	E-①	歩掛	支承取替	鋼橋-ゴム支承 反力 1471.0kN以下	基	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	29	E-①	歩掛	落橋防止ボルト撤去		本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	30	E-①	歩掛	落橋防止ボルト締付		本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	31	E-①	歩掛	高欄スリフ撤去		箇所	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	32	E-①	歩掛	高欄スリフ設置		箇所	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-04	33	E-①	歩掛	高欄パイプ切断		本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	7	D-①	材工共	橋面防水端部処理	AUトップ:0.36m、AUハイ ブレン:0.56m、AUプライ マー:0.56m、AUコート: 0.20mをそれぞれ定長 で塗布	m	5,350	R8.6.10	工事限定	手間のみ 日当り施 工量:200 m/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	8	E-①	歩掛	既設排水ます削孔	φ20	箇所	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	9	E-①	歩掛	コンクリート削孔(コアボーリ ングマシン)	削孔径128以上160未 満 削孔深700以上900以 下	箇所	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	10	E-①	歩掛	シール材充填	エポキシ樹脂	kg	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	13	E-①	歩掛	既設排水管取付金具 撤去(ボルト切断含 む)	VP100用	箇所	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	14	E-①	歩掛	排水管取付金具A設 置(コンクリートアンカーボルト 設置は除く)	VP100用	箇所	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	16	E-①	歩掛	接着面 不陸処理	エポキシ樹脂パテ	m2	別紙	R8.6.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	26	E-①	歩掛	プレキャスト基礎板設置	W=400 t=100 L=2000	枚	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	27	E-①	歩掛	プレキャスト基礎板設置	W=600 t=100 L=2000	枚	別紙	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	28	E-①	歩掛	プレキャスト基礎板設置	W=600 t=100 L=1000	枚	別紙	R8.6.10	工事限定	
													補正無し 単価 日当り施 工量: 200m2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	29	D-①	材工共	薄層カラー舗装(手間の み)	溶融噴射式 路面カラー 舗装(赤)	m2	1,251	R8.6.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	49	E-①	歩掛	ロープ・金網設置	柵高4.0m ロープ13本 (段)	m	別紙	R8.6.10	工事限定	ハイパワーロッ クフェンス工 法

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	50	E-①	歩掛	支柱設置	ダウンサホールハンマ工 削 孔:硬岩3.5m モルタル充 填含む	本	別紙	R8.6.10	工事限定	ハイパワーロッ クフェンス工 法
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	51	E-①	歩掛	支柱キャップ設置		組	別紙	R8.6.10	工事限定	ハイパワーロッ クフェンス工 法
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	52	E-①	歩掛	ダウンサホールハンマ工用 足場	設置、撤去	空m3	別紙	R8.6.10	工事限定	ハイパワーロッ クフェンス工 法
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-05	53	D-②	材工共	ポケット式鋼製落石防 止網撤去・再設置(金 網・ロープのみ)	直高45m以下 500m2 未満	m2	2,690	R8.6.10	工事限定	補正無し 単価 手間のみ 日当り施 工量:105 m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-06	36	D-①	材工共	標識柱設置(単柱)(手 間のみ)		基	9,590	R8.6.10	工事限定	充填材含 む 日当り施 工量:10基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-06	40	D-①	材工共	視線誘導標設置工 (材工共)	φ100 片面 防塵型 遮 光フェンス用	本	9,120	R8.6.10	工事限定	日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-06	43	D-①	材工共	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本	590	R8.6.10	工事限定	日当り施 工量:200 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-06	45	D-①	材工共	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Gr用	本	720	R8.6.10	工事限定	日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-06	62	D-①	材工共	頭部設置(手間のみ)	大型デリニエーター φ300 片面	個	720	R8.6.10	工事限定	日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	30		材工共	標識柱設置(単柱)(手 間のみ)		基		R8.6.10		岐国-管二 -06(No.36) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	34		材工共	視線誘導標設置工 (材工共)	φ100 片面 防塵型 遮 光フェンス用	本		R8.6.10		岐国-管二 -06(No.40) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	35		材工共	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Co用	本		R8.6.10		岐国-管二 -06(No.43) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	37		材工共	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター Gr用	本		R8.6.10		岐国-管二 -06(No.45) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	45		材工共	頭部設置(手間のみ)	大型デリニエーター φ300 片面	個		R8.6.10		岐国-管二 -06(No.62) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-07	49	D-①	材工共	支柱設置(手間のみ)	大型デリニエーター ヘースプ レート式	本	1,960	R8.6.10	工事限定	日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	1	E-①	歩掛	杭基礎下部撤去 (ヘントB2)	チャンネル材・アングル材・ガ セット材等	t	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	2	E-①	歩掛	杭基礎下部撤去 (ヘントB3～B9、B13)	チャンネル材・アングル材・ガ セット材等	t	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	3	E-①	歩掛	杭基礎下部撤去 (ヘントB10～B12)	チャンネル材・アングル材・ガ セット材等	t	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	4	E-①	歩掛	杭基礎下部撤去 (ヘントB14)	チャンネル材・アングル材・ガ セット材等	t	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	5	E-①	歩掛	鋼管継手(B2)	現場溶接 t=18mm	箇所	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	6	E-①	歩掛	鋼管継手(B10～B12、 B14)	現場溶接 t=18mm	箇所	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	7	E-①	歩掛	ヘント基礎(杭基礎)撤 去(B2)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長19.50m+継杭 5.5m 引抜長15.62m 鋼 管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	8	E-①	歩掛	ヘント基礎(杭基礎)撤 去(B10)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.00m+継杭 8.5m 引抜長19.20m 鋼 管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 06	9	E-①	歩掛	ヘント基礎(杭基礎)撤 去(B11)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.50m+継杭 8.5m 引抜長20.53m 鋼 管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	10	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B12)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長29.00m+継杭 8.0m 引抜長22.53m 鋼 管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	11	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B14)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長23.00m+継杭 5.5m 引抜長19.17m 鋼 管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	12	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B3)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長 20.66m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	13	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B4)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長 16.28m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	14	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B5)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長35.00m 引抜長 24.76m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	15	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B6)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長31.00m 引抜長 20.78m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	16	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B7)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 17.43m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	17	E-①	歩掛	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B8)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 18.28m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	18	E-①	歩掛	ヘント基礎(杭基礎)撤去(B9)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 17.35m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	19	E-①	歩掛	ヘント基礎(杭基礎)撤去(B13)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長27.00m 引抜長 22.55m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	20	E-①	歩掛	袋詰玉石撤去	2t用	袋	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	22		歩掛	廃プラスチック運搬	0～5.0km以下 DID有り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	23		歩掛	廃プラスチック運搬	～10.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	24		歩掛	廃プラスチック運搬	～15.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	25		歩掛	廃プラスチック運搬	～20.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	26		歩掛	廃プラスチック運搬	～25.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	27		歩掛	廃プラスチック運搬	～30.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	28		歩掛	廃プラスチック運搬	～35.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	29		歩掛	廃プラスチック運搬	～40.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	30		歩掛	廃プラスチック運搬	～45.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	31		歩掛	廃プラスチック運搬	～50.0km以下 DID有 り	t		R8.6.9		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-06	32	E-①	歩掛	重建設機械分解組立 輸送	クローラー・クレーン系 テレスコ プ50t吊り 分解組立 +輸送(往復)	回	別紙	R8.6.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	5	D-①	材工共	吹付枠工[材工共]	梁断面 500×500 100m以上(主アンカー D19L=1000 @3.0m)	m	69,700	R8.6.17	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	6	D-①	材工共	耐圧ポリエチレンリブ管設置[手間のみ]	R30(F30) φ400 延長 10m以上 勾配角度 20%超	m	3,459	R8.6.17	工事限定	日当り施 工量 50m /日 据付に必 要なレ バーブロッ ク損料、専 用滑剤、 刷毛、ウエ ス等の費 用を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	7	D-①	材工共	耐圧ポリエチレンリブ管設置[手間のみ]	R30(F30) φ900 延長 10m以上 勾配角度 20%超	m	4,670	R8.6.17	工事限定	日当り施 工量 37m /日 据付に必 要なレ バーブロッ ク損料、専 用滑剤、 刷毛、ウエ ス等の費 用を含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	38	E-①	歩掛	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m ≤ H < -1m、L > 2m 一般養生	m3	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	39	D-①	材工共	間詰モルタル	(1:3BB)	m3	75,600	R8.6.17	工事限定	材工共
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	40	E-①	歩掛	固定バント(直管)設置	φ400	箇所	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	41	E-①	歩掛	固定バント(曲管)設置	φ400	箇所	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	42		歩掛	ソイルセメント	一般軟弱土用 フレコン (添加量0.1t/m3)	m3		R8.6.17		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	43		歩掛	型枠	ソイルセメント用	m2		R8.6.17		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	44	E-①	歩掛	転倒防止アンカー設置	SD345 D19 平均長 L=1.9m(削孔L=500含 む)	本	別紙	R8.6.17	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	45	E-①	歩掛	固定ハント(直管)設置	φ 900	箇所	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	46	E-①	歩掛	固定ハント(曲管)設置	φ 900	箇所	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	49	D-①	材工共	プレキャストガードレール連続基礎(設置)	支柱付基礎 L=100m以上 W=1000kg以下 レール取付含む	m	3,150	R8.6.17	工事限定	手間のみ 日当り施工量 60m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-11	50	E-①	歩掛	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 4.5m<H、L>4m 一般養生	m3	別紙	R8.6.17	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	1	E-①	歩掛	ハント基礎(杭基礎)撤去(B2)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長19.20m+継杭 5.5m 引抜長15.62m 鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	2	E-①	歩掛	ハント基礎(杭基礎)撤去(B3)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長 18.91m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	3	E-①	歩掛	ハント基礎(杭基礎)撤去(B4)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長22.86m 引抜長 16.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	4	E-①	歩掛	ハント基礎(杭基礎)撤去(B5)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長30.41m 引抜長 25.26m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-17	5	E-①	歩掛	ハント基礎(杭基礎)撤去(B6)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.02m 引抜長 21.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 17	6	E-①	歩掛	ベント基礎(杭基礎)撤 去(B7)	φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長22.63m 引抜長 17.43m 敷鉄板設置・撤 去含む、鋼管切断含む	本	別紙	R8.7.16	工事限定	