

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	005		材料費 現場持込	砂	クッション用	m3	-	R8.6		No.005-01,005-02に分割
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	005-01	B①	材料費 現場持込	砂	クッション用	m3	3750	R8.6	丹羽郡扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	005-02	〃	材料費 現場持込	砂	クッション用	m3	3750	R8.6	犬山市五郎丸	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	007	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(Ⅰ型 接続部)	A-Mタイプ L1500× W1200×H1500	個	475000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	008	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(Ⅰ型 接続部)	継壁KA ノックアウト有 W1600×H1900 t=150	個	172000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	009	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(Ⅰ型 接続部)	継壁KA ノックアウト・開口 有 W1600×H1900 t=150 シール含む	個	172000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	010	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	BL-Mタイプ L1500× W1200×H1900	個	568000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	011	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	BLタイプ L1500×W1200 ×H1900	個	532000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	012	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	B-Mタイプ L1500× W1200×H1900	個	551000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	013	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	横断管路取付 L650× W800×H700	個	87300	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	014	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	継壁KB ノックアウト有 W1640×H2300 t=150	個	207000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	015	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(本線 横断部Ⅰ型)	継壁KB ノックアウト・開口 有 W1640×H2300 t=150 シール含む	個	207000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	016	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力 地上機器部)	継壁A W1200×H1200 t=120	個	65400	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	017	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力 地上機器部)	継壁A 開口有 W1200 ×H1200 t=120 シール含 む	個	97400	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	018	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(Ⅱ型 通信 接続部)	継壁 K2-6 開口有 W720×H1160 t=100 シール含む	個	103000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	021	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力 地上機器部)	開閉器 L2000×W900 ×H900	個	327000	R8.6	犬山市、扶桑町	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	022	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力地上機器部)	変圧器塔部 L2000×W900×H900	個	339000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	023	〃	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力地上機器部)	変圧器入溝部 L1400×W900×H900	個	247000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	024	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(Ⅱ型通信 接続部)	L2000×W500×H1050	個	251000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	025	A①	材料費 現場持込	プレキャストボックス(電力接続部)	L2000×W900×H900	個	407000	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	027	A①	材料費 現場持込	支持金具	AJタイプ L=1391 電力・通信用	個	13200	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	029	No.027に含む	材料費 現場持込	支持金具	E-B2タイプ L=1111 電力用	個	13200	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	037	A①	材料費 現場持込	ケーブル仕切金物	φ32 956×258 被覆樹脂	個	10700	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	038	A①	材料費 現場持込	鋳鉄蓋	φ810 歩道用	組	345000	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	039	〃	材料費 現場持込	鋳鉄蓋	φ810 車道用	組	366000	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	040	A①	材料費 現場持込	接続・横断部嵩上げブロック	φ1110 t=100 ステップ付	個	23100	R8.6	犬山市、扶桑町	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	041	No.038に含む	材料費 現場持込	鋳鉄蓋	950×1031 開閉器用	組	573000	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	042	No.038に含む	材料費 現場持込	鋳鉄蓋	710×1000 変圧器用	組	382000	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	043	No.038に含む	材料費 現場持込	鋳鉄蓋	550×2000 通信接続部用	組	591000	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	045	A①	材料費 現場持込	廃プラ板	W450×L900	枚	2820	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	046	〃	材料費 現場持込	廃プラ板	W600×L900	枚	3460	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	047	A①	材料費 現場持込	切断防止対策板	1463×600 t=12	枚	118000	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	050		材料費 現場持込	粒度調整碎石	M-30	m3	-	R8.6		No.050-01,050-02に分割
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	050-01	B①	材料費 現場持込	粒度調整碎石	M-30	m3	4300	R8.6	303愛知一宮	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	050-02		材料費 現場持込	粒度調整碎石	M-30	m3	-	R8.6		No.050-01と同じ

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	051	A①	材料費 現場持込	情報ボックス本体管	φ 250	m	11000	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-02	001	A①	材料費 現場持込	樹脂注入剤	ホルトメイトエポックス (450mL)	本	7220	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-02	002	A①	材料費 現場持込	錆転換型特殊エポキシ 樹脂塗料	下塗り用	kg	12600	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-02	041	A①	賃料	フランジサポート整備料	H300用	個	963	R8.6	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	002	A①	材料費 現場持込	透光板	2000×95×3960(アイボ ルト有)	枚	605000	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	003	A①	材料費 現場持込	吸音板	520×95×3960(アイボ ルト有)	枚	80200	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	004	A①	材料費 現場持込	土留板	500×120×3960	枚	32900	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	005	A①	材料費 現場持込	笠木	H-175-@4m用(L3990 W299)	m	19900	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	008	A①	材料費 現場持込	遮音壁落下防止索	φ 6.3(7×19SS/0) L=14.5m ワイヤー止金具 含む	個	43200	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	001	B①	材料費 現場持込	ケーソン工用刃口金物	円形、SS400	t	900000	R8.6	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	002	〃	材料費 現場持込	ケーソン工用斜板鋼板	鋼板・形鋼SS400 異形 棒鋼SD345	t	831000	R8.6	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	004	B①	材料費 現場持込	生コンクリート	36-12-25BB 高性能 AE減水剤入り	m3	22550	R8.6	305愛知大府市	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	005	B①	材料費 現場持込	アンカーフレーム	3850×3850×1690 (W=14.034t/基)	基	12300000	R8.6	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	006	A①	材料費 現場持込	アンカーボルト	アンカーボルトφ 180(M165) L=3780	組	513000	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	001	A①	材料費 現場持込	PEシース	φ 75	m	1500	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	002	A①	材料費 現場持込	グリット筋	D12V15E用	個	2940	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	003	〃	材料費 現場持込	グリット筋	12T15M319用	個	2870	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	004	A①	材料費 現場持込	砂付アラミト3軸メッシュ シート	SAMMシート同等品	m2	4030	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	005	A①	材料費 現場持込	固定治具	ナイロン製 砂付アラミト3軸 メッシュシート用	個	60	R8.6	局管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-10	006	A①	材料費 現場持込	インシュロックタイ	ナイロン製 砂付アラミド3軸 メッシュシート用	個	8	R8.6	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	008	A①	材料費 現場持込	支柱落下防止索	φ22.4(7× 19SS/0)L=78.5m 端末 金具含む	本	2430000	R8.7	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	009	A①	材料費 現場持込	支柱回転防止索	φ8(7× 19SS/0)L=77.0m 端末 金具含む	式	822000	R8.7	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	010	A①	材料費 現場持込	遮音板落下防止索	φ6.3(7× 19SS/0)L=13.8m 端末 スリーブ含む	個	40500	R8.7	当該工事に限る	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	011	A①	材料費 現場持込	頂部消音装置	H175用 L1450	個	554000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	012	〃	材料費 現場持込	頂部消音装置	H175用 L1910	個	554000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	013	〃	材料費 現場持込	頂部消音装置	H175用 L1970	個	554000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	014	A①	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1410(アイボ ルト有)R支柱部	枚	213000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	015	〃	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1790(アイボ ルト有)R支柱部	枚	213000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	016	〃	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1835(アイボ ルト有)R支柱部	枚	213000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	017	〃	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1410(アイボ ルト有)直支柱部	枚	194000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	018	〃	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1790(アイボ ルト有)直支柱部	枚	194000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	019	〃	材料費 現場持込	支柱背面隠蔽式吸音 板	500×95×1835(アイボ ルト有)直支柱部	枚	194000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	020	A①	材料費 現場持込	透光板	1000×95×1410(アイボ ルト有)	枚	396000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	021	〃	材料費 現場持込	透光板	1000×95×1790(アイボ ルト有)	枚	396000	R8.7	局管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	022	〃	材料費 現場持込	透光板	1000×95×1835(アイボ ルト有)	枚	396000	R8.7	局管内	