

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	25	E-①	歩掛	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰ ｰｰｰｰｰｰｰ A工法(ｸﾚｰﾝ工法) KA1	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ550 設計杭 径495 mm H350 杭長 8.5m/本 礫質土7.0m	本	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	26	E-①	歩掛	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰ ｰｰｰｰｰｰｰ A工法(ｸﾚｰﾝ工法) KA2	H形鋼杭(土砂埋戻し) 削孔径φ500 設計杭 径424 mm H300 杭長 4.0m/本 礫質土3.5m	本	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	27	E-①	歩掛	土留鋼矢板設置	KA1側鋼矢板Ⅲ型 溶 接・組立・設置 鋼矢板 固定設置含む	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	28	E-①	歩掛	土留鋼矢板設置	KA2側鋼矢板Ⅲ型 溶 接・組立・設置 鋼矢板 固定設置含む	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	30	E-①	歩掛	受台アンカー孔凍結対 策	円形型枠、中詰砂、合 板、モルタル 手間・材料費含む	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	31	E-①	歩掛	型枠	橋台箱内部	m2	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-02	32	E-①	歩掛	支保	くさび結合 f≦ 40kN/m2 橋台箱内部	空m3	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-01	12	D-①	材工共	橋梁用伸縮継手装置 設置工	補修 重量型 2車線相 当 夜間無し 本体材料 の計上無	m	200,000	R8.6.12	工事限定	手間のみ (ただし、補 強鉄筋お よび差筋ア ンカー、後打 ちコンクリート 含む) 日当り施 工 量:7.2m/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-02	1	D-①	材工共	橋梁用伸縮継手装置 設置工	補修 普通型 2車線相 当 夜間無し 本体材料 の計上無	m	170,000	R8.6.26	工事限定	手間(除雪 誘導板設 置 手間含 み)のみ(た だし、補強 鉄筋およ び差筋アン カー、後打 ちコンクリート 含む) 日 当 り 施 工 量 7m/ 日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-02	2		材工共	防護柵設置(手間の み)	Gr-B-2B-2 夜間無 時 間的制約無 21m以上 100m未満	m		R8.6.26		調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-02	3		材工共	ガードレール撤去	Gr-B-2B-2 夜間無し 時間的制約有り	m		R8.6.26		調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	1	E-①	歩掛	表層	ウツ`チップ`舗装 階段部	m2	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	2	E-①	歩掛	下層路盤	RC-40 t=100 1層 階段 部	m2	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	3	E-①	歩掛	表層	ウツ`チップ`舗装 踊り場 及び平場	m2	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	4	E-①	歩掛	下層路盤	RC-40 t=100 1層 踊り 場及び平場	m2	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	5	E-①	歩掛	プラスチック擬木階段設 置	□150×2000	段	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-04	6	E-①	歩掛	プラスチック擬木階段用 土留設置	30×200×2000	m	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-03	1	D-①	材工共	鉄筋挿入工①(削孔・ 鋼材挿入・注入・頭部 処理) 手間のみ	削孔長3.22m(礫質土) /箇所、削孔径φ90二 重管(ロータリーパーカッション クローラ型)、鉄筋長 3.50m/箇所、施工規模 200m以上、時間的制 約:無し、逆巻き施工	m	26,700	R8.7.6	工事限定	手間のみ 日 当 り 施 工 量 : 10m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-03	2	D-①	材工共	鉄筋挿入工②(削孔・ 鋼材挿入・注入・頭部 処理) 手間のみ	削孔長3.72m(礫質土) /箇所、削孔径φ90二 重管(ロータリーパーカッション クローラ型)、鉄筋長 4.00m/箇所、施工規模 200m以上、時間的制 約:無し、逆巻き施工	m	25,500	R8.7.6	工事限定	手間のみ 日当り施 工量: 11m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-04	1	D-①	材工共	簡易清掃		m2	794.9	R8.7.16	工事限定	手間のみ 日当り施 工量: 78m2/日 夜間作業 無し 時間 的制約無し 高所作 業車 無し 100m2未 満/現場
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-04	2	D-①	材工共	含浸材塗布	ケイ酸塩系	m2	1,612	R8.7.16	工事限定	手間のみ 日当り施 工量: 78m2/日 夜間作業 無し 時間 的制約無し 高所作 業車 無し ケイ酸塩 系 100m2未 満/現場
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-04	3	E-①	歩掛	受台アンカー孔凍結 対策		箇所	別紙	R8.7.16	工事限定	モルタル、 合板、中 詰砂、円 形型枠手 間・材料費 含む
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-04	28	E-①	歩掛	吸出し防止材設置	長繊維ポリエステル系 t=2.0	m2	別紙	R8.7.16	工事限定	