

1. 調査概要

依頼番号	北勢-工-02
------	---------

業務名称	令和8年度 単価契約愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
135 中層混合処理	高炉セメントB種 220kg/m ³ 改良深度0m≦L<4m	m ³	673	歩掛表-1
136 上載土	スーパーストL2/R同等品以上	m ³	50	歩掛表-2
137 コンクリート床版設置	埋設型枠の加工手間含む	m ³	50	歩掛表-3
138 軽量壁面材設置	ガイトピン無し	m ²	183	歩掛表-4
139 端部調整金具設置	PL-250×250×3.2×1500 θ=90°	本	6	歩掛表-5
140 排出管設置	VP φ200	m	0.4	歩掛表-6
141 吸出防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=20	m ²	0.16	歩掛表-7
142 基礎材	C-40 t=500	m ³	31	歩掛表-8
143 発泡スチロール	押出法ポリスチレンフォーム t=50mm	m ²	11	歩掛表-9
144 コムプレート設置	コンクリートヒンジ用緩衝コム SBR t=10mm	m ²	6.7	歩掛表-10
145 透水シート設置	t=20 b=300	m ²	2.4	歩掛表-11
146 縦排水取付	VP φ300	箇所	1	歩掛表-12
147 妻止め部補強土壁設置	敷砂・透水防砂材・ストリップ 取付の手間を含む	m ²	23	歩掛表-13
150 フラップゲート設置	φ450用	個	1	歩掛表-14
151 金網・支柱(立入防止柵)設置	鋼管基礎設置含む 動物侵入防止兼用 H=2510 平坦部	m	246	歩掛表-15
152 金網・支柱(立入防止柵)設置	コンクリート建込 充填材含む	m	11	歩掛表-16
153 立入防止柵撤去	H=1800	m	23	歩掛表-17
155 法面浸食防止材設置	浸食コントロールブランクネットP550 留めピン設置含む	m ²	90	歩掛表-18
(価格条件)				

歩掛表-3 コンクリート床版設置 埋設型枠の加工手間含む					10m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.930		●		
特殊作業員		人	0.570		●		
普通作業員		人	3.900		●		
型わく工		人	0.470		●		
鉄筋工		人	0.360		●		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力65~85m3/h	h	2.100	単価表-5	●		
諸雑費1		%	13.000				
日当り施工量		m3	29.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、スペーサー、目地材、型枠材、型枠はく離材、養生シート、養生マット、角材、パイプ、コンクリートパイププレート損料、散水等に使用する機械の損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 軽量壁面材設置 カイトピン無し							
					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000				
普通作業員		人	6.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	100.000				
[条件]							

步掛表-5 端部調整金具設置 PL-250×250×3.2×1500 $\theta=90^\circ$

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	5.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	40.000				

条件

步掛表-6 排出管設置 VP ϕ 200
--

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	2.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	4.000				

条件

歩掛表-9 発泡スチロール
押出法^ホ リスチレンフォーム t=50mm

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050				
普通作業員		人	0.290				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	14.000				
〔条件〕							

歩掛表-10 ゴムプレート設置
コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR t=10mm

				10m2当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.050		
普通作業員		人	0.290		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m2	14.000		
〔条件〕					

歩掛表-11 透水シート設置
t=20 b=300

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.400				
普通作業員		人	1.600				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	125.000				

[条件]

步掛表-12 縦排水取付
VP ϕ 300

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.200		●		
特殊作業員		人	0.200		●		
普通作業員		人	0.200		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		箇所	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ハンマドリル、ビット及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-13 妻止め部補強土壁設置
敷砂・透水防砂材・スリップ® 取付の手間を含む

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	3.330		●		
特殊作業員		人	3.330		●		
普通作業員		人	6.670		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	0.5m3 吊2.9t（～排2014・超低含）	日	3.330	単価表-7	●		
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		m2	30.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、振動ローラ（ハンドガイド式）、ランマ等の運転経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-14 フラップゲート設置
φ450用

1個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.250		●		
特殊作業員		人	0.250		●		
普通作業員		人	0.250		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		個	4.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ハンマドリル、ビット及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-15 金網・支柱(立入防止柵)設置
鋼管基礎設置含む 動物侵入防止兼用 H=2510 平坦部

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.530		●		
特殊作業員		人	0.280		●		
普通作業員		人	18.100		●		
油圧ブレーカ　　ベースマシン含む運転	バケツ0.1m3（～排3次・超低含）	日	0.550	単価表-8	●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	21.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、コンクリートブレーカ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-16 金網・支柱(立入防止柵)設置
コンクリート建込 充填材含む

				100m当り			
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
普通作業員		人	12.400		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	30.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-17 立入防止柵撤去 H=1800

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	6.200				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	60.000				

[条件]

歩掛表-18 法面浸食防止材設置
浸食コントロールブランクettP550 留めピン設置含む

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.200				
普通作業員		人	1.800				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	500.000				

[条件]

単価表-1 中層混合処理機（トレンチャ式）運転（機-20）

ベースマシン 通称(バケット容量)20t(0.8m³)級バックホウ

1日当り

諸雜費	2	3
-----	---	---

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
（電力）		kWh	0.000				
軽油		L	113.000				
機械損料1（（地盤改良機器）中層混合処理機（トレンチャ式））	ベースマシン 通称（バケット容量）20t（0.8m3）級バケット	供用日	1.680	（15）欄			
機械損料2（（地盤改良機器）中層混合処理機（トレンチャ式））	攪拌混合装置 改良深度（標準）5m適合ベースマシン20t級	供用日	1.680	（15）欄			
機械損料3（（地盤改良機器）中層混合処理機（トレンチャ式））	施工管理装置 1メートル（第17メートル用）幅0～6400mm施工深0～10000mm	供用日	1.680	（15）欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-2 深層混合処理機（スラリー式）運転（機-25）

0561-100～500付属機器 [スリプ[®]ラント(全自動)] プラント練能力20m³/h

1日当り

諸雜費	2	3
-----	---	---

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
(電力)		kWh	0.000				
(地盤改良機器) 深層混合処理機 (スラリー式) 損料	0561-100～500付属機器 [スラリーメント(全自動)] プラント練能力20m3/h	供用日	1.680	(15) 欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-5 コンクリートポンプ車運転(機-1)
トラック架装・ブーム式 圧送能力65~85m³/h

					1h 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	0.150				
軽油		L	11.000				
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力65～85m3/h	h	1.000	(13) 欄			
諸 雑 費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-6 バックホウ（クローラ型）運転（機-28）
0.8m3（～排2014・超低含）

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	70.000				
バックホウ（クローラ型）賃料	0.8m3（～排2014・超低含）	供用日	1.180				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

