

【工事概要】 令和3年度 沼津地方合同庁舎耐震改修工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。
入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

■ 工事場所：静岡県沼津市市場町9-1

■ 建物概要：

庁舎：鉄筋コンクリート造

地上6階地下1階建 7,008㎡

■ 工期：工事始期から270日間（約9ヵ月）

工事の始期は契約日の翌日から令和3年10月1日までの間で選択
（任意着手）＜余裕期間制度＞

■ 工事概要

- ・外付け鉄骨ブレース、RC壁増設による耐震改修
- ・上記に伴う外構改修、電気設備、機械設備の改設

■ 施工条件

- ・地下1階駐車場を資材置き場として使用可能
- ・2階事務室を現場事務所として使用可能

■ 概略工事工程表（参考）

ヶ月目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備	■								
外付け鉄骨ブレース(仕上とも)		■	■	■	■	■	■	■	■
RC増設壁(仕上とも)					■	■	■	■	■
外構整備		■	■	■				■	■
設備工事(電気・機械)		■	■	■	■	■	■	■	■
検査									■

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後施工者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆ **新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症により資機材調達に影響がでた場合は、別途協議します。**

