

平成22年2月25日  
国土交通省越美山系砂防事務所

## お知らせ

### 揖斐川町坂内川上地区の山腹崩壊について

#### 1. 概要

1月11日に発生した山腹崩壊対策として、応急対策工事が2月24日に完成しましたのでお知らせします。

応急対策工事は、融雪出水により崩壊した堆積土砂の足下の洗掘を防止することにより、崩壊した堆積土砂の安定化を図る目的で施工しました。

施工にあたり、緊急に対策を進める必要があることから（社）岐阜県建設業協会との協定書「災害又は事故時における情報の収集提供及び応急対策業務」に基づき実施をしました。

又、床固工施工にあたっては、木曾川上流河川事務所の協力を得て、水防用の備蓄資材のコンクリートブロックを使用したことにより早期の完成を図ることができました。

#### ○応急対策工事の内容

##### ①立木の処理

崩壊により河床に土砂と共に立木が堆積し河積阻害となっている立木の枝払いを実施。

##### ②床固工

崩壊した堆積土砂の足下が流水により洗掘されることにより、崩壊土砂全体が不安定になり二次移動の恐れがあるためコンクリートブロック（テトラポット5t）を使用し、高さ約2.6m（2段積みで116個使用）の床固工を施工。

#### ○崩壊地の現在の状況

崩壊地の周りに観測点を置き、変動を観測していますが安定した状況です。しかし、今後の融雪により崩壊の拡大が予想されますので十分注意が必要と考えています。

#### ○今後の予定

崩壊地の対策工事のための調査検討を早期に進めます。

#### 2. 解禁

指定なし

#### 3. 配布先

大垣市政・経済記者クラブ

#### 4. 問い合わせ先

国土交通省越美山系砂防事務所 副所長 谷田 良三

TEL 0585-22-2161（代）

揖斐川町坂内川上地区の山腹崩壊写真



(2月24日の状況)



(2月25日応急対策工事完成後の状況)



(1月13日崩壊後の状況)