国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

平　成　２８年　３月　１８日
国土交通省中部地方整備局
越　美　山　系　砂　防　事　務　所

「地谷第2砂防堰堤」竣工披露会を開催します

揖斐郡揖斐川町坂内坂本地先で整備を進めてきた「地谷第２砂防堰堤」は、平成 27 年 12 月末日をもって竣工しました。
地谷第２砂防堰堤は、平成 24 年 9 月の台風 16 号により上流の支川ギラ谷で土石流が発生し、流下した流木や土砂が下流の県道橋を閉塞・氾濫し被害が発生したことから、再度の災害を防止するため平成 25 年 6 月から工事を行ってきました。

工事を施工するにあたっては、坂内坂本地区や坂内諸家地区の住民の皆様に多大なるご理解・ご協力をいただき誠に感謝するもので、工事にご協力いただいた皆様に砂防堰堤の完成報告及びご協力へのお礼を行い、併せて、記念の植樹・アマゴの放流を行います。

１．実施概要
実　施　日：平成２８年３月２７日(日)　１０時００分より

２．実施場所：地谷第２砂防堰堤
岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本地先
（別添会場案内図参照）

３．内　　容：挨拶　西建産業(株)
工事報告及び御礼　越美山系砂防事務所
来賓挨拶　揖斐川町　坂内振興事務所
地元代表　坂本区長
諸家区長
現場担当者御礼　現場担当者
記念植樹・アマゴ放流

４．主　　催：西建産業(株)
共　　催：国土交通省中部地方整備局　越美山系砂防事務所

５．添付資料：会場案内図、地谷第２砂防堰堤工事概要

６．配 布 先：岐阜県政記者クラブ
越美山系砂防事務所管内（本巣市・揖斐郡揖斐川町）の支局等

７．そ の 他
小雨決行。大雨時の実施の確認については、西建産業(株)へお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
西建産業(株)　工務部　現場代理人　堀部真矢　TEL:0585-22-2411（代表）
越美山系砂防事務所揖斐川砂防出張所　出張所長　土屋郁夫　TEL:0585-22-3526

竣工披露会　会場案内図

竣工披露会　会場
地谷第2砂防堰堤　左岸側広場
（揖斐郡揖斐川町坂内坂本地先）



【地谷第2砂防堰堤　工事概要】

揖斐川上流域は、年間平均総雨量3,000mmを越える多雨地帯であるとともに、活断層が多数分布した脆弱な地質であり、過去に幾度も土砂災害が発生しています。

平成24年9月の台風16号により、上流の支川ギラ谷で土石流が発生、流下した流木や土砂が下流の県道橋を閉塞・氾濫し公共施設等への被害が発生。下流の県道や公共施設などへの再度災害を防止するため、また、横山ダムに流入する土砂を軽減するため平成25年6月から砂防堰堤の工事に着手し平成27年12月に竣工しました。

被害状況（H24.9）

H27.12

【施設諸元】

所在地　　：岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本地先
水系河川　：揖斐川水系坂内川地谷
工事期間　：平成25年 6月～平成27年12月
施設構造　：部分透過形砂防堰堤（全立積 約8,800m3）
【主堰堤】重力式コンクリート
高さ14.5m　長さ58.0m
立積 約5,800m3
【流木対策施設】Ｊ－スリット堰堤
高さ 2.0m　長さ18.2m
重量19.2t
計画捕捉量：（土砂）20,800m3　（流木）2,770m3

【工事着手から完成まで】


H25.7

H25.10

H26.7

H27.9