




国部整企画第 133 号

平成 23 年 12 月 9 日

長野県知事
阿部 守一 殿

国土交通省 中部地方整備局長
足立 敏之



直轄事業の事業計画（長野県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局におきましては、平成 24 年度概算要求事業計画等のうち、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全	般）企画部 企画課 企画第一係
（河	川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道	路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る長野県事業内容等

対象科目	全体事業規模		全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度事業内容	平成24年度事業 進捗見込み (億円)
				工事関係費	負担額 ^(注)			
河川事業				1,346.0	469.7			
河川改修費				1,220.0	406.7			
一般河川改修				1,220.0	406.7			
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km (橋梁架替他)	天竜川水系 686		1,220.0	406.7	飯田・伊南地区 護岸根固工 L=1,200m 飯田・伊南地区詳細設計 1式 電気通信施設等整備 1式 等	飯田・伊南地区 護岸根固工(H25完成予定) 護岸根固詳細設計 電気通信施設等整備 等	0.05～12
河川工作物関連応急対策事業費				—	—			
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km 樋門・樋管改善等	0.5		—	—		狐島樋管 空洞化対策、大久保用水樋管 空洞化対策等(H24完成予定)	—～0.5
総合水系環境整備事業費				126.0	63.0			
天竜川水系 (天竜川上流)	天竜川・三峰川レキ河原再生 1式	99		126.0	63.0	州の切り下げ V=35千m3、樹木伐開 A=50千m2、モニタリング調査 1式 等	州の切り下げ、樹木伐開工、モニタリング調査 等(H28以降完成予定)	—～1.8
ダム事業				2,033.5	663.5			
堰堤改良費				1,604.5	534.8			
天竜川小渋ダム	排砂設備	144		1,604.5	534.8	土砂パイパストネル整備	土砂パイパストネル整備 (H27年度完成予定)	28～34
河川総合開発事業費				429.0	128.7			
三峰川総合開発	美和ダム再開発 堆砂土砂掘削、洪水バイパストネル、分派堰、湖内堆砂対策施設等	500		429.0	128.7	湖内堆砂対策施設の実証実験、貯水池堆砂掘削(5万m3)、環境調査、水理水文調査 等	別添資料参照	
砂防事業				6,020.1	2,006.7			
砂防事業費				5,571.0	1,857.0			
天竜川	流域面積 A=1,332km2	1,526		4,155.0	1,385.0	藤沢川第1砂防林、女沢川砂防堰堤、山室第2砂防堰堤、大久保谷川砂防堰堤、初ノ沢砂防堰堤、大河原床固工群、釜沢砂防堰堤群改築、七釜第2砂防堰堤、女高山腹工、持社沢砂防堰堤、塩川床固工群、塩川第2砂防堰堤、太田切床固工群、黒川第4砂防堰堤、中田切溪流保全工、与田切床固工群、唐山沢砂防林、片桐松川床固工群、尾尾余ヶ沢砂防堰堤、伊ノ木沢砂防堰堤、柳沢第2砂防堰堤、名田熊沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務 一式、用地取得 40.0ha、補償工事 2件 等	女沢川砂防堰堤(H26完成予定)、山室第2砂防堰堤(H27完成予定)、大久保谷川砂防堰堤(H27完成予定)、初ノ沢砂防堰堤(H27完成予定)、釜沢砂防堰堤群改築(H27完成予定)、七釜第2砂防堰堤(H28以降完成予定)、女高山腹工(H24完成予定)、持社沢砂防堰堤(H25完成予定)、塩川床固工群(H28以降完成予定)、塩川第2砂防堰堤(H28以降完成予定)、太田切床固工群(H28以降完成予定)、黒川第4砂防堰堤(H25完成予定)、中田切溪流保全工(H28以降完成予定)、与田切床固工群(H28以降完成予定)、片桐松川床固工群(H28以降完成予定)、尾尾余ヶ沢砂防堰堤(H26完成予定)、柳沢第2砂防堰堤(H28以降完成予定)、名田熊沢砂防堰堤(H28以降完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得、補償工事 等	8.5 ～ 46
木曽川	流域面積A=538km2	3,853		1,416.0	472.0	北股沢床固工群、大沢第1砂防堰堤、越百川第3砂防堰堤、丸山沢第1砂防堰堤、馬場沢第1砂防堰堤、額付川第2砂防堰堤、板橋沢第1砂防堰堤、上松管内砂防施設改築、砂防堰堤設計業務 一式、用地取得 3.5ha 等	大沢第1砂防堰堤(H26完成予定)、越百川第3砂防堰堤(H26完成予定)、馬場沢第1砂防堰堤(H24完成予定)、板橋沢第1砂防堰堤(H26完成予定)、上松管内砂防施設改築(H28以降完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	6.0 ～ 16

平成24年度概算要求河川関係予算に係る長野県事業内容等

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度事業内容	平成24年度事業 進捗見込み (億円)
				工事関係費	負担額 ^(注)			
	地すべり対策事業費			449.1	149.7			
	入谷地区	地すべり防止区域面積 A＝138ha	122	298.1	99.4	集水井、集水ボーリング、横ボーリング 用地取得 0.1ha 等	集水井、集水ボーリング、横ボーリング 等(H27完成予定)	1.0 ～ 3.3
	此田地区	地すべり防止区域面積 A＝88ha	117.7	151.0	50.3	集水ボーリング 用地取得 0.1ha 等	集水ボーリング 等(H28以降完成予定)	0.66 ～ 1.7
合 計				9,399.6	3,139.9			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

ダム建設事業について

平成23年9月末に行った平成24年度の概算要求においては、検証対象とした事業において、現在、検証の検討が進められているなど、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。

このように、仮置きを前提とした概算要求であることから、現時点では、昨年同様、個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.79程度を見込んでおります。

また、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

【平成24年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、可能な限り計画的に事業を進捗させる。

○検証対象としたダム事業については、引き続き「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、今後の個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。
ただし、既に検証の結論を得た事業については、その結論に沿って適切に対応する。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道19号	桜沢改良	L=2.1km	60	90	30	【塩尻市贅川～塩尻市宗賀】 ・用地買収 A=5,000m2 ・水文調査 ・環境調査	【塩尻市贅川～塩尻市宗賀】 ・＜用地買収 A=300m2＞ ・＜水文調査＞ ・＜環境調査＞	―～1億円程度	用地進捗率:約58% 事業進捗率:約 7% 塩尻市贅川～塩尻市宗賀 L=2.1km(2/2)H28年度以降供用予定
国道153号	伊南バイパス	L=9.2km	412	3,455	1,152	【上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島】 ・橋梁上部工 L=685m ・改良工 L=200m ・用地買収(再取得) 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁上部工 L=281m ・橋梁下部工 N=6基 ・改良工 L=800m ・用地買収(再取得) ・移転補償 ・道路設計 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収(再取得) ・道路詳細設計	【上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島】 ・橋梁上部工 L=358m ・舗装工 A=34,000m2 ・移転補償 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=290m ・改良工 L=800m ・移転補償 ・道路設計 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・用地買収(再取得) ・＜橋梁上部工 L=52m＞ ・＜橋梁下部工 N=3基＞ ・＜移転補償＞ ・＜道路設計＞	供用必要額 20～23億円程度	用地進捗率:約100% 事業進捗率:約 59% 上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島 L=2.4km(2/4)H24年度供用予定 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8km(2/4)H26年度供用予定 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8km(2/4)H28年度以降供用予定
国道474号	三遠南信自動車道 飯喬道路	L=22.1km	1,354	2,502	834	【天龍峡IC～龍江IC(仮称)】 ・橋梁下部工 N=1基 ・改良工 L=800m ・用地買収 A=1,200m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 【龍江IC(仮称)～喬木IC】 ・改良工 L=200m ・水文調査 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路予備設計 ・橋梁予備設計 ・トンネル予備設計	【天龍峡IC～龍江IC(仮称)】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=419m ・＜改良工 L=1840m＞ ・＜橋梁上部工 L=127m＞ ・＜道路詳細設計＞ ・＜移転補償＞ 【龍江IC(仮称)～喬木IC】 ・＜改良工 L=2200m＞ ・＜橋梁下部工 N=2基＞ ・＜橋梁上部工 L=56m＞ ・＜用地買収 A=25m2＞ ・＜移転補償＞ ・＜環境調査＞ ・＜用地測量＞ ・＜地質調査＞ ・＜トンネル予備設計＞ ・＜道路詳細設計＞ ・＜埋蔵文化財調査＞	8～50億円程度	用地進捗率:約82% 事業進捗率:約59% 天龍峡IC～龍江IC(仮称) L=4.0km(2/2)H27年度*供用予定 龍江IC(仮称)～喬木IC L=10.9km(2/2)H28年度以降供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
国道474号	三遠南信自動車道 青崩峠道路	L=13.1km	930	280	93	【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・工事用道路工 L=100m ・用地買収 A=19,000m2 ・地質調査 ・水文調査 ・環境調査 ・トンネル詳細設計	【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・＜工事用道路工 L=2300m＞ ・＜橋梁下部工 N=1基＞ ・＜移転補償＞ ・＜用地買収 A=6,100m2＞ ・＜水文調査＞ ・＜環境調査＞	―～8億円程度	用地進捗率:約 0% 事業進捗率:約32% 飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家 L=13.1km(2/2)H28年度以降供用予定
計				6,327	2,109				残事業費:約1,282億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道19号	栈改良	L=2.7km	191	1,995	665	【木曽郡上松町上松～木曽郡上松町北上条】 ・トンネル工 L=947m ・橋梁上部工 L=210m ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=500m ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査	【木曽郡上松町上松～木曽郡上松町北上条】 ・トンネル工 L=669m ・舗装工 A=8800m2 ・トンネル設備工 ・水文調査 ・環境調査	12～14億円程度	用地進捗率:約100% 事業進捗率:約82% 木曽郡上松町上松～木曽郡上松町北上条 L=2.0km(2/2)H25年度供用予定
計				1,995	665				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県
交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道19号	長野19号交差点改良等	—	—	303	101			3～5億円程度	
	┌ 島の平下線交差点改良	—	—	21		・工事	—		平成23年度完成
	└ 桃園交差点改良	—	—	81		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		平成24年度完成予定
	┌ 賛川視距改良	—	—	174		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		平成26年度完成予定
	└ 大門交差点改良	—	—	27		・用地買収	—		平成23年度完成
国道153号	長野153号交差点改良等	—	—	168	56				
	┌ 阿智地区事故対策	—	—	81		・工事	—		平成23年度完成
	└ 駒場歩道	—	—	87		・工事	—		平成23年度完成
合 計			—	471	157				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道19号	—	—	—	230	115	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、その他器械)、簡易パーキング	3～5億円程度	
国道153号	—	—	—	188	94	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、その他器械)、簡易パーキング		
国道474号	—	—	—	2	1	区画線	区画線		
合 計			—	420	210				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。