

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	3.15k+38m	磐田市掛塚地先 浜松市中央区河輪町地先	-	桁下不足 根入れ不足 掛塚橋
2	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	7.8k+40m	磐田市森本地先 浜松市中央区国吉町地先	-	桁下不足 東海道線天竜川橋
3	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	9.2k+41m	磐田市竜洋中島地先 浜松市中央区中野町地先	-	桁下不足 県道天竜川橋
4	天竜川	工作物 (ひ門)	右	11.0k+110	浜松市中央区白鳥地先	-	応対基準 (堤体空洞化の恐れ) 豊田樋門
5	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	11.4k+55m	磐田市池田地先 浜松市中央区常光町地先	-	桁下不足 東名高速道路天竜川橋
6	天竜川	工作物 (ひ管)	左	11.8k+78m	磐田市東名地先	-	応対基準 (堤体空洞化の恐れ) 池田樋管
7	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	18.4k	磐田市三家地先 浜松市浜名区永島地先	-	桁下不足 浜北大橋
8	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	28.0k+160m	浜松市天竜区二俣町地先 浜松市天竜区渡ヶ島地先	-	桁下不足 塩見渡橋
9	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	31.0k	浜松市天竜区船明地先 浜松市天竜区伊砂地先	-	桁下不足 伊砂橋
10	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	41.25k+90.8m	浜松市天竜区東雲名地先 浜松市天竜区西雲名地先	-	桁下不足 雲名橋

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図 面 対 象 番 号	重要 度	左右 岸 別	位 置	
工B1	B	左右	3.15k+38m	
工B2	B	左右	7.8k+40m	
工B3	B	左右	9.2k+41m	
工B4	B	右	11.0k+110	
工B5	B	左右	11.4k+55m	
工B6	B	左	11.8k+78m	
新規				最新の河道断面の反映により追加
工B7	B	左右	28.0k+160m	
工B8	B	左右	31.0k	
工B9	B	左右	41.25k+90.8m	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
11	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	46.5k+10.0m	浜松市天竜区龍山町戸倉地先 浜松市天竜区龍山町大嶺地先	-	桁下不足 竜山橋
12	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	51.0k	浜松市天竜区龍山町下平地先 浜松市天竜区龍山町瀬尻地先	-	桁下不足 峰之沢橋
			合計	12箇所	静岡県：12箇所		

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図 面 対 象 番 号	重要 度	左右 岸別	位 置	
工B10	B	左右	46.5k+10.0m	
工B11	B	左右	51.0k	
		合計	新規：1箇所 削除：0箇所 1箇所	静岡県：1箇所