

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第83号
 (平成29年2月1日)
 責任者: 安全協議会
 (株)安藤・間
 上林 凡人
 TEL 053-965-0685

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要 佐久間第2トンネル(満川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況 トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。 1/25時点進捗：1,118.0m(上半)/2,408m

トンネル掘削

覆工コンクリート



② 平成27年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 佐久間IC(仮称)の盛土及びON・OFFランプの施工を行います。

進捗状況 佐久間IC(仮称)の盛土を行っています。ON・OFFランプは4号重力式擁壁が完了しました。引き続き、5号重力式擁壁・5号補強土壁工の施工を行っています。

佐久間IC(仮称)

ON・OFFランプ部



③ 平成27年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 大日本土木(株)高木 053-966-5377

工事概要 佐久間道路の2つの橋梁を拡幅する工事を行います。

進捗状況 1号橋 躯体構築作業終了し、残作業としては片付け作業となります。
 2号橋 支保工解体作業が終了し、壁高欄の施工を行います。

川合1号橋

川合2号橋



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>