国土交通省

中部地方整備局管内図 2022

道路概要

都道府県	高速自動車国道	一般国道	主要地方道	一般県道	合計
1号	東名阪自動車道	大 阪 ～ 名	270		
19号	名 古 屋 高 速	名 古 屋 ～ 木	179		
21号	塩 尻 峠	松 本 ～ 小	38		
22号	名 古 屋 高 速	名 古 屋 ～ 春	38		
23号	名 古 屋 高 速	伊 勢 ～ 名	223		
25号	四 日 市 高 速	大 阪 ～ 名	38		
41号	名 古 屋 高 速	春 日 井 ～	222		
42号	高 速 分 岐	新 城 ～ 白 井	166		
52号	静 岡 地 区	甲 府 ～ 清	19		
158号	静 岡 地 区	静 岡 ～ 清	12		
159号	富 士 宮 付	西 条 ～ 静	37		
153号	名 古 屋 高 速	塩 尻 ～ 千	124		
155号	東 海 道	名 古 屋 ～ 豊	32		
156号	名 古 屋 高 速	名 古 屋 ～ 春	73		
158号	静 岡 地 区	静 岡 ～ 清	26		
246号	東名阪自動車道	名 古 屋 ～ 春	34		
259号	大 阪 湾 岸	名 古 屋 ～ 春	62		
302号	名古屋高速16号	名古屋高速17号	39		
414号	千 田 町	名 古 屋 ～ 千	5		
474号	飯 田 市	飯 田 ～ 伊	61		
475号	名 古 屋 高 速	名 古 屋 ～ 春	23		
都市計画道路	名 古 屋 高 速	名 古 屋 ～ 春	21		
合 計			1,860		

※名古屋高速道路各号の内訳、(令和4年4月1日現在)

河川概要

河川名		流域面積(km²)	直轄管理区間延長(km)			基準点	基本高水のピーク流量(m³/s)	計画高水流量(m³/s)	計画の概要
			内訳	上	計				
狩野川	静	852	明和 2	36.8	-	36.8	大 仁	4,000	4,000
安倍川	静	567	明和 7	32.4	-	32.4	牛 妻	8,000	8,000
大井川	静	1,280	明和 23	24.8	16.8	41.6	神 座	11,000	9,500
菊川	静	158	明和 9	36.9	-	36.9	加 宝	1,500	1,500
天竜川	下流	5,090	明治 33	55.0	41.3	096.3	鹿 島	19,000	13,000
	上流		明和 20	126.4	21.3	158.1	大場峰	3,250	4,000
豊 川	愛	724	明和 13	39.1	15.7	54.8	石 田	7,100	4,100
矢 作 川	愛	1,830	明和 4	43.6	16.9	62.5	岩 津	8,100	5,600
庄 内 川	愛	1,010	明和 44	49.5	5.9	79.5	多治見	3,200	2,600
	木曽川	5,275	-	62.2	13.8	136.4	犬 山	16,000	13,500
木曽川	長良川	1,960	明治 31	83.4	-	92.6	忠 節	8,000	6,300
	揖斐川	1,840		110.7	98.3	122.2	万 石	6,200	5,000
鈴 鹿 川	三	323	明和 17	41.2	-	41.2	神 戸	1,900	1,900
雲 出 川	三	550	明和 36	39.3	-	39.3	雲 出	8,000	8,000
櫛 田 川	三	436	明和 20	24.1	11.2	35.6	中 郷	4,800	4,200
宮 川	三	909	明和 40	32.4	-	32.4	中 出	8,400	7,600
合 計		22,940		871.6	330.1	1,010.7			

ダム概要

	ダム名	水系名	目 的	洪水調節容量(千m³)	堤高(m)	形 式	総貯水容量(千m³)	有効貯水容量(千m³)	竣工年	備考
直轄	都 久 夫 ダ ム	木曽川	F N P	2,639	116.4	重力式コンクリート	151,5	922	1967	
	長野オリ高規格(長野ダム)	天竜川	F	321	69.1	重力式コンクリート	30.0	562	1911	
	味 噌 ダ ム	天竜川	F N P,A,W	42	129.0	重力式コンクリート	148.5	1,000	1961	
	天竜川上流(佐久間ダム)	天竜川	F	2,627	155.5	重力式コンクリート	343.0	4,160	1935	
	矢作ダム(矢作ダム)	矢作川	F	305	100.0	重力式コンクリート	46.0	1,000		
	九 頭 竜 ダ ム	木曽川	F P	2,669	96.2	重力式コンクリート	79.3	1,020	1968	0.51, 3
	九 頭 竜 ダ ム	天竜川	F N P	321	69.1	重力式コンクリート	29.0	562	1978	0.34, 0
	横 山 ダ ム	天竜川	F P	471	80.5	重力式コンクリート	49.0	1,020	1979	0.34, 0
	小 渋 ダ ム	天竜川	F N P	1,098	101.0	重力式コンクリート	58.0	1,536	1980	0.44, 3
	小 渋 ダ ム	天竜川	F N P,A,W,F	1,111	105.0	重力式コンクリート	85.0	1,537	1981	0.44, 3
	新 豊 根 ダ ム	天竜川	F P	1,196	136.5	重力式コンクリート	87.5	1,535	1982	0.48, 3
	九 頭 竜 ダ ム	天竜川	F N P,A,W,F	1,104	109.0	重力式コンクリート	78.0	1,047	1982	0.34, 3
	阿 木 川 ダ ム	木曽川	F N P,A,W,F	1,961	117.0	マッチアバイプロ	87.0	1,541	1984	0.52, 3
	味 噌 ダ ム	天竜川	F N P,A,W,F	1,111	114.0	マッチアバイプロ	84.0	1,537	1985	0.44, 3
	新 城 川 俣	豊 川	N,A,W	840		可動堰	5.9	420	1978	0.3, 0
	新 城 ダ ム	木曽川	F N P,A,W,F	1,961	117.0	マッチアバイプロ	87.0	1,541	1984	0.52, 3
	阿 木 川