重要水防箇所評定基準(案)

4 € Dil	重要度等		西沙辛 [7] 明
種別	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	要注意区間
越水(溢水)	●計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤 防にあっては計画高潮位)が現況の堤防高を越える箇 所	●計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤 防にあっては計画高潮位)と現況の堤防高との差が堤 防の計画余裕高に満たない箇所	
堤体漏水	●堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被 災状況が確認できるもの)があり、類似の変状が繰り 返し生じている箇所	●堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所	
	●堤体の土質、法句配等からみて堤防の機能に支障が 生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機 能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確 認できるもの)がある箇所	●堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確認できるもの)はないが、堤体の土質、法 匂配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状 の生じるおそれがあると考えられる箇所。水防団等と意 見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考え られる箇所	
	水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所		
基礎地盤漏水	●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する 変状の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、類 似の変状が繰り返し生じている箇所	●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所	
	●基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴(被災状況が確認できるもの)がある箇所	●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴(被災状況が確認できるもの)はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所	
	・水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる 可能性が特に高いと考えられる箇所	水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる 可能性が高いと考えられる箇所	
水衝·洗掘	・水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、 その対策が未施工の箇所		
	●橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤 防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その 対策が未施工の箇所	●水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない 程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所	
	●波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所		
工作物	 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)以下となる箇所 	●橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所	
工事施工			・出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は 仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所
新堤防 •破堤跡 •旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所破堤跡又は旧川跡の箇所
陸閘			●陸閘が設置されている箇所