

令和 7 年 8 月 1 2 日
15 時 00 分現在
中部地方整備局
木曾川下流河川事務所

沢北排水機場のポンプ故障について（最終報） ＜緊急復旧工事完成及び操作説明会の実施＞

1. 概要

令和 7 年 7 月 1 7 日大雨にともなう排水運転中に故障が発生した、揖斐川の「沢北排水機場」の 3 台中 1 台のポンプの代替機能確保のために、仮設ポンプを設置する緊急復旧工事を令和 7 年 7 月 2 4 日より進めて参りました。

この度、令和 7 年 8 月 1 2 日に、仮設ポンプの設置が完了し故障したポンプの代替機能が確保できましたので情報提供します。

また、令和 7 年 8 月 2 0 日に、伊藤桑名市長をはじめ関係者による現地確認と操作説明を開催しますのでお知らせします。

2. 緊急復旧工法概要

仮設ポンプ（固定式）の設置

水中ポンプ（20m³/min） 15 台 合計 300m³/min（5 m³/s）（※ 1）

仮設ポンプの設置期間

令和 7 年 8 月 1 2 日から令和 7 年 1 0 月末まで（※ 2）

※ 1：故障したポンプと同等の排水能力 5 m³/s を確保

※ 2：令和 7 年 1 1 月以降で仮設ポンプを設置していない期間に大雨となった場合には排水ポンプ車を最大 8 台設置し必要な排水機能を確保する予定。



仮設ポンプ設置状況



排水ポンプ車

<参考：これまでの経緯>

【時系列（3号）】

7月17日(木)

11:00 排水運転開始

11:50 3号主ポンプ運転停止

操作人から木曽川下流河川事務所へ連絡あり

保守業者に連絡

13:45 保守業者現場到着、調査開始

14:00 主エンジン高弾性継手破断を発見

ポンプメーカーに連絡

14:50 ポンプメーカー到着

復旧まで時間を要する見込み

以下、参考（通常操作）

19:00 1号排水運転停止

19:30 2号排水運転停止

20:00 1号排水運転開始

20:30 1号排水運転停止

7月18日(金)

14:00 緊急復旧工法に向けて現地調査

7月24日(木)

8:00 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）着手

8月12日(火)

15:00 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）設置完了

3. 本復旧までの見通し

本復旧は、故障部品を調達し主ポンプ設備の修繕を行うため、来年の出水が想定される期間（令和8年6月以降）前には完成する見通し。

4. 操作説明会の開催

日 時：令和7年8月20日（水） 8：45～9：45

場 所：沢北排水機場

三重県桑名市東汰上地先（揖斐川右岸 7.6km）

出席予定者：伊藤桑名市長、桑名市職員、排水機場操作員、仮設ポンプ工事業者等

内 容：・沢北排水機場の概要

- ・緊急復旧工事の完成状況、仮設ポンプの稼働確認
- ・操作方法説明 など

5. その他

4. 操作説明会の取材希望がございましたら、令和7年8月19日（火）12時までに別紙「取材申し込み用紙」にてFAXをお願い致します。

なお、操作説明会当日に防災体制に入ることが想定される場合は実施を中止します。

6. 配布先 桑名市政記者クラブ

(問合せ先)

中部地方整備局 木曾川下流河川事務所

副所長 岡本 賢一郎 管理課長 伊藤 将宏

保全対策官 松本 博樹

T E L 0594-24-5717 F A X 0594-24-5725

操作説明会 取材申し込み用紙

<宛先>木曾川下流河川事務所 管理課 松本

FAX 0594-24-5725

連絡先等記入欄

会社（報道機関）名 _____ :

ご担当者様 氏名 _____ :

当日の連絡先 _____ :

取材人数 _____ : _____ 人

取材車両 _____ : _____ 台

※当日の連絡先は、訓練当日に連絡できる携帯等をお願いします。

（雨天等防災体制により中止になる場合に、ご連絡させていただきます）

※複数でご参加の方は、代表者の方の氏名・連絡先をご記入願います。

※現地敷地が狭いため、取材車両は各社1台でお願いできれば幸いです。

※ご連絡期限は、令和7年8月19日（火）12時までをお願いします。