

* 様式-4の1

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	揖斐川	旧 川 跡 漏 水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	要1、要2
2	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	工A-1 伊勢大橋
3	揖斐川	堤 防 高 堤 防 断 面	左	16.8K から 17.4K	海津市海津町安田	600	B3、B4
4	揖斐川	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	左	18.8K+130 から 19.0K+118	海津市海津町安田	190	B3、B4、B5
5	揖斐川	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	左	20.6K+ 79 から 20.8K+ 69	海津市海津町稲山	190	B3、B4、B8
6	揖斐川	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	左	21.6K+ 50 から 21.6K+130	海津市海津町稲山	80	B3、B4、B10
7	揖斐川	漏 水 新 堤 防	左	23.4K+75 から 25.0K+140	海津市海津町福岡	1,470	B11、B12
8	揖斐川	堤 防 高 漏 水	右	6.8K+171 から 7.8K+220	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	680	B20、B21、B22、B23 、要8
9	揖斐川	工 作 物	右	9.2K+160	桑名市今島町江向	—	工A-2 御砂樋管
10	揖斐川	漏 水	右	11.6K から 11.6K+ 70	桑名市多度町南之郷	70	B28

* 様式-4の1

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
11	揖斐川	漏 水	右	11.8K+100 から 12.0K+150	桑名市多度町南之郷	170	B29
12	揖斐川	堤防断面 漏水 工事施工 新堤防 陸 閘	右	18.8K+169 から 19.4K+20	海津市南濃町太田 海津市南濃町安江	510	A1、B32、B33、 要11~13
13	揖斐川	堤 防 高 堤 防 断 面	右	19.8K+100 から 20.0K+100	海津市南濃町安江	200	B32、B34
			合計	13箇所	岐阜県： 7箇所 三重県： 6箇所	4,460	岐阜県：3, 240m 三重県：1, 220m

*様式-4の1

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
14	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	右	1.0K+100 から 1.4K+20	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	320	B44、B45、B46、要16
			合計	1箇所	三重県： 1箇所	320	三重県： 320m

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤 防 断 面	右	18.8K+169 から 19.4K+20	海津市南濃町太田	510	断面不足
			右岸 計	1箇所	岐阜県: 1箇所	510	岐阜県: 510m
			合計	1箇所	岐阜県: 1箇所	510	岐阜県: 510m
				岐阜県内訳	堤防断面	510	
					計	510	

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
2	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	左	0.2k から 0.8k	桑名市多度町上之郷	610	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
			左岸 計	1箇所	三重県: 1箇所	610	三重県: 610m
			合計	1箇所	三重県: 1箇所	610	三重県: 610m
				三重県内訳	堤防高	610	
					計	610	

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤 防 断 面	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	断面不足
2	揖斐川	堤 防 高	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	暫定堤防 (積土のう工)
3	揖斐川	堤 防 断 面	左	13.8k から 23.4k+75	海津市海津町油島 海津市平田町福岡	9,800	断面不足
4	揖斐川	堤 防 高	左	15.8K から 23.4k+75	海津市海津町万寿新田 海津市平田町福岡	7,650	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
5	揖斐川	漏 水	左	18.8K+130 から 19.0K+118	海津市海津町安田	190	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
6	揖斐川	漏 水	左	19.6K から 19.8K+ 60	海津市海津町安田新田	260	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
7	揖斐川	漏 水	左	20.2K+ 90 から 20.4K+154	海津市海津町宮地 海津市海津町本阿弥新田	260	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
8	揖斐川	漏 水	左	20.6K+ 79 から 20.8K+ 69	海津市海津町稲山	190	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
9	揖斐川	漏 水	左	21.0K+170 から 21.4K+130	海津市海津町稲山	370	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
10	揖斐川	漏 水	左	21.6K+ 50 から 21.6K+130	海津市海津町稲山	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	揖斐川	漏 水	左	24.0K+154 から 24.8K+ 12	海津市海津町福岡	520	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
12	揖斐川	漏 水	左	24.8K+ 37 から 25.0K+140	海津市平田町脇野	250	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
			左岸 計	12箇所	岐阜県:10箇所 三重県:2箇所	19,650	岐阜県:19,570m 三重県:80m

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
13	揖斐川	堤 防 高	右	-0.4k-80 から -0.4k+50	桑名市福岡町	110	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
14	揖斐川	堤 防 断 面	右	-0.4k-80 から -0.4k+50	桑名市福岡町	110	断面不足
15	揖斐川	堤 防 高	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
16	揖斐川	堤 防 断 面	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	断面不足
17	揖斐川	堤 防 高	右	5.8k+5 から 5.8K+103	桑名市福島	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
18	揖斐川	堤 防 断 面	右	5.8k+45 から 5.8K+80	桑名市福島	40	断面不足
19	揖斐川	漏 水	右	6.2K+150 から 6.4K+ 30	桑名市上之輪新田	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
20	揖斐川	堤 防 高	右	6.8K+171 から 7.2k+10	桑名市上之輪新田	240	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
21	揖斐川	漏 水	右	7.2K から 7.4K+ 80	桑名市上之輪新田	260	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
22	揖斐川	漏 水	右	7.4K+ 80 から 7.4k+170	桑名市上之輪新田 桑名市東汰上	90	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
23	揖斐川	堤 防 高	右	7.8K+190 から 7.8K+220	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	30	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
24	揖斐川	漏 水	右	8.8K+197 から 9.0K+ 70	桑名市下深谷	100	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
25	揖斐川	堤 防 断 面	右	9.0k+72 から 9.4k+80	桑名市下深谷部 桑名市今島	400	断面不足
26	揖斐川	漏 水	右	10.8K+ 90 から 10.8K+ 100	桑名市多度町大鳥居	10	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
27	揖斐川	漏 水	右	11.0K+ 50 から 11.2K+ 70	桑名市多度町南之郷	220	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
28	揖斐川	漏 水	右	11.6K から 11.6K+ 70	桑名市多度町南之郷	70	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
29	揖斐川	漏 水	右	11.8K+100 から 12.0K+150	桑名市多度町南之郷	170	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
30	揖斐川	漏 水	右	12.4K+71 から 12.4K+222	桑名市多度町南之郷	150	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
31	揖斐川	堤 防 高	右	14.0K から 16.2K	桑名市多度町福永 桑名市多度町平古	2,120	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
32	揖斐川	堤 防 断 面	右	18.8k+110 から 24.4k	海津市南濃町田鶴 海津市海津町福岡	5,330	断面不足

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
33	揖斐川	漏 水	右	18.8K+130 から 19.4K+ 20	海津市南濃町太田	550	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
34	揖斐川	堤 防 高	右	19.6K から 23.0k	海津市南濃町安江 海津市南濃町羽沢	3,560	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
35	揖斐川	堤 防 高	右	23.8K から 24.4K	海津市海津町福岡	700	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	23箇所	岐阜県:4箇所 三重県:19箇所	14,520	岐阜県:10,140m 三重県:4,380m
			合計	35箇所	岐阜県:14箇所 三重県:21箇所	34,170	岐阜県:29,710m 三重県:4,460m
				岐阜県内訳	堤防高 堤防断面 漏水	11,910 15,130 2,670	
					計	29,710	
				三重県内訳	堤防高 堤防断面 漏水	2,680 630 1,150	
					計	4,460	

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
36	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	左	0.8K から 1.4k+150	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	800	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
37	揖斐川 (肱江川)	堤 防 断 面	左	0.8K から 1.4k+150	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	800	断面不足
38	揖斐川 (肱江川)	漏 水	左	1.0K+ 20 から 1.4k+130	桑名市多度町香取	540	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
39	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	左	1.6k+150 から 2.0K	桑名市多度町肱江 桑名市多度町肱江	250	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
40	揖斐川 (肱江川)	堤 防 断 面	左	1.6k+150 から 2.0K	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	250	断面不足
			左岸 計	5箇所	三重県:5箇所	2,640	三重県:2,640m

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
41	揖斐川 (肱江川)	堤 防 断 面	右	0.2K から 1.0k+10	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	870	断面不足
42	揖斐川 (肱江川)	漏 水	右	0.4K+ 123 から 0.6k+10	桑名市多度町中須	90	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
43	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	右	0.8K から 1.0k	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	200	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
44	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	右	1.0K+100 から 1.2k	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
45	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	右	1.2K+100 から 1.4k+20	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	120	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
46	揖斐川 (肱江川)	堤 防 断 面	右	1.2K+100 から 1.4k+20	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	120	断面不足
47	揖斐川 (肱江川)	堤 防 高	右	1.4k+56 から 2.0K+ 30	桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代	400	河積不足 (積土のう工)
48	揖斐川 (肱江川)	漏 水	右	1.4K+120 1.4k+130	桑名市多度町中須	10	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
49	揖斐川 (肱江川)	漏 水	右	1.4K+195 から 1.6K+ 10	桑名市多度町中須	30	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
50	揖斐川 (肱江川)	堤 防 断 面	右	2.0K から 2.0k+30	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	30	断面不足

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			右岸 計	10箇所	三重県:10箇所	1,970	三重県:1,970m
			合計	15箇所	三重県:15箇所	4,610	三重県:4,610m
				三重県内訳	堤防高 堤防断面 漏水	1,870 2,070 670	
					計	4,610	

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
51	揖斐川 (多度川)	堤 防 高	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	400	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
52	揖斐川 (多度川)	堤 防 断 面	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	400	断面不足
53	揖斐川 (多度川)	漏 水	左	1.6K+47 から 1.6K+147	桑名市多度町香取	100	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輸工)
			左岸 計	3箇所	三重県:3箇所	900	三重県:900m

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
54	揖斐川 (多度川)	漏 水	右	1.0K+ 10 から 1.0K+110	桑名市多度町香取	100	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
55	揖斐川 (多度川)	漏 水	右	1.0K+ 150 から 1.0K+230	桑名市多度町香取	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
56	揖斐川 (多度川)	堤 防 高	右	1.4K+ 100 から 2.0K	桑名市多度町香取	500	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
57	揖斐川 (多度川)	堤 防 断 面	右	1.4K+ 100 から 2.0K	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	500	断面不足
			右岸 計	4箇所	三重県:4箇所	1,180	三重県:1,180m
			合計	7箇所	三重県:7箇所	2,080	三重県:2,080m
				三重県内訳	堤防高	900	
					堤防断面	900	
					漏水	280	
					計	2,080	

様式-4の3

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	桁下不足 伊勢大橋
2	揖斐川	工 作 物	右	9.2K+160	桑名市今島町江向	—	御砂樋管
3	揖斐川	工 作 物	右	9.2K+180	桑名市今島町江向	—	応対基準 S30 上深谷排水機樋管
4	揖斐川	工 作 物	右	19.4K+23	海津市南濃町石津	—	応対基準 S52 石津排水樋管
			合計	4箇所	岐阜県: 1箇所 三重県: 3箇所		

様式-4の3

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
5	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	1.4k-8 1.4k-12	桑名市多度町香取	—	桁下不足(潜水橋) 上中下橋
			合計	1箇所	三重県: 1箇所		

様式-4の3

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 94.1 2.6K- 30.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下流)
2	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 73.2 2.6K- 9.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上流)
3	揖斐川	工 作 物	左 右	7.0K+131 7.0K+ 80.5	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	揖斐川	工 作 物	左 右	23.4K+ 88 23.4K+ 86	海津市海津町福岡 海津市南濃町羽沢	—	桁下不足 福岡大橋
			合計	4箇所	岐阜県： 1箇所 三重県： 3箇所		

様式-4の3

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
5	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左	1.8K+ 55.3	桑名市多度町香取	—	桁下不足
			右	1.8K+ 9.5			香取橋
6	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左	1.8K+207.5	桑名市多度町香取	—	桁下不足
			右	2.0K+ 15.8			新多度橋
			合計	2箇所	三重県： 2箇所		

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	旧 川 跡	左	-1.0k から 2.0k	桑名市長島町浦安 桑名市長島町福吉	3,050	三川分流工事で干拓
2	揖斐川	漏 水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) (月の輪工)
3	揖斐川	漏 水	左	25.0K+140 から 25.0k+180	海津市平田町脇野	40	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) (月の輪工)
4	揖斐川	漏 水	左	25.2K から 25.2k+100	海津市平田町脇野	100	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) (月の輪工)
			左岸 計	4箇所	岐阜県:2箇所 三重県:2箇所	3,490	岐阜県:140m 三重県:3,350m

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
			右岸 計	9箇所	岐阜県:4箇所 三重県:5箇所	7,690	岐阜県:450m 三重県:7,240m
			合計	13箇所	岐阜県:6箇所 三重県:7箇所	11,180	岐阜県:590m 三重県:10,590m

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
14	揖斐川 (肱江川)	新 堤 防	左	1.0K+0 から 1.0K+60	桑名市多度町下野代	60	中須橋架替事業に伴う開削 H27肱江川中須橋撤去工事 H29.3完成
15	揖斐川 (肱江川)	漏 水	左	1.4K から 2.0K	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	600	出張所の現場確認に より
			左岸 計	2箇所	岐阜県:0箇所 三重県:2箇所	660	岐阜県:0m 三重県:660m
16	揖斐川 (肱江川)	漏 水	右	0.0K から 2.1K	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,950	出張所の現場確認に より
			右岸 計	1箇所	岐阜県:0箇所 三重県:1箇所	1,950	岐阜県:0m 三重県:1,950m
			合計	3箇所	岐阜県:0箇所 三重県:3箇所	2,610	岐阜県:0m 三重県:2,610m

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
20	揖斐川 (多度川)	旧 川 跡	左	1.8k-25 から 1.8k+50	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	80	三川分流工事で締切
			左岸 計	1箇所	岐阜県:0箇所 三重県:1箇所	80	岐阜県:0m 三重県:80m
			合計	1箇所	岐阜県:0箇所 三重県:1箇所	80	岐阜県:0m 三重県:80m

様式-4の5

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
1	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	13.8k ～ 14.6k	海津市海津町油島 海津市海津町油島	820	
2	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	15.0k ～ 15.2k+100	海津市海津町金廻 海津市海津町金廻	280	
3	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	16.4k+100 ～ 16.6k+100	海津市海津町七右衛門新田 海津市海津町帆引新田	200	
4	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	17.0k ～ 17.2k+100	海津市海津町安田 海津市海津町安田	270	
5	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	17.4k+100 ～ 18.2k+100	海津市海津町安田 海津市海津町安田	810	
6	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	18.6k ～ 18.8k	海津市海津町安田 海津市海津町安田	210	
7	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	19.2k+100 ～ 19.8k	海津市海津町本阿弥新田 海津市海津町本阿弥新田	490	
8	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	23.4k+15 ～ 23.4k+75	海津市海津町福岡 海津市海津町福岡	60	
			左岸 計	8箇所	岐阜県:8箇所	3,140	

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
9	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	6.8k ～ 7.6k+57	桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部	950	
10	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	7.8k+150 ～ 8.2k	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	250	
11	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	10.4k ～ 11.0k+150	桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷	850	
12	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11.2k+50 ～ 11.4k+100	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷	250	
13	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11.6k ～ 16.2k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古	4,390	
14	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	20.8k+100 ～ 21.2k+100	海津市南濃町上野河戸 海津市南濃町上野河戸	400	
15	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	22.4k+100 ～ 23.0k+100	海津市南濃町羽沢 海津市南濃町羽沢	600	
			右岸 計	7箇所	岐阜県:2箇所 三重県:5箇所	7,690	
			合計	15箇所	岐阜県:10箇所 三重県:5箇所	10,830	

様式-4の5

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
				岐阜県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	4,140 0 4,140	
				三重県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	6,690 0 6,690	
				合計	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	10,830 0 10,830	

様式-4の5

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
16	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	左	1.0k ～ 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	980	
			左岸 計	1箇所	三重県:1箇所	980	
17	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	右	0.2k ～ 1.4k+50	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	1,270	
			右岸 計	1箇所	三重県:1箇所	1,270	
			合計	2箇所	三重県:2箇所	2,250	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 漏 水 計	2,250 0 2,250	
				合計	法崩れ・すべり 漏 水 計	2,250 0 2,250	

様式-4の5

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
18	揖斐川 (多度川)	法崩れ・すべり (裏)	左	0.0k ～ 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,850	
			左岸 計	1箇所	三重県:1箇所	1,850	
			合計	1箇所	三重県:1箇所	1,850	
				三重県内訳	法崩れ・すべり	1,850	
					計	1,850	
				合計	法崩れ・すべり	1,850	
					計	1,850	