＊様式－４の１

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
1	木曽川	提体漏水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	B3
2	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町加路戸	340	要1
3	木曽川	新堤防 旧川跡	左	7.8K+22 から 8.0k+129	弥富市前ヶ須町	320	要4、要5
4	木曽川	工作物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－	工A-1 尾張大橋
5	木曽川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	8.2K + 170 から 8.4K + 170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	B5、B6、B7
6	木曽川	堤体漏水	左	16.8K+150 から 18.2K	愛西市石田町知田 愛西市早尾町大西	1,150	A2、B12
7	木曽川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	8.0K+80 から 8.4K+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	A4、B15、B16、B17、B18
8	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	右	11.2K+90 から 11.6K+40	桑名市長島町西川	400	A4、B19、要13、要14
9	木曽川	新堤防	右	12.0K から 12.2K	愛西市福原町郷前 愛西市立田町十六石山	280	要17
			合計	９箇所	愛知県：　５箇所 三重県：　５箇所	3,230	愛知県：２，０１０ｍ 三重県：１，２２０ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	木曽川	堤体漏水	左	9.0k から 13.8k	弥富市小島町 愛西市立田町松田	4,626	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	木曽川	堤体漏水	左	14.4K から 18.8k	愛西市立田町郷附 愛西市塩田町大森	4,442	堤防の脆弱性 すべり破壊
3	木曽川	堤体漏水	左	20.0k から 21.0k	愛西市下大牧町塩田 愛西市高畑町村中	1,065	すべり破壊
			左岸計	３箇所	愛知県：３箇所 三重県：０箇所	10,133	愛知県：１０，１３３ｍ 三重県：０ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
4	木曽川	堤体漏水	右	8.4k+110 から 11.6K+40	桑名市長島町押付 桑名市長島町西川	3,138	堤防の脆弱性 すべり破壊
5	木曽川	堤体漏水	右	11.6k+40 から 12.0K	愛西市福原町郷前 愛西市福原新田町弐反歩	384	堤防の脆弱性 すべり破壊
			右岸計	２箇所	愛知県：１箇所 岐阜県：０箇所 三重県：１箇所	3,522	愛知県：３８４ｍ 岐阜県：０ｍ 三重県：３，１３８ｍ
			合計	５箇所	愛知県：４箇所 岐阜県：０箇所 三重県：１箇所	13,655	愛知県：１０，５１７ｍ 岐阜県：０ｍ 三重県：３，１３８ｍ
				愛知県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 10,517 0 10,517	
				岐阜県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 0 0 0	
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 3,138 0 3,138	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	木曽川	堤体漏水	左	0.0k から 0.4k+160	桑名市長島町老松	560	河積不足（積土のう工）
2	木曽川	堤体漏水	左	0.4k+160 から 1.2K+100	桑名郡木曽岬町新輪 桑名郡木曽岬町源緑輪中	740	河積不足（積土のう工）
3	木曽川	堤体漏水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	断面不足
4	木曽川	越水・溢水	左	8.2k+170 から 8.4K	弥富市小島町附新田 弥富市小島町附新田	100	河積不足（積土のう工）
5	木曽川	堤体漏水	左	8.2k+170 から 8.4k+170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	断面不足
6	木曽川	基礎地盤漏水	左	8.4K+ 130 から 8.4K+ 170	弥富市小島町上新田	40	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工（月の輪工）
7	木曽川	基礎地盤漏水	左	8.4K+ 170 から 9.0k	弥富市小島町上新田	447	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工（月の輪工）
8	木曽川	基礎地盤漏水	左	11.6k から 12.0k+14.4	愛西市森川町重兵 愛西市立田町松田	414	パイピング破壊
9	木曽川	基礎地盤漏水	左	12.0k+146.1 から 13.8k	愛西市立田町松田	1,498	パイピング破壊
10	木曽川	堤体漏水	左	13.8k から 14.4K	愛西市立田町松田 愛西市立田町郷附	494	堤防の脆弱性

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
11	木曽川	堤体漏水	左	15.4k から 17.4k	愛西市立田町郷附 愛西市葛木町長池	690	断面不足
12	木曽川	基礎地盤漏水	左	18.8k から 19.6k	愛西市塩田町大森 愛西市塩田町池田	838	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 （月の輪工）
13	木曽川	堤体漏水	左	18.8k から 19.2k	愛西市塩田町大森	403	断面不足
14	木曽川	堤体漏水	左	21.0k から 22.4k	愛西市高畑町村中 愛西市給父町南部	1,446	被災履歴・点検結果
			左岸計	１４箇所	愛知県：１１箇所 三重県：３箇所	7,980	愛知県：６，６３０ｍ 三重県：１，３５０ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
15	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.0K+ 35 から 8.4K	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	280	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 （月の輪工）
16	木曽川	堤体漏水	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町小島	430	断面不足
17	木曽川	越水・溢水	右	8.0k+80 から 8.2k+75	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	155	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
18	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.4k+110 から 8.8k	桑名市長島町小島	300	パイピング破壊
19	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.2k から 11.6k+40	桑名市長島町小島 桑名市長島町西川	485	パイピング破壊
20	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.6k+40 から 11.8K	愛西市福原町郷前 愛西市福原新田町弐反歩	144	パイピング破壊
21	木曽川	堤体漏水	右	12.4k から 13.6k	愛西市立田町十六石山 愛西市立田町	1,351	堤防の脆弱性
22	木曽川	堤体漏水	右	13.8k から 19.0k	愛西市立田町 愛西市塩田町大森	5,400	断面不足 （中堤）
23	木曽川	提体漏水	右	19.0k から 24.4k	海津市海津町日原 海津市海津町成戸	5,360	断面不足 （中堤）
24	木曽川	越水・溢水	右	23.8K から 24.2k	海津市海津町秋江 海津市海津町成戸	400	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
			右岸計	１０箇所	愛知県：３箇所 岐阜県：２箇所 三重県：５箇所	14,305	愛知県：６，８９５ｍ 岐阜県：５，７６０ｍ 三重県：１，６５０ｍ
			合計	２４箇所	愛知県：１４箇所 岐阜県：２箇所 三重県：８箇所	22,285	愛知県：１３，５２５ｍ 岐阜県：５，７６０ｍ 三重県：３，０００ｍ
				愛知県内訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	100 3,381 10,044 13,525	
				岐阜県内訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	400 0 5,360 5,760	
				三重県内訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	155 1,065 1,780 3,000	

様式－4の3

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	木曽川	工　作　物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－	桁下不足 尾張大橋
			合計	1箇所	愛知県：1箇所 三重県：1箇所		

様式－４の３

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	木曽川	工　作　物	左 右	8.4K+ 32.8 8.4K+ 14.5	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－	桁下不足 近鉄木曽川橋
2	木曽川	工　作　物	左 右	22.6K+ 70.2 22.6K+ 50	愛西市給父町北部 海津市海津町秋江	－	桁下不足 東海大橋
			合計	2箇所			

様式－4の4

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町新加路戸	340	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) （月の輪工）
2	木曽川	旧　川　跡	左	7.6k+110 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	230	三川分流工事で締切
3	木曽川	新　堤　防	左	7.8K+22 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	60	H29木曽川鍋田上水門整備工事 R3.3完成
4	木曽川	新　堤　防	左	7.8k+85 から 8.0k+129	弥富市前ヶ須町	260	H29木曽川鍋田上水門整備工事 R3.3完成
5	木曽川	旧　川　跡	左	7.8k+85 から 8.2k-70	弥富市前ヶ須町	310	三川分流工事で締切
6	木曽川	旧　川　跡	左	10.2k+100 から 11.8k-50	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杁先	1,370	三川分流工事で締切
7	木曽川	法崩れ・すべり	左	10.6k から 11.4k	愛西市森川町杁先	710	出張所の現場確認により
8	木曽川	法崩れ・すべり	左	12.2k から 12.6k+100	愛西市立田町船頭平 愛西市立田町松田	470	出張所の現場確認により
9	木曽川	新　堤　防	左	12.0k+14.4 から 12.0k+146.1	愛西市立田町船頭平	132	R2木曽川立田地区築堤護岸工事 R3.3完成
			左岸計	9箇所	愛知県:6箇所 三重県:3箇所	3,882	愛知県:3,252m 三重県:630m

様式－4の4

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
10	木曽川	旧　川　跡	右	0.0k+0 から 1.6k+0	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	1,620	三川分流工事で干拓
11	木曽川	旧　川　跡	右	3.0k-40 から 3.4k+120	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	570	三川分流工事で締切
12	木曽川	旧　川　跡	右	5.8k+0 から 6.0k-40	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	170	三川分流工事で締切
13	木曽川	新　堤　防	右	11.2k から 11.6k	桑名市長島町新所	365	R2木曽川立田地区築堤護岸工事 R3.3 完成
14	木曽川	旧　川　跡	右	11.4k+0 から 11.6k+40	桑名市長島町新所	280	三川分流工事で締切
15	木曽川	旧　川　跡	右	11.6k+40 から 12.0k-15	愛西市福原新田郷前	370	三川分流工事で締切
16	木曽川	新　堤　防	右	11.8k から 12.0k	愛西市福原新田郷前	240	R1木曽川福原新田下流護岸工事 R3.3完成
17	木曽川	新　堤　防	右	12.0k から 12.2k	愛西市福原新田郷前	160	R1木曽川福原新田地区護岸工事 R3.3完成
			右岸計	8箇所	愛知県:3箇所 岐阜県:0箇所 三重県:5箇所	3,775	愛知県:770m 岐阜県:0m 三重県:3,005m
			合計	17箇所	愛知県:9箇所 岐阜県:0箇所 三重県:8箇所	7,657	愛知県:4,022m 岐阜県:0m 三重県:3,635m

様式－4の5

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（重　複　番　号）
1	木曽川	法崩れ・すべり（　　裏　　）	左	8.4k ～ 8.4k+173	弥富市小島町附新田 弥富市小島町下新田	170	
2	木曽川	法崩れ・すべり（　　裏　　）	左	10.2k ～ 10.6k	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杁先	540	
3	木曽川	法崩れ・すべり（　　裏　　）	左	11.4k ～ 12.2k	愛西市森川町杁先 愛西市立田町船頭平	730	
			左岸計	3箇所	愛知県:3箇所	1,440	

様式－4の5

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（重　複　番　号）
4	木曽川	法崩れ･すべり（　　裏　　）	右	9.6k ～ 10.2k	桑名市長島町大倉 桑名市長島町小島	510	
			右岸計	1箇所	愛知県:0箇所 三重県:1箇所	510	
			合計	4箇所		1,950	
				愛知県内訳	法崩れ・すべり 漏水 計	1,440 0 1,440	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 漏水 計	510 0 510	
				合計	法崩れ・すべり 漏水 計	1,950 0 1,950	