

* 様式－４の１

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	揖斐川	旧 川 跡 新 堤 防 基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	要１、要2、要3
2	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	工A-1 伊勢大橋
3	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 越 水 ・ 溢 水	左	16.8K から 18.8k	海津市海津町安田	1,940	A3, B13, B14
4	揖斐川	堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水 基礎地盤漏水 新 堤 防	左	18.8K+113 から 19.2k	海津市海津町安田	293	A3, B14, B15, 要5
5	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 新 堤 防	左	20.2k から 20.8K+179.4	海津市海津町安田新田 海津市海津町稲山	778	A3, B14, 要7
6	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水	左	23.4k+88 から 25.4k	海津市海津町福岡 海津市平田町脇野	1,841	A6, B16, 要10, 要11
7	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 越 水 ・ 溢 水	右	6.6k から 7.8K+220	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,385	A9, A10, B26, B27, B28, B29, 要15
8	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水	右	11.4K から 11.6K	桑名市多度町南之郷	148	A10, B32
9	揖斐川	堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水	右	11.8K から 12.0K	桑名市多度町南之郷	123	A10, B33

* 様式－４の１

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
10	揖斐川	基礎地盤漏水 越 水 ・ 溢 水	右	19. 8K+100 から 20. 0K+100	海津市南濃町安江	200	A11, B37
			合計	1 0 箇所	岐阜県： 5 箇所 三重県： 5 箇所	7, 008	岐阜県： 5, 0 5 2 m 三重県： 1, 9 5 6 m

* 様式－ 4 の 1

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
11	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水 基礎地盤漏水 新 堤 防	右	0. 8k から 1. 6k	桑名市多度町中須	807	A18, B46, 要19, 要20
			合計	1 箇所	三重県： 1 箇所	807	三重県： 8 0 7 m

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	5. 8k から 6. 6k	桑名市福島 桑名市長島町西外面	727	河積不足
2	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	7. 0k から 7. 6k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町千倉	672	河積不足
3	揖斐川	堤 体 漏 水	左	13. 6k から 20. 8k+179. 4	海津市海津町油島 海津市海津町西小島	7638	すべり破壊
4	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16. 2k から 16. 4k	海津市海津町帆引新田	217	パイピング破壊
5	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16. 6k から 16. 8k	海津市海津町万寿新田	186	パイピング破壊
6	揖斐川	堤 体 漏 水	左	23. 2k+200 から 25. 4k	海津市海津町高須 海津市平田町脇野	1, 841	すべり破壊
7	揖斐川	堤 体 漏 水	左	25. 6k から 26. 4k	海津市平田町脇野 海津市平田町今尾	821	すべり破壊
8	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25. 6k から 25. 8k	海津市平田町脇野	241	パイピング破壊
			右岸 計	8箇所	三重県： 2 箇所 岐阜県： 6 箇所	12, 343	三重県： 1, 3 9 9 m 岐阜県： 1 0, 9 4 4 m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
9	揖斐川	堤 体 漏 水	右	6.6k から 7.6k	桑名市上之輪新田 桑名市東汰上	975	堤防の脆弱性 すべり破壊
10	揖斐川	堤 体 漏 水	右	7.8k から 16.6k+50	桑名市東汰上 桑名市多度町東平賀	8,684	堤防の脆弱性 すべり破壊
11	揖斐川	基礎地盤漏水	右	19.6k から 20.0k	海津市南濃町安江	443	被災履歴・点検結果
12	揖斐川	堤 体 漏 水	右	20.2k から 20.4k	海津市南濃町山崎	218	被災履歴・点検結果
13	揖斐川	堤 体 漏 水	右	20.8k から 21.2k	海津市南濃町山崎	391	堤防の脆弱性 すべり破壊
14	揖斐川	基礎地盤漏水	右	20.8k から 21.0k	海津市南濃町安江	203	パイピング破壊
15	揖斐川	堤 体 漏 水	右	22.4k から 23.0k	海津市南濃町羽沢	618	すべり破壊
16	揖斐川	基礎地盤漏水	右	22.4k から 22.6k	海津市南濃町羽沢	198	パイピング破壊
			右岸 計	8箇所	三重県：2箇所 岐阜県：6箇所	11,730	三重県：9,659m 岐阜県：2,071m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	1 6 箇所	三重県：4 箇所 岐阜県：1 2 箇所	24, 073	三重県：1 1, 0 5 8 m 岐阜県：1 3, 0 1 5 m
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	1, 399 9, 659 0	
					計	11, 058	
				岐阜県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	0 11, 527 1, 488	
					計	13, 015	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
17	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水	左	0.8k から 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町肱江	1,247	堤防の脆弱性 すべり破壊
			左岸 計	1箇所	三重県： 1箇所	1,247	三重県： 1,247 m
18	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,862	堤防の脆弱性 すべり破壊
			右岸 計	1箇所	三重県： 1箇所	1,862	三重県： 1,862 m
			合計	2箇所	三重県： 2箇所	3,109	三重県： 3,109 m
				三重県内訳	堤体漏水	3,109	
					計	3,109	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
19	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	左	0.0k から 1.8k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,637	すべり破壊
			左岸 計	1箇所	三重県： 1箇所	1,637	三重県： 1,637m
20	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	0.8k から 1.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	300	堤防の脆弱性
			右岸 計	1箇所	三重県： 1箇所	300	三重県： 300m
			合計	2箇所	三重県： 2箇所	1,937	三重県： 1,937m
				三重県内訳	堤体漏水	1,937	
					計	1,937	

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤 体 漏 水	左	2. 4K+201 から 2. 4K+238	桑名市長島町福吉	40	断面不足
2	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	2. 4K+201 から 2. 4K+238	桑名市長島町福吉	40	河積不足 (積土のう工)
3	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	5. 6k から 5. 8k	桑名市福島	199	河積不足 (積土のう工)
4	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	6. 6k から 7. 0k	桑名市長島町千倉 桑名市長島町西外面	416	河積不足 (積土のう工)
5	揖斐川	水 衝 ・ 洗 掘	左	7. 2k-107 から 7. 2k-59	桑名市長島町西外面	48	暫定施工
6	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	7. 6k から 8. 0k	桑名市長島町千倉	416	河積不足 (積土のう工)
7	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	8. 8k から 11. 8k	桑名市福島 桑名市長島町松之木	3, 007	河積不足 (積土のう工)
8	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	12. 0k から 12. 4k+100	桑名市長島町松之木	538	河積不足 (積土のう工)
9	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	12. 4k+100 から 13. 6k	海津市海津町油島	1, 118	河積不足 (積土のう工)
10	揖斐川	基礎地盤漏水	左	13. 6k から 16. 2k	海津市海津町油島 海津市海津町帆引新田	2, 964	パイピング破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	15. 8k から 16. 4k	海津市海津町万寿新田 海津市海津町帆引新田	791	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
12	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16. 4k から 16. 6k	海津市海津町万寿新田	202	パイピング破壊
13	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	16. 6k から 18. 8k	海津市海津町万寿新田 海津市海津町安田	2, 126	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
14	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16. 8k から 20. 8k+179. 4	海津市海津町万寿新田 海津市海津町稲山	4, 069	パイピング破壊
15	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	19. 0k から 19. 2k	海津市海津町安田	201	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
16	揖斐川	基礎地盤漏水	左	24. 0k から 25. 6k	海津市海津町福岡 海津市平田町脇野	1, 503	堤防の脆弱性 パイピング破壊
17	揖斐川	堤 体 漏 水	左	25. 4k から 25. 6k	海津市平田町脇野	239	すべり破壊
18	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	26. 2k から 26. 8k	海津市平田町今尾	575	河積不足 (積土のう工)
19	揖斐川	堤 体 漏 水	左	26. 4k から 26. 6k	海津市平田町今尾	178	すべり破壊
			左岸 計	1 9箇所	岐阜県：1 1箇所 三重県：8箇所	18, 670	岐阜県：1 3, 9 6 6 m 三重県：4, 7 0 4 m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
20	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	0. 0k から 0. 2k	桑名市福岡町	201	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
21	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	2. 4K+ 160 から 2. 6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
22	揖斐川	堤 体 漏 水	右	2. 4K+ 160 から 2. 6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	断面不足
23	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	5. 8k+5 から 5. 8K+103	桑名市福島	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
24	揖斐川	堤 体 漏 水	右	5. 8k+45 から 5. 8K+80	桑名市福島	40	断面不足
25	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6. 2K+150 から 6. 4K+ 30	桑名市上之輪新田	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
26	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6. 6k から 8. 0k	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1, 395	パイピング破壊
27	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	6. 8k から 7. 2k	桑名市上之輪新田	431	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
28	揖斐川	堤 体 漏 水	右	7. 6k から 7. 8k	桑名市東汰上	190	すべり破壊
29	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	7. 8K+190 から 7. 8K+220	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	30	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
30	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10. 2k から 10. 4k	桑名市今島	224	被災履歴・点検結果
31	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10. 6k から 11. 2K	桑名市今島 桑名市多度町南之郷	657	被災履歴・点検結果
32	揖斐川	基礎地盤漏水	右	11. 4k から 11. 6K	桑名市多度町南之郷	148	被災履歴・点検結果
33	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	11. 8k から 12. 0k	桑名市多度町南之郷	123	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
34	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	12. 8k から 13. 0k	桑名市多度町南之郷	231	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
35	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	14. 2k から 16. 2k	桑名市多度町福永 桑名市多度町平古	1, 924	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
36	揖斐川	堤 体 漏 水	右	16. 6k+50 から 16. 8k	海津市南濃町田鶴	192	被災履歴・点検結果
37	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	19. 6K から 21. 2k	海津市南濃町安江 海津市南濃町上野河戸	1, 670	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
38	揖斐川	堤 体 漏 水	右	21. 2k から 22. 4k	海津市南濃町上野河戸	1, 268	被災履歴・点検結果
39	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	21. 4K から 22. 4K	海津市南濃町上野河戸	1, 055	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
40	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	22. 6K から 23. 2K	海津市海津町福岡	612	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
41	揖斐川	基礎地盤漏水	右	22. 6k から 23. 0k	海津市海津町福岡	420	被災履歴・点検結果
42	揖斐川	堤 体 漏 水	右	23. 2k から 23. 6k	海津市海津町福岡	408	堤防の脆弱性
43	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	23. 4K から 23. 6K	海津市海津町福岡	207	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
44	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	23. 8K から 24. 4K	海津市海津町福岡	695	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	2 5箇所	岐阜県：9箇所 三重県：1 6箇所	12, 381	岐阜県：6, 5 2 7 m 三重県：5, 8 5 4 m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	4 4 箇所	岐阜県：2 0 箇所 三重県：2 4 箇所	31, 051	岐阜県：2 0, 4 9 3 m 三重県：1 0, 5 5 8 m
				岐阜県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	9, 050 2, 285 9, 158	
					水衝・洗掘	0	
					計	20, 493	
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	7, 696 310 2, 504	
					水衝・洗掘	48	
					計	10, 558	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
45	揖斐川 (肱江川)	越 水 ・ 溢 水	左	0.8K から 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	1,247	越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
			左岸 計	1箇所	三重県：1箇所	1,247	三重県：1,247m
46	揖斐川 (肱江川)	越 水 ・ 溢 水	右	0.8K から 1.6k	桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代	798	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	1箇所	三重県：1箇所	798	三重県：798m
			合計	2箇所	三重県：2箇所	2,045	三重県：2,045m
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	2,045 0 0	
					漏水 計	0 2,045	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
47	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	240	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
48	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	左	1.8k から 2.0K	桑名市多度町香取	240	断面不足
			左岸 計	2箇所	三重県：2箇所	480	三重県：480m
49	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	1.0K から 1.2K	桑名市多度町香取	255	被災履歴・点検結果
50	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	1.6K から 2.0k	桑名市多度町香取	432	被災履歴・点検結果
51	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	右	1.4k から 1.6k	桑名市多度町香取	215	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
52	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	右	1.8k から 2.0k	桑名市多度町香取	201	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	4箇所	三重県：4箇所	1,103	三重県：1,103m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	6 箇所	三重県：6 箇所	1,583	三重県：1,583 m
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	656 927 0	
					漏水 計	0 1,583	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	桁下不足 伊勢大橋
2	揖斐川	工 作 物	右	19.4K+23	海津市南濃町石津	—	応対基準 S 5 2 石津排水樋管
			合計	3箇所	岐阜県： 1箇所 三重県： 1箇所		

様式－４の３

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 94.1 2.6K- 30.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下流)
2	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 73.2 2.6K- 9.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上流)
3	揖斐川	工 作 物	左 右	7.0K+131 7.0K+ 80.5	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	揖斐川	工 作 物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
5	揖斐川	工 作 物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川水管橋
6	揖斐川	工 作 物	左 右	19.4K+37 19.4K+37	海津市海津町安田	—	桁下不足 海津橋
7	揖斐川	工 作 物	左 右	23.4K+ 88 23.4K+ 86	海津市海津町福岡 海津市南濃町羽沢	—	桁下不足 福岡大橋
			合計	7箇所	岐阜県： 2箇所 三重県： 5箇所		

様式-4 の 3

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
8	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	0.2K+ 19 0.2K+ 19	桑名市多度町香取	—	桁下不足 二郷橋
9	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	1.8K+ 55.3 1.8K+ 9.5	桑名市多度町香取	—	桁下不足 香取橋
10	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	1.8K+207.5 2.0K+ 15.8	桑名市多度町香取	—	桁下不足 新多度橋
			合計	3 箇所	三重県： 3 箇所		

様式－４の４

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	旧 川 跡	左	-1.0k から 2.0k	桑名市長島町浦安 桑名市長島町福吉	3,050	三川分流工事で干拓
2	揖斐川	新 堤 防	左	0.0k+150 から 1.6k+105	桑名市長島町松蔭 桑名市長島町白鷄	1,625	R4揖斐川白鷄高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
3	揖斐川	基礎地盤漏水	左	0.0k+150 から 0.4k+ 50	桑名市長島町松蔭	300	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
4	揖斐川	新 堤 防	左	1.6k+132 から 3.4k+3	桑名市長島町白鷄 桑名市長島町福豊	1,765	R4揖斐川福吉高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
5	揖斐川	新 堤 防	左	18.8k+113 から 19.0k+62	海津市海津町安田	180	R5木曾川下流管内揖斐川 堤防補強工事 R6.3完成
6	揖斐川	新 堤 防	左	19.4k+55 から 20.0k+198	海津市海津町安田 海津市海津町安田新田	736	R5揖斐川本阿弥新田下流 工事 R6.12完成
7	揖斐川	新 堤 防	左	20.2k から 21.0k	海津市海津町安田新田 海津市海津町稲山	999	R5揖斐川本阿弥新田上流 工事 R6.12完成
8	揖斐川	新 堤 防	左	20.8k+179.4 から 21.4k+159.5	海津市海津町稲山	620	R4揖斐川本阿弥新田 下流築堤工事 R5.12完成
9	揖斐川	新 堤 防	左	21.4k+159.5 から 22.0k+143.9	海津市海津町稲山	602	R4揖斐川本阿弥新田 上流築堤工事 R5.12完成
10	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25.0k+140 から 25.0k+180	海津市平田町脇野	40	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）

様式－４の４

令和7年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種　　別	左右 岸の 区分	位　　置	地　　先　　名	延長 (m)	摘　　　　要
11	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25. 2K から 25. 2k+100	海津市平田町脇野	100	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
			左岸 計	1　1箇所	岐阜県： 7 箇所 三重県： 4 箇所	10, 017	岐阜県： 3, 2 7 7 m 三重県： 6, 7 4 0 m

様式－４の４
令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
12	揖斐川	旧 川 跡	右	-0.6k から 1.8k+115	桑名市福岡町 桑名市立田町	2,650	城南干拓事業 S21～S32
13	揖斐川	新 堤 防	右	0.6k+115 から 2.4k+130	桑名市立田町 桑名市地蔵	1,822	R4揖斐川立田高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
14	揖斐川	陸 閘	右	3.2k+60	桑名市赤須賀		赤須賀（横引） H21.12改築
15	揖斐川	基礎地盤漏水	右	7.2K から 11.4K+ 160	桑名市上之輪新田 桑名市多度町南之郷	4,300	地元要望有り
16	揖斐川	工 事 施 工	右	9.2k+40.8 から 9.4k+80.1	桑名市今島町江向	238	R3揖斐川御砂樋管改築工事 R3.11～R8.3 工事施工
17	揖斐川	旧 川 跡	右	16.4k+100 から 16.6k+80	桑名市多度町東平賀	180	三川分流工事で締切
			右岸 計	6箇所	岐阜県：0箇所 三重県：6箇所	9,190	岐阜県：0 m 三重県：9,190 m
			合計	17箇所	岐阜県：7箇所 三重県：10箇所	19,207	岐阜県：3,277 m 三重県：15,930 m

様式－４の４

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
18	揖斐川 (肱江川)	基礎地盤漏水	左	1. 4K から 2. 0K	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	600	出張所の現場確認により
			左岸 計	1 箇所	岐阜県：0 箇所 三重県：1 箇所	600	岐阜県：0 m 三重県：6 0 0 m
19	揖斐川 (肱江川)	基礎地盤漏水	右	0. 0K から 2. 1K	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1, 950	出張所の現場確認により
20	揖斐川 (肱江川)	新 堤 防	右	1. 2k+51 から 1. 4k+56. 1	桑名市多度町中須	189	R3肱江川堤防整備工事 R6. 3完成
			右岸 計	2 箇所	岐阜県：0 箇所 三重県：2 箇所	2, 139	岐阜県：0 m 三重県：2, 1 3 9 m
			合計	3 箇所	岐阜県：0 箇所 三重県：3 箇所	2, 739	岐阜県：0 m 三重県：2, 7 3 9 m

様式－４の４

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
21	揖斐川 (多度川)	旧 川 跡	左	1.8k-25 から 1.8k+50	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	80	三川分流工事で締切
			左岸 計	1 箇所	岐阜県：0 箇所 三重県：1 箇所	80	岐阜県：0 m 三重県：8 0 m
			合計	1 箇所	岐阜県：0 箇所 三重県：1 箇所	80	岐阜県：0 m 三重県：8 0 m

様式－４の５

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
1	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	13. 8k ～ 14. 6k	海津市海津町油島 海津市海津町油島	820	
2	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	15. 0k ～ 15. 2k+100	海津市海津町金廻 海津市海津町金廻	280	
3	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	16. 4k+100 ～ 16. 6k+100	海津市海津町七右衛門新田 海津市海津町帆引新田	200	
4	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	17. 0k ～ 17. 2k+100	海津市海津町安田 海津市海津町安田	270	
5	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	17. 4k+100 ～ 18. 2k+100	海津市海津町安田 海津市海津町安田	810	
6	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	18. 6k ～ 18. 8k	海津市海津町安田 海津市海津町安田	210	
7	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	19. 2k+100 ～ 19. 8k	海津市海津町本阿弥新田 海津市海津町本阿弥新田	490	
8	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	左	23. 4k+15 ～ 23. 4k+75	海津市海津町福岡 海津市海津町福岡	60	
			左岸 計	8箇所	岐阜県：8箇所	3, 140	

様式－４の５

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
9	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	6. 8k ～ 7. 6k+57	桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部	950	
10	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	7. 8k+150 ～ 8. 2k	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	250	
11	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	10. 4k ～ 11. 0k+150	桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷	850	
12	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11. 2k+50 ～ 11. 4k+100	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷	250	
13	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11. 6k ～ 16. 2k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古	4, 390	
14	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	20. 8k+100 ～ 21. 2k+100	海津市南濃町上野河戸 海津市南濃町上野河戸	400	
15	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	22. 4k+100 ～ 23. 0k+100	海津市南濃町羽沢 海津市南濃町羽沢	600	
			右岸 計	7箇所	岐阜県：2箇所 三重県：5箇所	7, 690	
			合計	15箇所	岐阜県：10箇所 三重県：5箇所	10, 830	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞
(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
				岐阜県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	4,140 0 4,140	
				三重県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	6,690 0 6,690	
				合計	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	10,830 0 10,830	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞
(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
16	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	左	1.0k ～ 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	980	
			左岸 計	1箇所	三重県：1箇所	980	
17	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	右	0.2k ～ 1.4k+50	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	1,270	
			右岸 計	1箇所	三重県：1箇所	1,270	
			合計	2箇所	三重県：2箇所	2,250	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 漏 水 計	2,250 0 2,250	
				合計	法崩れ・すべり 漏 水 計	2,250 0 2,250	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞
(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
18	揖斐川 (多度川)	法崩れ・すべり (裏)	左	0.0k ～ 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,850	
			左岸 計	1箇所	三重県：1箇所	1,850	
			合計	1箇所	三重県：1箇所	1,850	
				三重県内訳	法 崩 れ ・ す べ り	1,850	
					計	1,850	
				合計	法 崩 れ ・ す べ り	1,850	
					計	1,850	