

記 者 発 表 資 料

平成 27 年 9 月 9 日
国土交通省中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所

ダム堆砂の抑制のため、 土砂バイパストンネルを運用！！

1. 件 名 美和ダム土砂バイパス施設による放流・排砂について（第 1 報）
2. 概 要

9 月 9 日午後 12 時 10 分より、美和ダムの土砂バイパス施設の試験運用（放流・排砂）を始めました。

この施設は、美和ダム貯水池への堆砂を抑制するとともに、ダム地点における土砂移動の連続性を確保するための施設です。

（平成 17 年度施設完成から試験運用を開始し、今回で 13 回目となります。）

土砂バイパス施設は、貯水池上流において、粗い土砂を堰き止める三峰堰（分派堰）と、美和ダム貯水池を迂回して土砂を下流に流すための土砂バイパストンネルなどで構成されています。

別紙のとおり、排砂バイパストンネル吐口からの放流・排砂の状況です。説明・写真をご希望の方は下記までご連絡下さい。
3. 資 料 別紙のとおり
4. 解 禁 指定なし
5. 同 時 配 布 伊那市記者クラブ
6. 問い合わせ先 国土交通省中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所
〒396-0402 伊那市長谷溝口 1527
副 所 長 荒木 秀文（あらき ひでふみ）
調査課長 福本 晃久（ふくもと あきひさ）
TEL 0265（98）2922
FAX 0265（98）2369

【土砂バイパストンネル吐口】



放流開始直後の状況 平成 27 年 9 月 9 日 12 時 40 分
放流量 毎秒約 20 m³



放流前の状況

