令和6年度　重要水防箇所図（工作物）

鈴鹿川管内図

1：25,000

鈴鹿川改修計画概要

水源地及標高	三重県鈴鹿郡関町坂下（高畑山773m）
流域面積	323km（山地185km　平地126km　河川区域12km）
流路延長	本川38km　内部川19km　安楽川14km　鈴鹿川派川4km
大臣管理区間	本川28.5km　内部川6.8km　安楽川1.9km　鈴鹿川派川4.0km
計画高水流量	本川高岡3,900m/s　鈴鹿川派川1,200m/s　内部川800m/s　安楽川2,300m/s
既往著名出水	昭和40年 9月17日（台風24号）　平成23年 9月 2日（台風12号） 昭和49年 7月25日（低気圧）　平成24年 9月30日（台風17号） 平成 7年 5月12日（低気圧）　平成26年 8月 9日（台風11号） 平成16年10月20日（台風23号）

凡例

- 堤防
- 床止め・固定堰
- 可動堰
- 樋門、樋管
- 揚・排水機場
- 橋梁
- サイフォン
- 大臣管理区間
- 法河川
- 水路その他
- 河川区域
- 河川国道事務所
- 出張所
- 防災ステーション
- 水位観測所（普通、自記）
- 流量観測所
- 雨量観測所（自記）
- 水質観測地点（一般、基準）
- 無線、テレメータ
- 距離標
- 感測区間
- 港湾区域及び漁港区域
- 高速道路・有料道路
- 国道
- 計画中
- 主要地方道
- 都府県界
- 都市界
- 町村界
- 県庁
- 市役所
- 役場
- CCTVカメラ

計画高水流量図



令和6年度　重要水防箇所図

（工作物）

凡　例

- 重要度A
- 重要度B

⑲ 河原田橋
⑱ 河原田橋歩道橋
⑳ 電々内部川（NTT）専用橋
㉘ 大治田釜塚用水樋管
㉑ 内部橋
㉗ 境目用水樋管
① 大里用水樋管
③ 近鉄名古屋線鈴鹿川橋梁
① 磯津橋
② 小倉橋
㉒ 四日市上水道内部川水管橋
㉙ 本湯用水樋管
㉚ 亀水用水樋管
㉓ 新矢矧橋
㉔ 前川橋
⑭ 小倉新田用水樋管
⑮ 小倉第2用水樋管
⑯ 小倉第1用水樋管
④ 本郷橋
⑰ 本郷第2用水樋管
㉛ 南河原田用水樋管
⑤ 鈴鹿大橋
㉔ 北五味塚用水樋管
⑥ 鈴鹿橋
② 古里用水樋管
⑦ 高岡橋
⑧ 木田橋
⑯ 五味塚橋
㉓ 近鉄名古屋線鈴鹿川派川橋梁
⑰ 四日市工業用水道水管橋
③ 定五郎橋
⑲ 南川用水樋管
⑱ 本郷第1用水樋管
㉕ 鈴鹿川派川水管橋
㉖ 新大正橋
⑳ 第2頭首工用水樋管
㉕ 和泉橋
㉜ JR東海関西本線安楽川橋梁
⑨ 庄野橋
㉑ 第1頭首工用水樋管
④ 平和橋
⑩ 汲川原橋
⑤ 井尻頭首工
⑥ 井尻用水樋管
⑫ 落針用水井堰
⑪ 神辺大橋
⑨ 忍山大橋
⑧ 野村橋
⑦ 忍山橋
⑪ 鈴国橋
⑬ 木下橋
㉒ 北一色用水樋管
⑩ 山下橋
⑫ 亀山大橋
⑮ 勧進橋
⑬ JR東海紀勢本線鈴鹿川橋梁
⑭ 亀山橋

鈴鹿市　亀山市　津市

国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所