

地域の安全・安心のために

雲出川通信



【平成23年7月15日 川口水門完成】

雲出川出張所
2012年3月発行
(第13号)



旧川口水門（津市香良洲町高砂地先）は、昭和37年に建設。47年が経過し、老朽が進行。耐久性（耐用年数）が限界状態にあるとして、平成21年5月改築工事を着工。昨年7月15日に完成し、国土交通省から、津市へ引き渡しました。

【位置図①】

雲出川水系の工事現場位置図



【工事一覧表】

(平成24年3月1日時点)

工事名	工期	工事内容
①平成21年度 雲出川川口水門工事	～H23.7.15	水門・高潮工事（完成）
②平成22年度 雲出古川稲葉高潮堤防工事	～H24.9.28	高潮堤防工事
③平成22年度 23号木造地区流末整備工事	～H24.3.28	前田川排水機場基盤整備工事
④平成23年度 雲出川木造地区整備工事	～H23.5.31	前田川排水機場函渠工事
⑤平成23年度 雲出川維持管理工事	～H24.3.26	維持管理工事
⑥平成23年度 雲出川中流部掘削工事	～H24.3.26	河道掘削工事
⑦平成23年度 雲出川維持掘削工事	～H24.3.26	河道掘削工事
⑧平成23年度 木造地区排水水門設備工事	～H24.3.29	前田川排水機場ゲート設置工事
⑨平成23年度 三重管内機械設備整備工事	～H24.3.23	八幡排水ひ管ゲート取替工事等

雲出古川稲葉高潮堤防工事

施工状況

堤防強化

伊勢湾台風により、甚大な被害が発生したことを受け、高潮堤防が整備されましたが、築後約50年が経過し、老朽化が進行しています。

耐震対策一

今後起こりうる東南海・南海地震、また洪水、高潮などの発生に備え、堤防の耐震・強化工事を実施しています。【位置図②】また、当工事で発生した「根固ブロック」を、雲出川 右岸9.8km附近（津市須賀瀬町地先）等の深掘れ箇所に運搬し、据付しています。



根固ブロックの再利用

【雲出古川 右岸0.4km附近(下流→上流)】



【水当たり部の深掘れ】



【門松の完成】

【H23.12.22】

工事現場のある、稲葉地区の子供達を対象に、受注者が工事説明を行い、子供達と「門松づくり」を行いました。

国道23号中勢バイパス流末整備(前田川排水機場設置)関係工事



中勢バイパス

【現前田川ひ門】



中勢バイパス

【H22台風12号での浸水状況】

浸水対策

ポンプ式で、洪水時は、強制的に雲出川本川に排水を行う仕組みです。

施工状況



中勢バイパス

平成22年度 23号木造地区流末整備工事

流末整備（前田川排水機場）の基盤工事を行っています。【位置図③】

平成23年度 雲出川木造地区整備工事

樋管（函渠）工事を行っています。【位置図④】

平成23年度 木造地区排水水門設備工事

ひ門のゲート取付工事を行っています。【位置図⑤】



当工事の中で、国道23号中勢バイパス木造工区・舞出工区の取付道路の工事も施工しました。平成24年2月5日に松阪市嬉野町と津市高茶屋小森町を結ぶ3.9km津・松阪工区間が開通し、盛大なパレードが行われました。

平成23年度 雲出川維持管理工事

災害対策関係功労者表彰



昨年9月に通過した台風12、15号の、出水における緊急的な水防対策を献身的に実施し、地域の安全に貢献したとして、雲出川出張所の工事より、「平成23年度 雲出川維持管理工事」で松阪土建（株）が表彰されました。当工事では、台風15号の洪水により損傷した、波瀬川の護岸（津市一志町神場地先）の応急復旧工事を実施しました。



維持管理

台風通過後の流木等の回収



護岸補修工事【位置図⑤】



河道掘削工事

雲出川中流部掘削工事



【位置図⑥】

流下断面確保

洪水時の水位を低下させるため、「樹木伐採」および「河道掘削」を実施しています。



雲出川維持掘削工事



【位置図⑦】



工事現場付近では、工事車両の通行などにより、近隣住民のみならず、附近を通行されるみなさまには、大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力のほど よろしくお願いいたします。

河川愛護モニター—合同河川巡視

河川愛護モニターとは・・・
地域から募集した方に、各担当
範囲の巡視をしながら、モニ
ターのみなさまの視点から、河
川管理や河川の状況に関して、
気づいた事や、日常生活の中で
知り得た情報を提供していただ
く等をお願いしているもので
す。

雲出川水系では、2名の方に 河川愛護モニターの委嘱をしています。昨年11月4日、16日にそれぞれの方と、職員と一緒に、河川パトロール車で雲出川出張所管内を巡視しました。悪質な不法投棄現場に注意看板を設置、投棄された生活ゴミ等の回収、台風通過後の流木等の堆積状況および工事の進捗状況の確認等を行いました。
《モニターさんの感想》公務員は、デスクワークが主とっていましたが、職員の手で看板の製作、設置、ゴミの回収等、現場の対応をしていることを知り、驚きました。安全管理の面から巡視の視点など教えていただき、良い勉強になりました。

【由利 様(委嘱活動範囲:雲出川 左岸6.0km~11.2km附近)】

【竹内 様(委嘱活動範囲:波瀬川 左岸1.0km~4.7km,波瀬川 右岸1.0km~2.0km)】



河川付近のみなさまへ“お願い”

火気厳禁

堤防付近に焼却跡が多く見られます。堤防付近での焼却は、火災を引き起こす恐れがあるばかりか、堤防の損傷やコンクリートの劣化等をおこし、出水時に浸透や洗掘を起こす可能性が高くなります。火気取扱はご遠慮ください。

きれいな水・美しい環境を守りましょう



雲出川出張所の紹介/ご意見、ご感想等ありましたら、雲出川出張所までお寄せください!

雲出川は三重県の中勢部に位置し、奈良県境を水源として、津市と松阪市の境をとおり伊勢湾に流れ込んでいる一級河川です。国土交通省(旧建設省)では、昭和34年の伊勢湾台風の被害を受け、昭和36年から中下流部を担当する雲出川出張所を設置し、本格的に治水事業に着手し、河川の工事や管理を行っています。

担当する河川

- ・雲出川：河口から津市一志町高野、大仰まで
- ・雲出古川：河口から雲出川との合流点まで
- ・中村川：雲出川との合流点から松阪市嬉野井之上町まで
- ・波瀬川：雲出川との合流点から津市一志町井関まで

主な仕事

- ・河川パトロール、堤防の草刈りや補修等の維持管理
- ・河川に係わる許認可申請の窓口
- ・河川工事の監督等
- ・河川利用等に関する相談窓口



〈所在地〉
三重河川国道事務所 雲出川出張所
〒514-1106 津市久居寺町1225-7
TEL(059)255-2770
FAX(059)255-1030



国土交通省
三重河川国道事務所
<http://www.cbr.mie/index.html>
モバイルサイト
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>



モバイルサイトとは・・・??
携帯電話のインターネット閲覧機能が利用可能な地域であれば、外出先であっても大雨や災害時における情報、平時における工事規制情報等の情報収集が出来ます。

