一般国道２３号　中勢バイパス　現場情報
Vol.58
2015年度１月号

ちゅうばす通信

中勢ＢＰ工事連絡協議会

例年にない寒さでございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

本当に寒くなりました。１月２０日と２４日に鈴鹿市白子駅周辺でも降雪がありました。中勢バイパスと並走している２３号は朝から渋滞していました。右の写真は１月２０日の白子駅東口の様子です。私は津の事務所に行く用事があり車をあきらめ、電車で向かいました。

三重河川国道事務所も「冬の三重を走るならノーマルタイヤＮＯ！」という広報に取り組んでおります。

左の写真は 2014 年２月、三重県の広範囲で積雪があり、伊勢市内の国道 23 号宮川大橋でノーマルタイヤの車両が立ち往生した時の写真です。また 2015 年１月、名阪国道でノーマルタイヤの車両が原因で約 150 台が立ち往生し、２日間にわたって上下線が通行止めとなりました。

皆様も冬の運転には十分気をつけてください。

後ろのページにも記事が出ていますが、１月１６日に鈴鹿市立天名小学校の１年生から５年生に参加していただき中勢バイパス工事現場見学会を開催しました。当日は晴天に恵まれ先生方、父兄の皆様そして地域の皆様にも参加していただき、無事終了することができました。これからもこういった機会を設けていきたいと考えておりますのでその折りには奮ってご参加下さい。

珍風景

いつものかかしです。何を歌っているのでしょうか？フォークソングっぽい雰囲気を受けるのですが･･･。もう少し違ったものをご紹介したいのですが、なかなか仕事中は違ったルートを通ることもないので、新たな珍風景に出会う機会が少ないです。皆様で何か珍しい風景を御存じでしたら連絡下さい。載せるかどうかはわかりませんが。

⑧　平成27年度　23号御薗地区道路建設工事

新規工事のご案内です！

この度、中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの地盤改良工事及び擁壁工事を行うこととなりました信藤建設㈱です。
施工箇所は御薗町東のT字路より東北方向に、施工延長約380m(地盤改良工L=約210m・擁壁工L=約150m)となります。
工事の順序としましては、施工に先立ち調査工事を行った後、地盤改良工事、擁壁工事、土工事と行っていく予定です。
工事期間中、皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。





施工者　信藤建設㈱
TEL059-345-3171

現場代理人　岡田　憲彦

監理技術者　岡田　憲彦

3ヶ月予定工程



①　平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区道路建設工事

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

鈴鹿市御薗工区(中ノ川左岸)

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ鈴鹿市御薗工区において橋台工・橋脚工を行っております。
現在、橋台・橋脚の躯体工事を行っています。1月中にコンクリートの打設が完了し2月中旬までは
養生期間となります。2月中旬以降、埋戻しを行い作業終了予定です。ご協力よろしくお願いします。

施工者　三重農林建設㈱
℡059-232-0603

現場代理人　大家　裕貴

監理技術者　小島　久典

3ヶ月予定工程



②　平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近（終点側）
1月15日現在

本線NO.467付近（起点側）
ボックスカルバート施工箇所

中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、
よろしくお願いします。工事内容は三行地区で区間約0.6ｋｍの工事用道路作る作業していきます。
現在終点側より工事用道路の掘削・土の搬出作業を進めていきます。
起点側で、カルバート工の作業を進めています。

施工者　三重農林建設(株)
℡059-232-0555

現場代理人　内田　啓介

監理技術者　青木　則正

3ヶ月予定工程



③　平成２６年度　２３号鈴鹿地区道路建設工事

地盤改良工

株式会社アイケーディです。
現在地盤改良工は深いところの改良が完了しました。上部の改良は1月下旬から2月にかけて行う予定です。改良にあたっては粉塵の抑制等につとめて施工してまいります。

断面図



施工者　㈱アイケーディ
TEL059-225-7117

現場代理人　石田　義信

監理技術者　後藤　博伸

3ヶ月予定工程



⑤　平成２７年度　２３号越知地区道路建設工事

中ノ川合流部



中ノ川合流部分に大型土のうを設置して、合流部分の護岸と歩道橋の橋台をつくっています。

施工者　三重農林建設㈱
TEL059-395-6582
（現場事務所）

現場代理人　榊原　義之

監理技術者　西川　保

3ヶ月予定工程

④　平成27年度　23号中勢道路整備工事

12工区相川交差点 遮音壁

交差点の歩道の隅に遮音壁を設置し道路周辺の整備を行います。1月初旬から準備作業及び掘削作業を行っており、1月中旬より遮音壁の本施工を行っていく予定です。
工事中は、交差点の歩道内で行いますので、歩道を通行される方には、大変ご迷惑をお掛けすると思いますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

12工区相川高架橋下整備

11月末から始まった工事も順調に進んでおります。現在は、河川の護岸ブロックの施工を行っています。
今後も資材の搬入するトラック等が、現場周辺道路を通行し、地域住民の方にご迷惑をおかけする事があると思いますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

12工区野村街道交差点 遮音壁

交差点から側道へ向いて遮音壁を設置し道路周辺の整備を行います。
平成28年1月末ご頃から準備作業及び、掘削作業を開始する予定です。
交差点の歩道内で作業を行いますので歩道を通行される方には、大変ご迷惑をお掛けすると思いますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

13工区木造市道擁壁

バイパス建設工事の工事車両の通行に利用させていただいていた道路を整備します。
平成28年2月初旬から整備を行う予定です。
交通規制等を伴う工事で地域住民の方にご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程



施工者　㈱松本組
TEL0598-42-2266

現場代理人　川口　直也

監理技術者　羽根　俊幸

⑥　平成２７年度　２３号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.３４６～NO.３５０付近（県道鈴鹿環状線～中ノ川）



中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ中ノ川高架橋下部工事をします日本土建㈱です。工事は安全第一で進めていきますので、宜しくお願いします。
1月は、仮設水路関係を施工しており、2月末には完了する予定です。また、1月末頃から場所打杭工を施工する予定です。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者　日本土建株式会社
TEL059-229-5656

現場代理人　山門　直樹

監理技術者　堀本　和宏

3ヶ月予定工程



⑦　平成２７年度　２３号中勢BP整備工事

5工区(鈴鹿市稲生) 中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道整備

側道各所において除草後、張コンクリート(防草対策)
排水工及び歩道・車道舗装です。
平成28年1月中旬から施工しております。

10～12工区(野田～久居野村)中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ歩道 蓋設

中勢バイパス本線歩道おいて側溝の蓋設置です。
平成28年1月下旬から施工予定しております。

施工者　東海土建㈱
TEL059-227-6101

現場代理人　若林　孝幸

監理技術者　巾　勇次

3ヶ月予定工程



現場見学会のご案内

「地元小学生が土木技術を体験！
～天名小学校の児童が中勢バイパスの工事現場を見学します～」

日　時：平成２８年１月１６日（土）
参加者：鈴鹿市立天名小学校の１～５年生
場　所：鈴鹿市御薗町で施工中の橋梁下部工現場　（ちゅうばす通信①の現場）

★「土の中に埋まってしまう基礎にお絵かき」(1～3年生対象)

「えをコンクリートぜんたいにかけたのでうれしかったです。」

「お絵かきをあそこでやるとは思いませんでした。」

「自分が大人になっても、わすれられない思い出がいっぱいできてたのしかったです。」

アンケートの自由記載欄より

★「高所作業車で上から現場を見てみよう」(4･5年生対象)

「スマホを使ってやるときにこんな便利な道具があるんだと知れたし、高いところからみてこんな高い所で仕事をしていてすごいなとおもいました。」

「橋の高さがわかったのがよかったです。」

「スマホを使って宝探しや、こういうところに橋をたてるなど教えてくれたのでうれしかったし、また体験にいきたいです。」

アンケートの自由記載欄より

★「測量機械とスマホを使って宝探し！」(4･5年生対象)

現場見学会の開催場所である中勢バイパス７工区は、平成３０年度開通予定です！
参加者の皆さんが完成した道路をご利用出来るまで、あと少しです！

施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工･排水工・除草	三重農林建設㈱
2	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.3.29	道路土工・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	三重農林建設㈱
3	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	㈱アイケーディ
4	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工・排水工・土工	㈱松本組
5	H27 23号越知地区道路建設工事	H28.11.30	水路付替え工・歩道橋下部工	三重農林建設㈱
6	H27 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建㈱
7	H27 23号中勢ＢＰ整備工事	H28.3.25	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建㈱
8	H27 23号御薗地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・擁壁工	信藤建設㈱ 新規

【発行】【連絡先】
国土交通省　三重河川国道事務所　鈴鹿国道出張所
〒510-0234　鈴鹿市江島本町39-8
tel：059-387-8470　fax：059-387-8471
または
中勢ＢＰ工事連絡協議会事務局（三重農林建設(株)内）
tel：059-232-0603

国土交通省

国土交通省　中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

道路の異常を発見したら・・・
*道路緊急ダイヤル　**＃9910**（通話料無料・２４時間受付）*

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により
変更となる場合がありますので 、あらかじめご了承願います。