

水防関係に係る話題提供・情報共有

令和8年6月9日

鈴鹿川外・雲出川外・櫛田川外・宮川外
大規模氾濫減災協議会(合同協議会)

▪ 櫛田川、宮川基本方針の見直し.....	1
▪ 氾濫発生水位の設定及び公表	4
▪ 貯留機能保全区域の制度について.....	10
▪ 内外水統合型水害リスクマップの公表	13
▪ 水防災支援システムについて	17
▪ 令和8年台風第6号における出水状況について.....	20


櫛田川、宮川基本方針の見直し

気候変動を踏まえた「櫛田川水系河川整備基本方針」変更の概要


R8年度 第1回大規模氾濫減災協議会 合同協議会

- 長期的な河川整備の目標となる洪水（基本高水）のピーク流量を、基準地点両郡橋において4,800m³/sから5,500m³/sに変更。
- 気候変動の影響による洪水外力増大に対し、既存施設の有効活用や新たな貯留・遊水機能の確保、河川環境・河川利用や地域社会への影響等を総合的に勘案して検討し、河道配分流量を4,600m³/s、洪水調節流量を900m³/sとした。
- 事前放流による洪水調節機能の強化、田んぼダムや農業用ため池の活用、治山対策等、流域治水の取組の更なる推進を図る。


河道と洪水調節施設等の設定の考え方



河道と洪水調節施設等の配分流量




計画高水流量図



河道での対応

- 櫛田川では、櫛田可動堰上流付近が流下能力のネック地点となる。
- 水際環境の創出を踏まえつつ、櫛田可動堰地点の河床を切り下げることにより、基準地点両郡橋における河道配分流量を4,600m³/sとする。



洪水調節施設等での対応

- 事前放流による容量確保や放流操作ルールの変更など既存ダムの有効活用により、基準地点両郡橋における洪水調節流量を900m³/sとする。




気候変動を踏まえた「宮川水系河川整備基本方針」変更の概要

R8年度 第1回大規模氾濫減災協議会 合同協議会

- 長期的な河川整備の目標となる洪水（基本高水）のピーク流量を、基準地点岩出において8,400m³/sから9,900m³/sに変更。
- 気候変動の影響による洪水外力増大に対し、既存施設の有効活用や新たな貯留・遊水機能の確保、河川環境・河川利用や地域社会への影響等を総合的に勘案して検討し、河道配分流量を9,000m³/s、洪水調節流量を900m³/sとした。
- 事前放流による洪水調節機能の強化、田んぼダムや農業用ため池の活用、治山対策等、流域治水の取組の更なる推進を図る

河道と洪水調節施設等の設定の考え方




【下流部】
・河川環境・河川利用への影響等を踏まえて河道配分流量の増大の可能性を検討。

【中上流部】
・既存ダムの有効活用や、新たな洪水調節施設の可能性など、本・支川も含めて、貯留・遊水機能の確保の可能性を検討。


河道と洪水調節施設等の配分流量

<基準地点：岩出 (1/100)>




計画高水流量図

【赤字変更】



河道での対応

- 流下能力のネック地点は川幅が狭く、既存堤防の背後には宅地等が密集しており引堤は困難。
- 局所的に河道掘削を行うことにより、基準地点岩出における河道配分流量を9,000m³/sとする。



洪水調節施設等での対応

- 既存ダムの有効活用（事前放流による容量確保、ダムの操作ルールの変更など）や新たな貯留機能の確保により、基準地点岩出における洪水調節流量を900m³/sとする。




氾濫発生水位の設定及び公表

洪水予報河川と水位周知河川

洪水により国民経済上重大な損害又は相当な損害を生ずるおそれがある河川のうち、
水位等の予測が技術的に可能な「流域面積が大きい河川」・・・【洪水予報河川】

↑
流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川・・・【水位周知河川】

- 大河川 局所的な豪雨には比較的強いが、広範囲に大雨が長時間続くと徐々に水位が上昇し、危険な状態になる。**水位情報**をもとに避難情報の発令や避難行動をとりやすい。
- 中小河川 降雨と同時に直後に増水し、危険な状態になる可能性がある。
水位情報のほか、**雨の情報**から避難行動をとることが必要な場合がある。



R7気象業務法・水防法改正について (**5月29日**以降の洪水に関する情報)

R7 気象業務法・水防法の改正に係るポイント

～ 洪水予測の業務に関係するもの ～

(1) 氾濫特別警報(洪水の特別警報)の創設

気象業務法第13条の2

- ⇒ 氾濫特別警報は洪水予報河川について発表
- ⇒ 洪水予報河川の情報名称が「〇〇警報や〇〇注意報」に
(水位周知河川の情報名称は、引き続き「〇〇情報」のまま)
- ⇒ 情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表
(レベルの数字で、とるべき防災行動が分かる！)

(2) 氾濫等の通報制度の創設

水防法第24条の2

- ⇒ 河川の氾濫による著しい危険が切迫した状態にあることを通報
(氾濫事実の確認後だけでなく、切迫状態についても)
- ⇒ 氾濫発生情報 や 氾濫特別警報 の発表に活用

情報名称の変更

- 令和7年の法改正及び防災気象情報の見直しに伴い、令和8年出水期から以下の通り用語が変更となります。

	基準水位			洪水予報河川			水位周知河川	
	令和7年度まで	令和8年度から		令和7年度まで	令和8年度から		令和7年度まで	令和8年度から
警戒レベル5 相当情報	氾濫する可能性 のある水位 (氾濫開始水位)	氾濫発生水位 (氾濫開始水位)		氾濫発生情報	レベル5 氾濫特別警報 ／ レベル5 氾濫発生情報	氾濫発生情報	氾濫発生情報	レベル5 氾濫発生情報
警戒レベル4 相当情報	氾濫危険水位 (危険水位)	氾濫危険水位 (危険水位)		氾濫危険情報	レベル4 氾濫危険警報	氾濫危険情報	氾濫危険情報	レベル4 氾濫危険情報
警戒レベル3 相当情報	避難判断水位	避難判断水位		氾濫警戒情報	レベル3 氾濫警報	氾濫警戒情報	氾濫警戒情報	レベル3 氾濫警戒情報
警戒レベル2 情報	氾濫注意水位	氾濫注意水位		氾濫注意情報	レベル2 氾濫注意報	氾濫注意情報	氾濫注意情報	レベル2 氾濫注意情報

洪水予報等の発表基準

洪水予報の標題	発表基準	市町村・住民に求める 行動の段階
〇〇川 レベル5 氾濫発生情報 ※洪水予報については、レベル5 氾濫特別警報と一体的に発表	・ <u>氾濫による著しい危険が切迫</u> ・ 氾濫の発生 (氾濫水の予報※)	氾濫水への警戒を求める段階 【警戒レベル5 相当】 → 緊急安全確保
〇〇川 レベル4 氾濫危険警報	急激な水位上昇によりまもなく 氾濫危険水位を超え、さらに水 位の上昇が見込まれる場合 (氾濫発生水位への到達予測) あるいは氾濫危険水位(レベル4 水位)に到達した場合	いつ氾濫してもおかしくない 状態 避難等の氾濫発生に対する対 応を求める段階 【警戒レベル4 相当】 → 避難指示
〇〇川 レベル3 氾濫警報	一定時間後に氾濫危険水位(レベ ル4 水位)に到達が見込まれる場 合、あるいは避難判断水位(レベ ル3 水位)に到達し、更に水位の 上昇が見込まれる場合	避難準備などの氾濫発生に対 する警戒を求める段階 【警戒レベル3 相当】 → 高齢者等避難
〇〇川 レベル2 氾濫注意報	氾濫注意水位(レベル2 水位)に 到達し、さらに水位の上昇が見 込まれる場合	氾濫の発生に対する注意を求 める段階 【警戒レベル2】

※氾濫水の予報

平成17年7月の水防法および気象業務法の改正により、従来の洪水のおそれがあるときに発表する水位・流量の予報に加え、河川が氾濫した後においては浸水する区域及びその水深の予報を行うことになった。
 (国管理区間の利根川上流部、利根川中流部及び阿武隈川下流部)


貯留機能保全区域の制度について

□ **貯留機能保全区域**は、都市浸水想定区域や、施設整備後においても堤防からの越水や無堤部からの溢水及び内水等による浸水を許容する区域について、可能な限り保全していくため、住家の立地状況等の周辺地の利用状況、水田等の土地利用状況を考慮した上で、当該土地の所有者の同意を得て指定するものです。

貯留機能保全区域の指定



洪水・雨水の貯留機能を有する土地のイメージ



- 指定は**農地等**であり住宅が立地する地域は、指定の対象外。
- **盛土等の行為を実施する場合は、届出が必要。**
- 具体的に必要な届出として、貯留機能が失われる「**盛土や塀の設置**」等が挙げられる。

【届出が必要な例】

倉庫 太陽光発電
樹木の植栽

【例外の例】


電気柵 盛土を伴わない明渠・暗渠の設置
水路 畦道の補修 牧草等の仮置

- **固定資産税及び都市計画税**について、指定後3年間、**3／4程度※2とする特例措置**の制度がある※1。
(※1区域指定が令和10年3月までの特例措置) (※2条例の制定による)

- 都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められる土地を貯留機能保全区域として指定した場合における固定資産税等の特例措置を3年間延長する。

施策の背景

- 都市浸水の拡大を抑制し、流域内の治水安全度の向上を図る上で、河川に隣接する低地等（河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地）の区域の保全が重要。
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された河川の流域において、洪水・雨水の貯留機能を有する土地を「貯留機能保全区域」として指定し、盛土等の貯留機能を阻害する行為を抑制。
- 区域指定に当たって必要な土地所有者の同意を得るための、インセンティブとなる負担軽減措置が必要。



要望の概要

特例措置の内容

- 【固定資産税・都市計画税】
貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、課税標準を3年間、 $2/3 \sim 5/6$ の範囲内において市町村の条例で定める割合とする（参酌基準： $3/4$ ）。

結果


現行の措置を3年間（令和7年4月1日～令和10年3月31日）延長する。

内外水統合型水害リスクマップの公表

- 従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供し、洪水時の円滑かつ迅速な避難確保等を促進しています。
- これに加えて、令和4年度には、外水からの氾濫のみを対象として、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害リスクマップ(浸水頻度図)」を新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等を促進しています。

水害リスク情報の充実


○水害ハザードマップ



○水害リスクマップ※1




※2 上記凡例の()内の数値は確率規模を示していますが、これは例示です。



水害リスクマップの活用イメージ

現在の水害リスクと今後実施する河川整備の効果を反映した将来の水害リスクを提示し、以下に取り組む

- 住居・企業の立地誘導・立地選択や水害保険への反映等に活用することで、水害リスクを踏まえた土地利用・住まい方の工夫等を促進
- 企業BCPへの反映を促進することで、洪水時の事業資産の損害を最小限にとどめることにより、事業の継続・早期復旧を図る






【令和4年度の国土交通省としての取組】

- ・全国109の一級水系において、外水氾濫を対象とした水害リスクマップの作成を完了させるとともに、先行して、特定都市河川や水災害リスクを踏まえた防災まちづくりに取り組む地区において、内水も考慮した水害リスクマップを作成





内外水統合型水害リスクマップの公表

- 三重河川国道事務所では、「多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・作成に関するガイドライン、R5.1」に基づき、**内外水統合の多段階浸水想定及び水害リスクマップ**を作成し、令和8年3月31日に公表しました。
- 内外水統合型の水害リスクマップは、令和4年9月に公表した国管理区間（鈴鹿川・雲出川・櫛田川・宮川）からの外水氾濫のみを対象とした水害リスクに指定区間や下水道等からの氾濫による水害リスクを統合することにより、よりきめ細やかに水害リスクの把握が可能になります。
- 水害リスクマップは、「浸水が想定される範囲」「浸水深50cm（床上浸水相当）以上」「浸水深3m（1階居室浸水相当）以上」の3つの浸水状況のパターンについて、リスクの把握が可能です。

◆水害リスク情報の充実



内外水統合型水害リスクマップの公表



水防災支援システムについて

三重河川国道事務所が提供する 水防災支援システムとは？

三重河川国道事務所



「県・自治体版水防災支援システム」とは、
河川管理者が、水防の際に**迅速かつ的確な判断**をするために用いている
「水防災支援システム」を県・自治体版として公開したものです。

洪水時

～県・自治体版水防災支援システムの主な活用方法～

平常時

①水位の**実測値**と6時間先までの
予測値を1画面で一覧で確認できる

②河川管理者と同じシステム画面
を見ながら**ホットライン**ができる

③浸水範囲を**降雨規模・浸水深**
ごとに把握できる




6時間先までの予測水位を見ながら、
今後の河川の状況を把握する

→自治体からの**樋門樋管の指示基準**
にもなる！



令和6年度台風10号時の**ホットライン**
で実際に**水防災支援システム**を使って
いただきました。



どれくらいの雨で
どこが
どれくらい浸水するか
を確認できる

*多段階浸水想定図、水害リスクマップの両方を
表示可能

三重河川国道事務所が提供する 水防災支援システム 機能一覧

画面ヘッダ



No.	システム機能	概要
①	流域俯瞰図	左画面で雨量, CCTV, ダム諸量グラフのいずれかを、右画面で基準水位/ダム諸量を表示し、一目で確認できる。
②	水位一覧	観測水位と予測水位を、水位の危険度に応じて色別して俯瞰することができる。
③	動く管内図	河川関連施設や浸水想定区域図等を地図上に重ね合わせて確認できる。
④	マルチ画面	気象庁や観測所の複数情報を1つの画面で閲覧できる。
⑤	水位グラフ	各観測所の水位グラフを地図またはリストでの検索を用いて確認できる。
⑥	CCTV	各観測所のCCTVのカメラ画像を地図またはリストでの検索を用いて確認できる。
⑦	ホットライン	市町へのホットライン実施タイミングを確認できる。また、実施時に参考情報として水位一覧などを確認できる。

令和8年台風第6号における出水状況について

令和8年台風第6号における 出水状況について



雲出川水系波瀬川 下川原水位観測所(3.8k左岸) 6月3日6:30頃

国土交通省 中部地方整備局
三重河川国道事務所

注: 本資料は速報として取りまとめたもので、後日一部訂正や追加をすることがあります。




令和8年台風第6号における出水状況


○出水概要(雨量・水位状況)

- 台風周辺や本体の暖かく湿った空気が前線に流れ込み、三重県全域において2日夜から3日にかけて、大雨となりました。
- 鈴鹿川水系鈴鹿川流域、内部川流域、雲出川水系雲出川流域、波瀬川流域、中村川流域、櫛田川水系櫛田川流域、宮川水系宮川流域での24時間降水量は、以下を記録しました。


・亀山雨量観測所	181mm(時間最大24mm/h)	※鈴鹿川水系 鈴鹿川流域
・山之坊雨量観測所	211mm(時間最大24mm/h)	※鈴鹿川水系 内部川流域
・川上雨量観測所	290mm(時間最大42mm/h)	※雲出川水系 雲出川流域
・室の口雨量観測所	392mm(時間最大67mm/h)	※雲出川水系 波瀬川流域
・宇気郷雨量観測所	362mm(時間最大51mm/h)	※雲出川水系 中村川流域
・波瀬雨量観測所	205mm(時間最大30mm/h)	※櫛田川水系 櫛田川流域
・宮川雨量観測所	298mm(時間最大54mm/h)	※宮川水系 宮川流域



6月3日 3時 実況天気図
出典: 気象庁HP



6月3日 3時30分 気象衛星画像
出典: 気象庁HP





6月3日 4時 レーダー雨量
出典: 川の防災情報



等雨量曲線図
6月2日9時～6月3日9時
出典: 統一河川情報

出水における水位状況(鈴鹿川水系)


- 鈴鹿川水系 鈴鹿川 高岡水位観測所において避難判断水位を超過。
- 鈴鹿川水系 内部川 河原田水位観測所において避難判断水位を超過。



水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
鈴鹿川	鈴鹿川	亀山	6/3 6:20 3.06	2.70	3.40	3.40	3.40	4.40	5.80
鈴鹿川	鈴鹿川	高岡	6/3 8:50 3.86	2.50	3.60	3.60	3.60	4.40	7.25
鈴鹿川	内部川	河原田	6/3 7:30 2.37	1.10	1.90	1.90	1.90	2.50	4.17
鈴鹿川	安楽川	川崎	6/3 6:50 0.43	0.10	0.50	0.50	1.00	1.70	5.64

出水における水位状況(雲出川水系)

- 雲出川水系 雲出川 大仰水位観測所において**氾濫危険水位**を超過。
- 雲出川水系 雲出川 雲出橋水位観測所において**避難判断水位**を超過。
- 雲出川水系 波瀬川 下川原橋水位観測所において**計画高水位**を超過。
- 雲出川水系 中村川 島田橋水位観測所において**氾濫危険水位**を超過。



出水における水位状況(櫛田川水系)


- 櫛田川水系 櫛田川 両郡水位観測所において**出動水位**を超過。
- 櫛田川水系 櫛田川 櫛田橋水位観測所において**氾濫注意水位**を超過。
- 櫛田川水系 佐奈川 西山橋水位観測所において**出動水位**を超過。



水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
櫛田川	櫛田川	両郡	6/3 8:20 5.34	3.00	3.50	4.00	5.80	6.70	8.63

水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
櫛田川	櫛田川	櫛田橋	6/3 8:50 4.42	3.00	3.50	4.70	4.70	5.10	7.09

水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
櫛田川	佐奈川	西山橋	6/3 4:40 2.62	1.60	2.00	2.40	2.70	3.20	3.27





出水における水位状況(宮川水系)

- 宮川水系 宮川 岩出水位観測所において避難判断水位を超過。
- 宮川水系 勢田川 岡本水位観測所において出動水位を超過。



水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
宮川	宮川	岩出	6/3 8:50 7.25	4.20	5.00	6.10	7.20	8.20	9.61

水系名	河川名	観測所名	今回 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難判断 水位	氾濫危険 水位	計画 高水位
宮川	勢田川	岡本	6/3 6:40 2.96	2.50	2.60	2.90	3.20	3.40	3.52



平常時と出水時の比較


■鈴鹿川水系 鈴鹿川 高岡水位観測所



■鈴鹿川水系 内部川 河原田水位観測所



■鈴鹿川水系 安楽川 川崎水位観測所



平常時と出水時の比較

■雲出川水系 波瀬川 下川原橋水位観測所



■雲出川水系 雲出川 雲出橋水位観測所



■雲出川水系 中村川 島田橋水位観測所



平常時と出水時の比較

■ 櫛田川水系 櫛田川 櫛田橋水位観測所



■ 櫛田川水系 櫛田川 両郡水位観測所



■ 櫛田川水系 佐奈川 西山橋水位観測所





平常時と出水時の比較

■宮川水系 宮川 岩出水位観測所




■宮川水系 勢田川 岡本水位観測所



水位の概要(高岡水位観測所:鈴鹿川水系鈴鹿川)


鈴鹿川 高岡水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(河原田水位観測所: 鈴鹿川水系内部川)


内部川 河原田水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(大仰水位観測所:雲出川水系雲出川)


雲出川 大仰水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(雲出橋水位観測所:雲出川水系雲出川)


雲出川 雲出橋水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。


水位の概要(下川原橋水位観測所:雲出川水系波瀬川)

波瀬川 下川原橋水位観測所 年最高水位比較図



水位の概要(島田橋水位観測所:雲出川水系中村川)


中村川 島田橋水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(両郡水位観測所: 櫛田川水系櫛田川)


櫛田川 両郡水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(^{くしだばし} 櫛田橋水位観測所: 櫛田川水系櫛田川)


櫛田川 櫛田橋水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。


水位の概要(西山橋水位観測所: 櫛田川水系佐奈川)

佐奈川 西山橋水位観測所 年最高水位比較図



水位の概要(岩出水位観測所:宮川水系宮川)


宮川 岩出水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。

水位の概要(おかもと 岡本水位観測所:宮川水系勢田川)

勢田川 岡本水位観測所 年最高水位比較図



※本資料の令和8年最高水位は、今後の照査により変わる可能性があります。



出水時の対応状況について

○ 令和8年6月3日に鈴鹿川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系において、被害箇所等の早期発見や被害拡大防止を目的に出水時巡視を実施しました。

河川名		巡視開始	巡視終了	巡視業者
鈴鹿川水系	鈴鹿川	出水時巡視:6/3 08:00	出水時巡視:6/3 10:30	出水時巡視:朝日土木(株)
	内部川	出水時巡視:6/3 08:00	出水時巡視:6/3 11:00	出水時巡視:朝日土木(株)
雲出川水系	波瀬川	洪水時巡視:6/3 02:20 出水時巡視:6/3 06:20	洪水時巡視:6/3 05:30 出水時巡視:6/3 08:00	洪水時巡視:日本土建(株) 出水時巡視:中村土建(株)
	中村川	洪水時巡視:6/3 03:15 出水時巡視:6/3 06:20	洪水時巡視:6/3 04:10 出水時巡視:6/3 07:50	洪水時巡視:三重農林建設(株) 出水時巡視:中村土建(株)
	雲出川	出水時巡視:6/3 06:35	出水時巡視:6/3 07:40	出水時巡視:中村土建(株)
櫛田川水系	櫛田川	出水時巡視:6/3 09:15	出水時巡視:6/3 10:50	出水時巡視:丸亀産業(株)
	佐奈川	洪水時巡視:6/3 02:35 出水時巡視:6/3 09:30	洪水時巡視:6/3 05:20 出水時巡視:6/3 10:50	洪水時巡視:中井土木(株) 出水時巡視:丸亀産業(株)
宮川水系	宮川	出水時巡視:6/3 08:15	出水時巡視:6/3 10:30	出水時巡視:海老屋・西山経常建設JV



鈴鹿川右岸22.8k 付近



雲出川右岸4.2k 付近



宮川右岸8.0k 付近



直轄河川管理施設の稼働状況


○ 櫛田川水系において河川管理施設を稼働。

＜河川管理施設の稼働状況＞

水系	河川名	施設名	開放期間
櫛田川水系	櫛田川	櫛田可動堰	6/3 7:30 ~ 6/4 13:20



＜櫛田可動堰 開門前＞



＜櫛田可動堰 開門後＞



直轄河川管理施設の稼働状況について

- 勢田川への高潮等による逆流を防止し、洪水を安全に流下させるため、勢田川防潮水門及び勢田川排水機場の操作を行いました。
- 勢田川から桧尻川への逆流を防止し、洪水を安全に流下させるため、桧尻川排水機場の操作を行いました。

＜勢田川防潮水門及び勢田川排水機場の操作＞

日 付	時 間	内 容
6月3日	2:00	ゲート全閉操作完了
	2:00～8:00	ポンプ稼働
	8:00	ゲート全開操作完了

＜桧尻川排水機場の操作＞


日 付	時 間	内 容
6月3日	2:10～10:10	ポンプ稼働



桧尻排水機場

勢田川防潮水門
勢田川排水機場

＜勢田川防潮水門の平常時と全閉時の比較＞





洪水予報、水位周知情報の発表状況

<洪水予報>

河川	基準観測所	号数	警戒種別	発表日時	
宮川	岡本	1	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	04:20
雲出川	大仰	1	レベル 3 氾濫警報	6月3日	04:50
櫛田川	両郡	1	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	05:10
雲出川	大仰	2	レベル 4 氾濫危険警報	6月3日	05:20
宮川	岩出	1	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	05:40
櫛田川	櫛田橋	2	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	06:50
鈴鹿川	高岡	1	レベル 3 氾濫警報	6月3日	07:10
雲出川	大仰・雲出橋	3	レベル 3 氾濫警報	6月3日	07:50
宮川	岩出	2	レベル 3 氾濫警報	6月3日	08:20
宮川	岡本	2	解除	6月3日	08:20
雲出川	雲出橋	4	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	08:50
宮川	岩出	3	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	10:20
鈴鹿川	高岡	2	解除	6月3日	10:30
雲出川	雲出橋	5	解除	6月3日	13:10
櫛田川	両郡	3	レベル 2 氾濫注意報	6月3日	13:30
宮川	岩出	4	解除	6月3日	13:40
櫛田川	両郡	4	解除	6月3日	15:10

<水位周知>

河川	基準観測所	号数	警戒種別	発表日時	
佐奈川	西山橋	1	レベル 2 氾濫注意情報	6月3日	02:10
波瀬川	下川原橋	1	レベル 3 氾濫警戒情報	6月3日	02:20
中村川	島田橋	1	レベル 2 氾濫注意情報	6月3日	02:30
中村川	島田橋	2	レベル 3 氾濫警戒情報	6月3日	03:00
中村川	島田橋	3	レベル 4 氾濫危険情報	6月3日	03:30
波瀬川	下川原橋	2	レベル 4 氾濫危険情報	6月3日	04:30
内部川	河原田	1	レベル 3 氾濫警戒情報	6月3日	05:40
佐奈川	西山橋	2	解除	6月3日	09:40
内部川	河原田	2	解除	6月3日	10:30
波瀬川	下川原橋	3	解除	6月3日	10:40
中村川	島田橋	4	解除	6月3日	12:50



水防警報の発表状況

<水防警報の発表状況>

河川	基準観測所	号数	警戒種別	発表日時	
佐奈川	西山橋	1	準備	6月3日	02:10
波瀬川	下川原橋	1	出動	6月3日	02:20
中村川	島田橋	1	準備	6月3日	02:30
中村川	島田橋	2	出動	6月3日	03:00
佐奈川	西山橋	2	出動	6月3日	03:20
中村川	島田橋	3	情報	6月3日	03:30
宮川	岡本	1	準備	6月3日	04:20
波瀬川	下川原橋	2	情報	6月3日	04:30
雲出川	大仰	1	出動	6月3日	04:40
雲出川	大仰	2	情報	6月3日	04:50
雲出川	大仰	3	情報	6月3日	05:10
櫛田川	両郡	1	準備	6月3日	05:10
雲出川	雲出橋	1	準備	6月3日	05:20
雲出川	雲出橋	2	出動	6月3日	05:40
宮川	岩出	1	準備	6月3日	05:40
内部川	河原田	1	出動	6月3日	05:50
櫛田川	両郡	2	出動	6月3日	05:50
宮川	岡本	2	出動	6月3日	06:20
宮川	岩出	2	出動	6月3日	06:30
櫛田川	櫛田橋	1	準備	6月3日	06:40
鈴鹿川	高岡	1	出動	6月3日	07:10
雲出川	雲出橋	3	情報	6月3日	07:40
宮川	岩出	3	情報	6月3日	08:20
雲出川	大仰	4	解除	6月3日	09:00
宮川	岡本	3	解除	6月3日	09:30
佐奈川	西山橋	3	解除	6月3日	09:40
鈴鹿川	高岡	2	解除	6月3日	10:40
内部川	河原田	2	解除	6月3日	11:00
波瀬川	下川原橋	3	解除	6月3日	11:00
雲出川	雲出橋	4	解除	6月3日	13:10
中村川	島田橋	4	解除	6月3日	13:10
櫛田川	櫛田橋	2	解除	6月3日	13:10
宮川	岩出	4	解除	6月3日	13:10
櫛田川	両郡	3	解除	6月3日	15:10

ホットライン実施状況

○災害発生リスクが高まった河川について、関係自治体へ事務所長よりホットライン※を実施し河川の状況等を直接伝えました。

※刻一刻と変化する河川の状況の中、市町村長が「避難勧告」及び「避難指示」を的確に発令するために、「洪水予報」に加え事務所長から市町村長へ直接、河川の状況を伝える「ホットライン」を開設し、情報の補完を実施しています。

自治体名	実施状況
松阪市	6月3日 03:30
津市	6月3日 04:50
松阪市	6月3日 04:50
津市	6月3日 05:35
四日市市	6月3日 06:10
伊勢市、志摩市、鳥羽市、度会町	6月3日 06:40
鈴鹿市	6月3日 07:40

レベル4 氾濫危険水位 到達の県管理河川（6月3日） 13観測所



河川管理者	河川名	市町	観測所	レベル4 氾濫危険水位	最大水位(時間)
三重県	堀切川	鈴鹿市	磯山	3.30m	3.48m(6時40分)
三重県	安濃川	津市	一色	3.24m	4.13m(7時00分)
三重県	美濃屋川	津市	長岡	2.50m	2.72m(6時20分)
三重県	岩田川	津市	野田	1.78m	2.25m(7時00分)
三重県	愛宕川	松阪市	宮町	2.31m	2.39m(7時10分)
三重県	名古屋川	松阪市	大津名古屋	1.67m	1.67m(4時50分)
三重県	笹笛川	明和町	行部	2.15m	2.15m(7時00分)
三重県	五十鈴川	伊勢市	中村	2.70m	3.52m(6時00分)
三重県	宮川	度会町	鮪川	13.65m	15.20m(7時40分)
三重県	大内山川	大紀町	細野	3.40m	4.51m(5時20分)
三重県	加茂川	鳥羽市	岩倉	2.97m	3.17m(6時10分)
三重県	船津川	紀北町	前柱	2.83m	3.16m(3時20分)
三重県	銚子川	紀北町	便ノ山	4.30m	6.11m(3時10分)

危機管理型水位計 三重県管理河川（6月3日）16観測所



河川管理者	河川名	市町	観測所	最大水位 (堤防天端からの高さ)	最大水位時間	収束時間
三重県	雲出川水系赤川	津市	相互橋	1.52m	8時55分	16時20分
三重県	三渡川水系百々川	松阪市	長泉寺橋	0.12m	7時10分	9時45分
三重県	宮川水系汁谷川	伊勢市	宮古橋	0.49m	8時30分	12時55分
三重県	宮川水系一之瀬川	度会町	梅橋	0.58m	5時35分	6時40分
三重県	加茂川水系加茂川	鳥羽市	登長谷橋	0.99m	6時15分	9時30分
三重県	紙漉川水系紙漉川	鳥羽市	西ノ辻橋	0.22m	6時05分	7時20分
三重県	磯部川水系池田川	志摩市	西ノ橋	0.55m	5時25分	6時35分
三重県	磯部川水系池田川	志摩市	後川橋	1.08m	6時20分	8時20分
三重県	磯部川水系野川	志摩市	沓掛橋	0.05m	5時40分	6時00分
三重県	船津川水系船津川	紀北町	本地樋門管理橋	0.24m	5時10分	6時45分
三重県	中川水系中川	尾鷲市	新中川橋	0.72m	2時30分	3時20分
三重県	井田川水系井田川	熊野市	宮ノ前橋	0.51m	3時15分	6時35分
三重県	新宮川水系楊枝川	熊野市	楊枝橋	0.72m	5時40分	8時10分
三重県	尾呂志川水系尾呂志川	御浜町	新中立橋	0.77m	2時45分	3時50分
三重県	神内川水系神内川	紀宝町	日高橋	0.02m	4時30分	4時55分
三重県	新宮川水系跡田川	紀宝町	跡田1号橋	0.09m	2時20分	2時40分


【三重県宮川水系大内山川】 令和8年6月3日からの台風6号に伴う大雨の治水事業効果

- 宮川水系大内山川では、築堤・護岸等の河川改修を国土強靱化5か年加速化対策を活用しつつ推進しています。
- 近年では、平成23年9月の台風12号に伴う豪雨等により床上浸水52件、床下59件の浸水被害が発生しました。
- 今回、令和8年6月の台風6号に伴う豪雨は、浸水被害が発生した過去の出水と同等規模の**1時間雨量61mm**の降雨でしたが、過去からの河川改修により**浸水被害が発生しませんでした**。

〔位置図〕



〔雨量〕



〔改修状況〕



〔事業効果〕

