

令和4年度 矢作川水利調整協議会 第34回幹事会
(次 第)

開催日時

令和5年3月23日(木) 10時00分～

開催場所

WEB開催

1. 開会

2. 議事

- ・ 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し
- ・ その他

3. その他連絡事項

- ・ 矢作川濁水タイムライン（仮）の作成について

4. 閉会

出席組織

中部地方整備局 河川部・豊橋河川事務所

東海農政局 農村振興部

中部経済産業局 地域経済部・資源エネルギー環境部

愛知県 建設局・農林基盤局・企業庁

岡崎市 経済振興部・上下水道部

明治用水土地改良区

豊田土地改良区

矢作北部土地改良区連合

矢作川沿岸土地改良区連合

中部電力 再生可能エネルギーカンパニー 水力事業部

明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し

1. 明治用水頭首工における取水状況

自然取水により需要に基づく取水を実施中

	水利権	取水量（3月21日時点）	取水状況
上水（左岸）	1.16m ³ /s	0.83m ³ /s	自然取水
農水（左岸）	0.33m ³ /s	0.0m ³ /s	
農水（右岸）	3.00m ³ /s	1.56m ³ /s	自然取水
工水（右岸）	4.02m ³ /s	1.71m ³ /s	

2. 今後の見通し

（1）恒久対策

- ・ 明治用水頭首工復旧対策検討委員会（第5回）において、P1 堰柱、洪水吐き堰体等を撤去し、基礎から再構築する方針について問題ないとされた。

（2）来年度の取水について

- ・ 左岸側に大型土のう等を再設置し、水位を上昇させ自然取水により取水予定

3. その他

有識者による検討

- ・ 6月2日 : 明治用水頭首工復旧対策検討委員会（第1回）開催
- ・ 6月16日 : " 委員会（第2回）開催
- ・ 7月26日 : " 委員会（第3回）開催
- ・ 9月30日 : " 委員会（第4回）開催
- ・ 3月14日 : " 委員会（第5回）開催

明治用水頭首工漏水対応(豊橋河川事務所)

【令和5年3月23日】

【利水調整】

- 矢作川水利調整協議会臨時委員会を開催 5月18日
- 矢作川水利調整協議会第1回幹事会を開催 5月23日
- ...
- 矢作川水利調整協議会第34回幹事会を開催 3月23日

○中部地方整備局HPで資料を公表中

(<https://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/NEWS/MAIN/honbu.htm>)

【応急対策支援】

- 現場監視用カメラ4台設置
- 照明車3台 7月1日撤収
- ポンプ(40台) 7月1日撤収

【その他】

- 東海農政局と愛知県庁へ5月17日から、リエゾン延べ71名を派遣(6月24日現在)
- 国土技術政策総合研究所及び土木研究所による技術的助言を実施(5月19日現地視察)
- 豊橋河川事務所から現地対応の職員を5月18日から派遣。

明治用水頭首工 臨時カメラ設置箇所

※閲覧したいカメラをクリックして下さい。
メンテナンス等のため映像配信が停止することがあります



CCTVのHP掲載状況

<https://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/oshirase/rinjicamera.pdf>



明治用水頭首工 右岸土砂吐ゲート 豊田市水源町



明治用水頭首工 右岸上流 豊田市水源町



明治用水頭首工 左岸下流 豊田市室町



明治用水頭首工 左岸上流 豊田市室町