

平成 18年 5月11日
国土交通省中部地方整備局
岐 阜 県

お 知 ら せ

揖斐川町藤橋地内東横山地すべりについて

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字藤橋地内

2. 概 要

5月10日から11日にかけての降雨により、4月28日に設置した伸縮計の値が5月11日21時までに418.2mmに達し、山腹崩壊の恐れが高まりました。

崩壊した場合には、揖斐川町大字藤橋地内の一級河川揖斐川の河道を埋める可能性があります。現在、国土交通省及び県において、監視体制を継続しております。崩壊規模は、幅約100m、奥行約150m、土砂量約20万m³と想定しております。

崩落した場合には、直ちに下記の体制を執るよう準備しております。

伸縮計：不動点と移動点をピアノ線で結びピアノ線の伸縮によって移動点の移動量を観測する装置

3. 体 制

国土交通省及び県において、直ちに崩壊規模を確認するとともに、河道の閉塞状況及び崩壊の拡大の可能性を確認いたします。

河道が閉塞した場合は、一時的に上流ダムの放流を停止するとともに、仮排水路を確保する体制を整えております。

4. 解 禁 なし

5. 配布先

中部地方整備局記者クラブ
岐阜県政記者クラブ

6. 問い合わせ先

国土交通省	中部地方整備局	河川部	建設専門官	伊藤 誠記
				TEL 052-953-8148(代)
国土交通省	中部地方整備局	越美山系砂防事務所	副所長	大石 誠
				TEL 0585-22-2161(代)
岐 阜 県	県 土 整 備 部	河川課	技術主査	広瀬 隆夫
				TEL 058-272-1111(内線3726)
岐 阜 県	県 土 整 備 部	砂防課	課長補佐	棚瀬 秀樹
				TEL 058-272-1111(内線3744)