国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和6年8月29日19時00分
国土交通省中部地方整備局
災害対策本部

令和６年８月２７日（火）蒲郡市内の被災への中部地方整備局の対応（第３報）～土砂災害の判読結果について（速報値）～

中部地方整備局は、大雨により蒲郡市内で発生（令和６年８月27日）した土砂災害について、ドローンで撮影した映像を基に、土砂災害の崩壊規模を推定しました。

１．内容

ドローン（UAV）調査による概略的な解析の速報値として、崩壊面積約1,000㎡、崩壊ボリューム約1,000㎥、付近の道路から崩壊頂部までの高さ約30ｍと推定。（別添参照）

２．配布先

中部地方整備局記者クラブ

３．問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局
災害対策本部　広報担当　　０５２－９５３－８２５６

＜調査内容に関すること＞
国土交通省中部地方整備局
河川部 河川計画課 総合土砂災害対策担当　　０５２－９５３－８１４８

崩壊規模について（速報値）

UAV撮影画像から作成した３次元データを基に計測をした速報値です。
今後の詳細調査や精査に伴い変更される場合があります。