

小松トンネル内の概要について

●照明について

5m毎にLEDパイプライトが歩道側に設置されています。

【照明配置図】



【照明状況】



●路面状況について

昨年度までは路面上が全面平らな状況でしたが、本年度はトンネル内の排水構造物や歩道・監査路の施工途中となるため端部に段差ができた状態となります。また歩道部は表面まで砂で埋め戻しを行います但し監査路部は埋め戻しを行わないため開口した状態になります。

車道はコンクリート舗装が仕上がった状態になります。



R7.6.17時点の写真

●電源について

出展者の利用希望状況に応じて準備します。

(坑口に発電機を設置し監査路沿いにケーブルを敷く予定)

●水の使用について

出展内容にて水を使用したい場合は終点側の坑口付近に散水車を準備いたしますので水の供給が可能です。

イベント終了後に水を片付ける際は起点側の坑口付近（明かり部）の水路に排水願います。

※コンクリート舗装上や監査路内に排水しないで下さい。

●重機の走行について

重機がコンクリート舗装上を走行する際は可能な限り養生にご協力下さい。