

- 静岡県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が4橋（0.1%）あり、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は388橋（12.1%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は1,883橋（58.9%）

## <平成26年度管理者別点検結果(橋梁)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	936	200	61	131	8	0
高速道路会社	740	81	0	69	12	0
静岡県	3,417	575	142	353	80	0
市区町村	25,037	2,339	717	1,330	288	4
合計	30,130	3,195	920	1,883	388	4

※ 本表は、メンテナンス会議の構成員の施設数を取りまとめたもの。

※ H27.6月末時点

- 静岡県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は10トンネル（45.5%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は12トンネル（54.5%）

## <平成26年度管理者別点検結果(トンネル)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	29	10	0	3	7	0
高速道路会社	90	0	0	0	0	0
静岡県	147	0	0	0	0	0
市区町村	165	12	0	9	3	0
合計	431	22	0	12	10	0

※ 本表は、メンテナンス会議の構成員の施設数を取りまとめたもの。

※ H27.6月末時点

- 静岡県の道路附属物の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は13箇所（5.6%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は111箇所（47.4%）

## <平成26年度管理者別点検結果(道路附属物)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	425	108	40	62	6	0
高速道路会社	603	112	69	43	0	0
静岡県	195	1	1	0	0	0
市区町村	234	16	3	6	7	0
合計	1,457	237	113	111	13	0

※ 本表は、メンテナンス会議の構成員の施設数をとりまとめたもの。  
 ※ 道路附属物等は、大型カルバート・横断歩道橋・門型標識。

※ H27.6月末時点