令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　飯田市

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	7	天竜川	右	147.8k+0m～148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	越水(溢水)	積土のう	A-41,A-42,B-72
A	2	天竜川	左	143.80k+168m～144.8k+107m	飯田市下久堅	800	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	3	天竜川	左	143.80k+168m～144.6k+163m	飯田市下久堅	800	堤体漏水	月の輪	
A	4	天竜川	左	145.0k+48m～145.6k-16m	飯田市下久堅	510	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	5	天竜川	左	145.0k+48m～145.6k-16m	飯田市下久堅	510	堤体漏水	月の輪	
A	41	天竜川	右	147.8k+0m～148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	42	天竜川	右	147.8k+0m～148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	堤体漏水	月の輪	
B	1	天竜川	左	144.8k+120m～145.0k+10m	飯田市下久堅	110	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	2	天竜川	左	145.6k+214m～145.8k+59m	飯田市下久堅	110	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	3	天竜川	左	145.6k+214m～145.8k+59m	飯田市下久堅	110	堤体漏水	月の輪	
B	4	天竜川	左	145.8k+102m～146.0k+35m	飯田市下久堅	120	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	5	天竜川	左	145.8k+102m～146.0k+35m	飯田市下久堅	120	堤体漏水	月の輪	
B	71	天竜川	右	144.0k+281m～144.4k+85m	飯田市松尾	290	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	72	天竜川	右	147.8k+170m～148.0k+20m	飯田市上郷別府	110	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	73	天竜川	右	148.0k+144m～148.6k+95m	飯田市上郷別府	620	基礎地盤漏水	月の輪	
B	74	天竜川	右	148.8k+130m～149.0k+92m	飯田市上郷別府	180	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	75	天竜川	右	148.8k+130m～149.4k+144m	飯田市上郷飯沼	650	堤体漏水	月の輪	
B	76	天竜川	右	149.2k+119m～149.4k+144m	飯田市上郷別府	260	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	77	天竜川	右	150.2k+100m～150.4k+0m	飯田市座光寺	100	越水(溢水)		開口部
A	3	天竜川	左右	137.8k+310m	飯田市千栄・川路		工作物		天竜川鉄道橋