

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 豊丘村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	2	天竜川	左	152.8k+182m～153.4k+209m	豊丘村林	640	堤体漏水	(月の輪)	B-12. B-11
B	9	天竜川	左	151.2k+201m～151.4k+20m	豊丘村伴野	40	越水(溢水)		霞堤
B	10	天竜川	左	151.4k+0m～152.8k+54m	豊丘村伴野	1420	堤体漏水	(月の輪)	
B	11	天竜川	左	152.8k+140m～153.4k+209m	豊丘村林	690	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	12	天竜川	左	152.8k+182m～153.4k+209m	豊丘村林	640	堤体漏水	(月の輪)	重点-2
B	13	天竜川	左	153.8k+84m～154.0k+29m	豊丘村田村	150	堤体漏水	(月の輪)	
B	14	天竜川	左	154.6k+84m～155.2k+24m	豊丘村河野	560	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	15	天竜川	左	154.6k+123m～155.2k+24m	豊丘村河野	530	堤体漏水	(月の輪)	
B	16	天竜川	左	155.8k+169m～156.0k+95m	豊丘村河野	110	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	17	天竜川	左	156.0k+137m～156.2k+188m	豊丘村河野	190	堤体漏水	(月の輪)	
B	18	天竜川	左	156.2k+188m～156.8k+91m	豊丘村河野	510	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	19	天竜川	左	157.0k+3m～157.4k+41m	豊丘村河野	430	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	20	天竜川	左	157.0k+3m～157.4k+41m	豊丘村河野	430	堤体漏水	(月の輪)	