令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　松川町

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	3	天竜川	左	158.4k+27m～158.6k+144m	松川町生田	310	堤体漏水	月の輪	A-7,B-21
A	7	天竜川	左	158.4k+27m～158.6k+144m	松川町生田	310	堤体漏水	月の輪	
A	8	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	堤体漏水	月の輪	
A	9	天竜川	左	160.4k+90m～160.6k+9m	松川町生田	110	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
A	46	天竜川	右	160.8k+167m～161.0k+132m	松川町元大島	160	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	21	天竜川	左	158.4k+27m～158.6k+144m	松川町生田	310	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	22	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	23	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	基礎地盤漏水	月の輪	
B	90	天竜川	右	158.6k+93m～159.0k+76m	松川町古町	450	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	91	天竜川	右	158.6k+93m～160.0k+167m	松川町元大島	1580	堤体漏水	月の輪	
B	92	天竜川	右	160.2k+107.5m～160.2k＋174m	松川町元大島	890	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	93	天竜川	右	160.2k+174m～160.8k+0m	松川町元大島	350	堤体漏水	月の輪	
B	94	天竜川	右	161.0k+132m～161.4k-35m	松川町元大島	140	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、