

令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 松川町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	3	天竜川	左	160.4k+90m～160.6k+9m	松川町生田	110	水衝洗掘	(ブロック投入、蛇籠布せ)	A-12
A	10	天竜川	左	158.4k+27m～158.6k+144m	松川町生田	310	堤体漏水	(月の輪)	
A	11	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	堤体漏水	(月の輪)	
A	12	天竜川	左	160.4k+90m～160.6k+9m	松川町生田	110	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	重点-3 洗堀の未施工、
A	50	天竜川	右	160.8k+167m～161.0k+132m	松川町元大島	160	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	21	天竜川	左	158.4k+27m～158.6k+144m	松川町生田	310	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	22	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	23	天竜川	左	158.6k+178m～159.2k+47m	松川町生田	470	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	89	天竜川	右	158.6k+93m～159.0k+76m	松川町古町	450	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	90	天竜川	右	158.6k+93m～160.0k+167m	松川町元大島	1580	堤体漏水	(月の輪)	
B	91	天竜川	右	160.2k+107.5m～160.2k+174m	松川町元大島	890	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	92	天竜川	右	160.2k+174m～160.8k+0m	松川町元大島	350	堤体漏水	(月の輪)	
B	93	天竜川	右	161.0k+132m～161.4k-35m	松川町元大島	140	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
要注意	3	天竜川	左	160.0k+177m～160.2k+145m	松川町生田	160	新堤防	新宮ヶ瀬橋橋台	R02年 施工 R05 まで
要注意	7	天竜川	右	160.0k+167m～160.2k+174m	松川町元大島	200	新堤防	新宮ヶ瀬橋橋台	R02年 施工 R05 まで
B	2	天竜川	左右	160.6k+70m	松川町生田・元大島		工作物		宮ヶ瀬橋