

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 中川村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	4	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	越水(溢水)	(積土のう)	A-13, A-14, A-15
A	13	天竜川	左	161.4k+185m～161.6k+180m	中川村渡場	260	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
A	14	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	重点-4 河積不足、
A	15	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	堤体漏水	(月の輪)	
A	16	天竜川	左	161.8k+76m～163.0k+83m	中川村渡場	960	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	17	天竜川	左	161.8k+76m～163.0k+83m	中川村渡場	960	堤体漏水	(月の輪)	
A	18	天竜川	左	163.0k+110m～163.8k+0m	中川村葛島	760	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	19	天竜川	左	163.0k+226m～164.2k+30m	中川村葛島	1030	堤体漏水	(月の輪)	
A	20	天竜川	左	164.4k+0m～165.0k+115m	中川村葛島	630	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	21	天竜川	左	164.2k+105m～165.0k+115m	中川村葛島	630	堤体漏水	(月の輪)	
A	22	天竜川	左	169.0k+0m～169.8k+68m	中川村飯沼	940	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	23	天竜川	左	169.0k+0m～169.4k+61m	中川村飯沼	540	堤体漏水	(月の輪)	
A	51	天竜川	右	163.0k+00m～163.2k+00m	中川村田島	260	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
A	52	天竜川	右	163.4k+100m～163.6k+100m	中川村田島	230	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
A	53	天竜川	右	166.6k+46m～167.6k+13m	中川村小和田	1420	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	54	天竜川	右	166.6k+46m～166.8k+208m	中川村小和田	510	堤体漏水	(月の輪)	
A	55	天竜川	右	167.0k+3m～167.6k+13m	中川村小和田	870	堤体漏水	(月の輪)	
B	24	天竜川	左	163.8k+0m～164.2k+30m	中川村葛島	390	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	25	天竜川	左	169.4k+81m～170.0k+135m	中川村飯沼	580	堤体漏水	(月の輪)	
B	26	天竜川	左	169.8k+68m～170.0k+135m	中川村飯沼	200	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	94	天竜川	右	162.4k+180m～162.6k+33m	中川村田島	80	越水(溢水)		霞堤

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 中川村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	95	天竜川	右	162.4k+217m~164.4k+65m	中川村田島	1880	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	96	天竜川	右	162.8k+105m~163.6k+56m	中川村田島	790	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	97	天竜川	右	164.4k+89m~164.6k+300m	中川村片桐	650	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	152	(小渋川)	右	0.0k+20m~0.2k+83m	中川村葛島	270	堤体漏水	(月の輪)	
要注意	4	天竜川	左	164.4k-32m~164.4k+108m	中川村葛島	130	新堤防		R02年 施工 R05 まで
要注意	5	天竜川	左	164.4k+108m~164.6k+97m	中川村葛島	160	新堤防		R03年 施工 R06 まで
A	4	天竜川	左	161.6k+230m	中川村渡場		工作物		竜西一貫水路予 備取水樋管
A	5	天竜川	左右	168.2+20.8m	中川村大草・片桐		工作物		坂戸橋
B	3	天竜川	左右	170.2k+32m	中川村飯沼・飯島町本郷		工作物		飯沼橋