

令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 飯島町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	9	天竜川	右	175.0k+52m～175.6k+113m	飯島町中平	560	堤体漏水	(月の輪)	B-102, 要注意8
A	24	天竜川	左	172.2k+47m～173.2k+52m	飯島町日曾利	840	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	25	天竜川	左	172.2k+47m～173.2k+52m	飯島町日曾利	840	堤体漏水	(月の輪)	
A	26	天竜川	左	172.6k+100m～173.0k+00m	飯島町日曾利	210	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗掘の未施工、
A	56	天竜川	右	171.4k+0m～171.6k+0m	飯島町板島	410	越水(溢水)	(積土のう)	河積不足、
A	57	天竜川	右	173.2k+0m～173.2k+153m	飯島町鳥居原	150	越水(溢水)	(積土のう)	河積不足、
B	98	天竜川	右	169.6k+71m～170.6k+18m	飯島町本郷	960	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	99	天竜川	右	169.6k+71m～170.6k+18m	飯島町本郷	960	堤体漏水	(月の輪)	
B	100	天竜川	右	169.6k+140m～170.4k+168m	飯島町本郷	960	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	101	天竜川	右	175.0k+52m～175.0k+92m	飯島町中平	40	越水(溢水)		霞堤
B	102	天竜川	右	175.0k+52m～175.6k+113m	飯島町中平	560	堤体漏水	(月の輪)	重点-9
B	103	天竜川	右	175.2k+94m～175.6k+113m	飯島町中平	370	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	104	天竜川	右	175.8k+67m～175.8k+151m	飯島町中平	80	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
要注意	8	天竜川	右	175.0k+96m～175.6k+148m	飯島町中平	550	新堤防		R02年 施工 R05 まで
A	8	天竜川	右	170.4k+167m	飯島町本郷		工作物		本郷取水樋管
B	3	天竜川	左右	170.2k+32m	中川村飯沼・飯島町本郷		工作物		飯沼橋