

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 駒ヶ根市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	5	天竜川	左	181.0k+120m～181.2k+150m	駒ヶ根市東伊那	250	水衝洗掘	(ブロック投入、蛇籠布せ)	A-27
A	27	天竜川	左	181.0k+120m～181.2k+150m	駒ヶ根市東伊那	250	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	重点-5 洗掘の未施工、
A	28	天竜川	左	185.4k+227m～185.8k+0m	駒ヶ根市大久保	240	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	29	天竜川	左	185.4k+227m～185.8k+0m	駒ヶ根市大久保	240	堤体漏水	(月の輪)	
A	58	天竜川	右	176.0k+166m～176.4k-91m	駒ヶ根市上赤須	300	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	59	天竜川	右	176.0k+166m～176.4k-91m	駒ヶ根市上赤須	300	堤体漏水	(月の輪)	
A	60	天竜川	右	179.0k+47m～179.0k+162m	駒ヶ根市南下平	120	越水(溢水)		霞堤
A	61	天竜川	右	181.2k+83m～181.4k+84m	駒ヶ根市北下平	180	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗掘の未施工、
A	71	(太田切川)	右	0.4k+150m～1.0k+100m	駒ヶ根市大田切	540	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗掘の未施工、
B	27	天竜川	左	179.4k+127m～180.2k+45m	駒ヶ根市菅沼	760	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	28	天竜川	左	179.4k+127m～180.2k+45m	駒ヶ根市菅沼	760	堤体漏水	(月の輪)	
B	29	天竜川	左	179.4k+127m～180.2k+45m	駒ヶ根市菅沼	760	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	30	天竜川	左	182.2k+178m～182.6k+76m	駒ヶ根市東伊那	310	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	
B	31	天竜川	左	183.2k+91m～183.8k+187m	駒ヶ根市大久保	680	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	32	天竜川	左	183.2k+91m～183.8k+187m	駒ヶ根市大久保	680	堤体漏水	(月の輪)	
B	33	天竜川	左	183.2k+91m～183.8k+187m	駒ヶ根市大久保	680	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	105	天竜川	右	180.4k+100m～180.6k+3.1m	駒ヶ根市下平	140	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗掘の未施工、
B	155	(太田切川)	右	0.0k+124m～0.2k+98m	駒ヶ根市北下平	220	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	156	(太田切川)	右	0.4k+150m～0.6k+20m	駒ヶ根市北下平	30	越水(溢水)		霞堤
B	157	(太田切川)	右	0.6k+0m～1.0k+121m	駒ヶ根市大田切	530	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	158	(太田切川)	右	1.4k+99m～1.6k+99m	駒ヶ根市大田切	200	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 駒ヶ根市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	159	(太田切川)	右	2.0k+10m~2.0k+60m	駒ヶ根市大田切	50	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
A	6	天竜川	左	175.6k+69m	駒ヶ根市吉瀬		工作物		農業用排水樋管