

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 宮田村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	10	天竜川	右	185.8k+143m～186.0k+108m	宮田村中越	150	水衝洗掘	(ブロック投入、蛇籠布せ)	A-63, A-64, A-65, B-110
A	62	天竜川	右	183.8k+99m～184.4k-46m	宮田村大久保	460	堤体漏水	(月の輪)	
A	63	天竜川	右	185.2k+247m～186.0k+108m	宮田村中越	720	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	64	天竜川	右	185.4k+100m～186.0k+108m	宮田村中越	610	堤体漏水	(月の輪)	
A	65	天竜川	右	185.8k+143m～186.0k+108m	宮田村中越	150	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	重点-10 洗堀の未施工、
A	70	(太田切川)	左	1.2k+123m～2.0k-82m	宮田村大田切	600	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	106	天竜川	右	183.4k+4m～184.4k-46m	宮田村大久保	1100	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	107	天竜川	右	183.4k+199m～183.8k+99m	宮田村大久保	460	堤体漏水	(月の輪)	
B	108	天竜川	右	183.4k+199m～183.8k+173m	宮田村大久保	530	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	109	天竜川	右	183.44k+234m～183.8k+00m	宮田村大久保	320	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	110	天竜川	右	185.6k+99m～186.0k+108m	宮田村中越	400	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	153	(太田切川)	左	0.8k+40m～0.8k+101m	宮田村大久保	60	越水(溢水)		霞堤
B	154	(太田切川)	左	0.8k+101m～1.0k+113m	宮田村大久保	230	越水(溢水)	(積土のう)	河積不足