令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　箕輪町

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	12	天竜川	右	205.2k+53m～205.6k+100m	箕輪町北島	1520	越水(溢水)	積土のう	B-143,B-144,B-145
A	35	天竜川	左	199.6k+25m～199.6k+101m	箕輪町卯ノ木	80	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	36	天竜川	左	206.4k+90m～206.8k+55m	箕輪町漆戸	270	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	55	天竜川	左	199.6k+25m～200.4k+69m	箕輪町卯ノ木	840	堤体漏水	月の輪	
B	56	天竜川	左	199.6k+115m～199.8k+105m	箕輪町卯ノ木	770	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	57	天竜川	左	200.4k+106m～202.0k+50m	箕輪町卯ノ木	1550	堤体漏水	月の輪	
B	58	天竜川	左	201.2k+103m～202.0k+50m	箕輪町卯ノ木	740	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	59	天竜川	左	202.2k+95m～204.0k+196m	箕輪町三日町・長岡	1900	基礎地盤漏水	月の輪	
B	60	天竜川	左	203.4k+166m～204.0k+196m	箕輪町長岡	620	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	61	天竜川	左	203.4k+166m～204.0k+196m	箕輪町長岡	620	堤体漏水	月の輪	
B	62	天竜川	左	204.2k-38m～204.4k+30m	箕輪町長岡	290	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	63	天竜川	左	204.4k+101m～205.2k+105m	箕輪町長岡	690	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	64	天竜川	左	205.2k+145m～205.4k+44m	箕輪町南小河内	130	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	65	天竜川	左	205.4k+107m～206.4k+90m	箕輪町南小河内・漆戸	1070	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	66	天竜川	左	207.2k+112m～207.8k+86m	箕輪町南小河内・漆戸	570	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	137	天竜川	右	199.8k＋26m～200.4k＋95m	箕輪町木下	630	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	138	天竜川	右	199.8k＋26m～202.0k+104m	箕輪町木下	2250	堤体漏水	月の輪	
B	139	天竜川	右	201.2k＋102m～201.8k＋100m	箕輪町木下	620	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	140	天竜川	右	203.4k+30m～204.0k+100m	箕輪町松島	660	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	141	天竜川	右	203.6k+5m～204.0k+100m	箕輪町松島	510	堤体漏水	月の輪	
B	142	天竜川	右	204.0k+100m～204.8k+150m	箕輪町北島	790	越水(溢水)	積土のう	河積不足、

令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　箕輪町

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	143	天竜川	右	205.2k+53m～206.2k+157m	箕輪町沢	1520	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	144	天竜川	右	205.2k+163m～205.4k+60m	箕輪町沢	110	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	145	天竜川	右	205.4k+169m～206.0k+0m	箕輪町沢	420	堤体漏水	月の輪	
要注意	4	天竜川	右	204.6k+63m～204.8k+115m	箕輪町北島	260	破堤跡		H18.7月豪雨
B	5	天竜川	左右	202.0k+50m	箕輪町三日町・木下		工作物		明神橋