

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 箕輪町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	12	天竜川	右	205. 2k+53m～205. 6k+100m	箕輪町北島	1520	越水(溢水)	(積土のう)	B-142, B-143, B-144
A	39	天竜川	左	199. 6k+25m～199. 6k+101m	箕輪町卯ノ木	80	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	40	天竜川	左	206. 4k+90m～206. 8k+55m	箕輪町漆戸	270	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	54	天竜川	左	199. 6k+25m～200. 4k+69m	箕輪町卯ノ木	840	堤体漏水	(月の輪)	
B	55	天竜川	左	199. 6k+115m～199. 8k+105m	箕輪町卯ノ木	770	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	56	天竜川	左	200. 4k+106m～202. 0k+50m	箕輪町卯ノ木	1550	堤体漏水	(月の輪)	
B	57	天竜川	左	201. 2k+103m～202. 0k+50m	箕輪町卯ノ木	740	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	58	天竜川	左	202. 2k+95m～204. 0k+196m	箕輪町三日町・長岡	1900	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	59	天竜川	左	203. 4k+166m～204. 0k+196m	箕輪町長岡	620	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	60	天竜川	左	203. 4k+166m～204. 0k+196m	箕輪町長岡	620	堤体漏水	(月の輪)	
B	61	天竜川	左	204. 2k-38m～204. 4k+30m	箕輪町長岡	290	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	62	天竜川	左	204. 4k+101m～205. 2k+105m	箕輪町長岡	690	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	63	天竜川	左	205. 2k+145m～205. 4k+44m	箕輪町南小河内	130	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	64	天竜川	左	205. 4k+107m～206. 4k+90m	箕輪町南小河内・漆戸	1070	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	65	天竜川	左	207. 2k+112m～207. 8k+86m	箕輪町南小河内・漆戸	570	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	67	天竜川	左	210. 4k+92m～210. 6k+75m	箕輪町南小河内・漆戸	170	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	137	天竜川	右	199. 8k+26m～202. 0k+104m	箕輪町木下	2250	堤体漏水	(月の輪)	
B	138	天竜川	右	201. 2k+102m～201. 8k+100m	箕輪町木下	620	越水(溢水)	カミツリ堤(積土のう)	河積不足、
B	139	天竜川	右	203. 4k+30m～204. 0k+100m	箕輪町北島	660	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	140	天竜川	右	203. 6k+5m～204. 0k+100m	箕輪町松島	510	堤体漏水	(月の輪)	
B	141	天竜川	右	204. 0k+100m～204. 8k+150m	箕輪町北島	790	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 箕輪町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	142	天竜川	右	205. 2k+53m～206. 2k+157m	箕輪町沢	1520	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	重点-12 河積不足、
B	143	天竜川	右	205. 2k+163m～205. 4k+60m	箕輪町沢	110	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	144	天竜川	右	205. 4k+169m～206. 0k+0m	箕輪町沢	420	堤体漏水	(月の輪)	
要注意	10	天竜川	右	204. 6k+63m～204. 8k+115m	箕輪町北島	260	破堤跡		H18. 7月豪雨
B	6	天竜川	左右	202. 0k+50m	箕輪町三日町・木下		工作物		明神橋